


PAVILON K4V-A

NASPOJENÍ POTVRZOVACÍCH TLAČÍTKA TV
VE VRATNICI (WC INVALIDE K4V-A)
J-V(ST)Y 4x2x0,8




LEGENDA ZNAČEK

- ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
OPATŘENÁ 3. ST. PŘP. OCHRANY
- TIŠŤOVÉ VOLÁNÍ
- VOLACÍ/POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM
ZÁVĚSNÉ
- VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO
ESC - ESCAPE
AP - ANTIPANIC

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely typové řady CXKH-R a ochrannými vodiči CXKH-R , jenž budou uloženy na povrchu v plechovém kabelovém žlabu v podhledu. Mimo tento podhled (umístěn je v chodbách společných prostor) budou trasy provedeny v bezhalogenových lištách.
Použité kabely musí splňovat požadavek třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0.
Svítlidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
LENKA JERAKASOVÁ
ul. Záhumenní 2226/82
708 000 OSTRAVA - PORUBA
TEL: 603 767 309
E-MAIL: jerakasova@volny.cz
IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467
PROJEKTANT SPECIALISTA :
Dr. Martina 35, Ostrava
Tel. : 596783866
Mobil : 603167931
E-mail : m.seifert@volny.cz
PROJEKTOVÁNÍ EL. ZARÍZENÍ

INVESTOR: Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava - Hrabůvka
IČO: 00845451

STAVBA: k.ú.Výškovice u Ostravy, parcela č. 793/252
VÝMĚNA VĚŠKERÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠERÍKOVA 33
700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šeríkova 682/33

OBJEKT:

PAVILON ŠM3

ČÁST:

D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

OBSAH VÝKRESU:

ELEKTROINSTALACE I.NP.

DATUM: 07/2019

FORMÁT: 12xA4

STUPEŇ: DPS

ČÍSLO PARE:

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

4496

MĚŘÍTKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

527