


PAVILON K4V-A




PAVILON K1V-A

LEGENDA ZNAČEK

- ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ
- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- PŘEPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM ZÁVĚSNÉ
- VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO ESC - ESCAPE
- AP - ANTIPANIC

Poznámka :
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely typové řady CXKH-R a ochrannými vodiči CXKH-R , jenž budou uloženy na povrchu v plechovém kabelovém žlabu v podhledu. Mimo tento podhled (umístěn je v chodbách společných prostor) budou trasy provedeny v bezhalogenových lištách.
Použité kabely musí splňovat požadavek třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0.
Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKASOVÁ ul. Zahumění 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 603 767 309 E-MAIL: jerakasova@volny.cz ICO: 633 07 111, ČKAIT 1103467	
PROJEKTANT SPECIALISTA : MAREK SEIFERT MS PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ		Dr. Martina 35, Ostrava Tel. : 596783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
INVESTOR: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih 700 30 Ostrava - Hrabůvka		ICO: 00845451	
STAVBA: k.ú.Výškovice u Ostravy, parcela č. 793/252 VÝMĚNA VĚŠKERÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠERÍKOVA 33 700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šefíkova 682/33		DATUM: 07/2019 FORMÁT: 12x44 STUPEŇ: DPS	
OBJEKT: PAVILON ŠM3		ČÍSLO PARÉ:	
ČÁST: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 4496	
OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 2.NP.		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 528