



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 23. 10. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/11544/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 14. 11. 2019

Paní

Anna Jurečková

Na Kopaninách 362/3

747 14 LUDGEŘOVICE

Vyjádření k dokumentaci pro řízení o umístění a povolení stavby

Stavba : Chodník u Ostravar arény, ul. Starobělská

Katastr : Zábřeh nad Odrou

Parcela : 1079/2, 1061/2, 455/106, 455/107

Stavebník : SMO, Městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o výstavbu cca 316 m chodníků. Srážkové vody budou částečně likvidovány zasakováním, částečně ($Q_{\text{dešť}} = 3,1 \text{ l.s}^{-1}$) svedeny do stávajících uličních vpustí přilehlé komunikace.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 150 - DN 300 a kanalizací DN 700/1050 – DN 2000 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat skládky materiálu, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
5. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.
6. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno 3 měsíce předem. Zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz vodovodu: 597 475 501 ☎ - provoz kanalizace: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace