

LEGENDA

- BOURANÉ KONSTRUKCE PANEL UMAKARTOVÉ JÁDRO
BOURANÉ OTVORY V PANELU


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POPIS	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
1.01 VSTUPNÍ CHODBA	7,46 m ²	PVC	omítka, olej.nátěr	–
1.02 CHODBA	2,91 m ²	PVC	omítka, olej.nátěr, ker.obkl.	–
1.03 KOUPELNA	2,95 m ²	PVC	umakart	–
1.04 WC	1,03 m ²	PVC	umakart	–
1.05 CHODBA	2,71 m ²	PVC	omítka, olej.nátěr	–
1.06 POKOJ	8,31 m ²	PVC	omítka, olej.nátěr	–
1.07 POKOJ	12,20 m ²	PVC	omítka, olej.nátěr	–
1.08 OBÝVACÍ POKOJ	20,90 m ²	PVC	omítka, olej.nátěr	–
1.09 KUCHYNĚ	8,85 m ²	PVC	omítka, olej.nátěr, ker.obkl.	–
1.10 LOŽNICE	12,26 m ²	PVC	omítka	–

POZNÁMKY:

- Odstranění náslapných vrstev PVC a PVC podlahových lišt ve všech místnostech.
- Odstranění keramického obkladu v. 610 mm ve výšce 780 mm nad podlahou v místnosti č. 1.09.
- Odstranění keramického obkladu šířky 900 mm a 610 mm, výšky 1300 mm v místnosti č. 1.02.
- Odstranění všech dřevěných dveří, včetně ocelových zárubní a gumových prahů.
- Demontáž zařizovacích předmětů (2x WC, 1x umyvadlo, 1x zrcadlová skříňka) v místnostech č. 1.03 a 1.04.
Bude odstraněna také zvýšená podlaha pod WC z dřevotřískových desek (v. 70 mm) a el. topidlo na stěně.
- Demontáž rozvodů vody a kanalizace v místnostech č. 1.03, 1.04 a 1.09.
- Demontáž rozvodů elektroinstalací a stropních a nástěnných svítidel ve všech místnostech.
- Demontáž spízní skříňky v místnosti č. 1.09 a skříně v místnosti č. 1.01.
- Demontáž umakartového jádra včetně dveřních výplní a kovových částí instalačního jádra.
- Oškrábání olejových nátěrů výšky 1300 mm na stěnách ve všech místnostech. V místnosti č. 1.08 se olejový nátěr nachází pouze na části stěny mezi dveřmi do kuchyně a chodby. V místnosti č. 1.10 se olejový nátěr nenachází. Oškrábání dotčených omítek stěn a stropů.
- Na stěně v místnosti č. 1.01 v blízkosti dveří do místnosti č. 1.09 bude na stěně odstraněna gumová zarážka dveří.
- Ve všech místnostech s okny budou pod stropy nad okny odstraněny dřevěné kotvící desky garnýží, výšky cca 165 mm, které jsou provedeny na celou šířku stěn.
- V interiéru se na všech oknech nachází samolepící neprůhledné folie na okna, výšky cca 410 mm, tyto folie budou odstraněny a skla očištěny.
- Vybourání části panelu pro rozšíření dveří.
- Probourání otvoru ve stropě pro budoucí vedení potrubí kanalizace sprchy.
- Kovová rámová konstrukce bytového jádra bude ponechána.
- Budou demontovány všechny vnitřní parapety u oken.

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	Stat. město Ostrava, Městský obvod Ostrava–Jih		
MÍSTO STAVBY	V.Vlasákové 2/966, Ostrava–Bělský Les, 700 30	FORMÁT	2xA4
AKCE V. Vlasákové 2/966, byt č. 2		DATUM	II/2021
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH PŮDORYS – BOURACÍ PRÁCE		VÝKRES Č. D.1.1 – 1	ZAK.Č. 2101