

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

Sdružení H-MG Srbská

Společník: MG NOW s.r.o., se sídlem Cihelní 1191/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 04451163

Vedoucí společník: HOSPIMED, spol. s r.o.

Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
zastoupený Mgr. Janou Doubravovou, jednatelkou

IČ: 00676853
DIČ: CZ00676853
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Č. účtu: XXXXXXXXXX
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 480

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 2

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5098/RMOB-JIH/1822/89 ze dne 14.10.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0609/2021/OŠK ze dne 8.7.2021 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			9 896 221,00	2 078 206,41	11 974 427,41
Dodatek č. 2	-400 106,74	637 797,04	237 690,30	49 914,96	287 605,26
Cena díla celkem vč. dodatku č. 2	-400 106,74	637 797,04	10 133 911,30	2 128 121,37	12 262 032,67

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava – Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
starosta obce

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Mgr. Jana Doubravová
jednatelka



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10002021
 Stavba: Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

KSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 01.10.2021

Zadavatel

IC:
 DIČ:

Zhotovitel:
 Sdružení H - MG

IC:
 DIČ:

Projektant

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Gálik Marian

IC:
 DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH			237 690,30
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 237 690,30	Výše daně 49 814,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			287 605,26

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


za TDS Jasek

01.10.21

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 10002021

Stavba: Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Místo **Ostrava**

Datum 01.10.2021

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

237 690,30

287 605,26

- | | |
|-------|---|
| 2.1. | VCP - Polyuretanové podlahy kuchyně |
| 2.2. | VCP - Výměna stávajícího potrubí dešťové kan. |
| 2.3. | VCP - Výměna zárubní 1.NP |
| 2.4. | VCP - Dozdívky přiček 1.NP |
| 2.5. | VCP - Instalační předstěna 1 PP |
| 2.6. | VCP - Demontáž potrubí ÚT pro VZT 1.PP a 1 NP |
| 2.7. | VCP - Elektroinstalace 1.NP |
| 2.8. | VCP - Nerezové lišty rohové 1.PP a 1.NP |
| 2.9. | VCP - Úprava stěny jídelny 1.NP |
| 2.10. | VCP - Poklop kanalizace 1.PP |
| 2.11. | VCP - Příprava pro pračku 1.PP |
| 2.12. | MNP - Dlažby keramické kuchyně 1.NP |
| 2.13. | VCP - Stavební úpravy příprava zeleniny 1 NP |
| 2.14. | VCP - Demontáž okna 1.NP |



ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt:

2.1. - VCP - Polyuretanové podlahy kuchyně

Místo:

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

391 479,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	777	Podlahy lité				
1	K	777	Podlaha UCRETE UD 200 - 9mm R11 (1)	m2	140,000		
2	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah, vysátí	m2	140,000		
3	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah, obroušení strojní	m2	140,000		
4	K	7779	FAbion	mb	93,000		

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt:

2.2. - VCP - Výměna stávajícího potrubí dešťové kanalizace

Místo:

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Projektant:

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 619,10

D		34		Stěny a příčky			
4	K	342255024R00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm	m2	11,500		
D		96		Bourání konstrukci			
5	K	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	11,500		
D		721		Vnitřní kanalizace			
1	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 125	m	9,600		
6	K	721140916	Opravy odpadního potrubí litinového, propojení dosavadního potrubí, DN 125	kus	4,000		
3	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	9,600		
2	K	721178126R00	Čistič kus pro potr. D110	kus	2,000		
8	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1 000,000		
D		PSV		Práce a dodávky PSV			
D		722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
7	K	721100906	Opravy potrubí hrdlového, přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100 do DN 200	kus	4,000		

ROZPOČET

Stavba

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt:

2.3. - VCP - Výměna zárubní 1.NP

Místo:

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 273,41

D	34		Stěny a příčky				
1	K	342255024R00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm (2)+(3)	m2	3,920		
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	K	602011131RT5	Omítka jednovrstvá hlazená 073, ručně tloušťka vrstvy 10 mm (2)+(3)+(4)	m2	7,840		
3	K	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm (2)+(3)+(4)	m2	7,840		
D	96		Bourání konstrukcí				
5	K	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 140 mm (2)	m2	3,920		
6	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (2)	m2	1,000		
D	99		Staveništní přesun hmot				
7	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,970		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000		
9	M	55331747	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl. stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000		
D	784		Malby				
4	K	784450010RAB	Malba z malír směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná (2)+(3)+(4)	m2	7,840		

ROZPOČET

Stavba

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt:

2.4. - VCP - Dozdívky příček 1.NP

Místo:

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 551,28

D 34

Stěny a příčky

1	K	342255024R00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm (2)+(3)	m2	2,400
---	---	--------------	--	----	-------

D 61

Úpravy povrchů vnitřní

2	K	602011131RT5	Omítka jednovrstvá hřazená 073, ručně tloušťka vrstvy 10 mm (2)+(3)+(4)	m2	4,800
---	---	--------------	---	----	-------

3	K	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm (2)+(3)+(4)	m2	4,800
---	---	--------------	---	----	-------

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

4	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	4,000
---	---	-----------	---	-----	-------

5	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm	kus	4,000
---	---	-----------	---	-----	-------

6	M	PFX.00068U1.UK	překlad nenosný PORFIX 200x25x10cm (3)	kus	2,000
---	---	----------------	--	-----	-------

7	M	PFX.00068U4.UK	překlad nenosný PORFIX 150x25x10cm (3)	kus	2,000
---	---	----------------	--	-----	-------

D 784

Malby

8	K	784450010RAB	Malba z malíř směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná (2)+(3)+(4)	m2	14,640
---	---	--------------	--	----	--------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt:

2.5. - VCP - Instalační předstěna 1.PP

Místo:

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 548,00

D	34		Stěny a příčky				
1	K	342255024R00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm (2)+(3)	m2	2.150		

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt:

2.6. - VCP - Demontáž potrubí ÚT pro VZT 1.PP a 1.NP

Místo:

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 989,53

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1	K	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	58,000
---	---	-----------	---	---	--------

D 734 Ústřední vytápění - armatury

2	K	734300825	Rozpojení šroubení horkovodního do DN 65 (6)	kus	2,000
---	---	-----------	--	-----	-------

ROZPOČET

Stavba

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt

2.7. - VCP - Elektroinstalace 1.NP

Misto:

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Projektant:

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 831,20

D	PSV	Práce a dodávky PSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		Elektroinstalace - NN				
1	K	Chránička KOPOS KOPOFLEX /5 KF 090/5 BA červená 75mm (50m), materiál	m	40,000		
2	K	Chránička KOPOS KOPOFLEX /5 KF 090/5 BA červená 75mm (50m), montáž	m	40,000		
3	K	Lišta vkladací LV 20x20 vč. příslušenství, materiál	m	17,000		
4	K	Lišta vkladací LV 20x20 vč. příslušenství, montáž	m	17,000		
5	K	Krabičice rozvodná KU 68-1903 s vickem a svorkovnicí, materiál	ks	6,000		
6	K	Krabičice rozvodná KU 68-1903 s vickem a svorkovnicí, montáž	ks	6,000		
7	K	Kabel CYKY-J 3x1,5mm, materiál	m	108,000		
8	K	Kabel CYKY-J 3x1,5mm, montáž	m	108,000		
9	K	Vypínač č.1, IP 44, typ 3553-01929 B nástěnný, materiál	ks	2,000		
10	K	Vypínač č.1, IP 44, typ 3553-01929 B nástěnný, montáž	ks	2,000		
11	K	Vypínač č.5, IP 44, typ 3553-01929 B nástěnný, materiál	ks	4,000		
12	K	Vypínač č.5, IP 44, typ 3553-01929 B nástěnný, montáž	ks	4,000		
13		Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 mm	m	28,000		
14		Vysekání kapes ve zdivu cihelném do 100x100x50 mm	ks	6,000		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt: 2.8. - VCP - Nerezové lišty rohové 1.PP a 1.NP

Místo: Ostrava

Datum: 01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 639,08

0 781

Obklady keramické

2	K	781001	Lišta ukončovací L nerez kartáčovaná	m	30,800		
1	K	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	28,000		

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt

2.9. - VCP - Úprava stěny jídelny 1.NP

Místo:

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 103,05

D	61		Úpravy povrchů vnitřní				
18	K	602011112RT1	Omitka jádrová 082, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2		40,000	
19	K	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2		16,900	
D	64		Výplně otvorů				
1	K	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, 80 x 197 x 11 cm	kus		1,000	
D	94		Lešení a stavební výtahy				
2	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2		40,000	
D	96		Bourání konstrukcí				
3	K	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných II. 140 mm	m2		2,600	
4	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		1,580	
5	K	968072747R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2	m2		3,500	
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
16	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		0,700	
17	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t		0,700	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
21	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2		160,000	
D	781		Obklady keramické				
11	K	597813706R	Obkládačka 30x30	m2		27,610	
7	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2		25,100	
12	K	781001	Lišta ukončovací L nerez kartáčovaná	m		29,000	
8	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2		25,100	
9	K	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2		25,100	
10	K	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m		29,000	
D	784		Malby				
20	K	784450010RAB	Malba z malif. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná	m2		16,900	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské				
22	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2		40,000	

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt:

2.10. - VCP - Poklop kanalizace 1.PP

Místo:

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Projektant:

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 550,00
1	M	631111111111111111 111	<i>poklop pochůzný hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
2	M	63126043	<i>montáž pokopu 600x600 kanalizační šachty</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		

ROZPOČET

Stavba

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt

2.11. - VCP - Příprava pro pračku 1.PP

Místo

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 736,25

	D	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	K	611421331RT2	Oprava váp omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	4,000		
2	K	612421331RT2	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	10,800		
	D	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
3	K	597642032R	Dlažba R10 300x300x9 mm	m2	4,400		
4	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,000		
5	K	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	9,000		
6	K	771575109R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	4,000		
7	K	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	4,000		
	D	781	Obklady keramické				
8	K	597813706R	Obkládačka 30x30	m2	15,620		
15	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	14,200		
11	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	14,200		
12	K	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	14,200		
13	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	50,000		
	D	784	Malby				
14	K	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná	m2	14,800		

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt:

2.12. - MNP - Dlažby keramické kuchyně 1.NP

Místo:

Ostrava

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-400 106,74

d 771

Podlahy z dlaždic a obklady

64	K	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m2	-167,450
65	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-140,000
66	K	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	-91,500
68	K	771575109R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-140,000
69	K	771578001R00	Montáž podlah. lišt dilatačních, vnitř. ker. dlažba	m	-42,000
70	K	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	-140,000
71	K	58581724R	pružná hydroizolační cementová stěrka	kg	-468,860
72	K	58582138.AR	Rychletvrdnoucí flexibilní lepidlo na obklady a dlažby, třída C2T S1	kg	-560,000
74	K	597642420R	Dlažba sokl s požílkem 20x9	kus	-457,500
75	K	597643201R	Dlaždice R12 30x30x1,5 cm	m2	-154,000
76	K	771001	Povrchová teplem vulkanizovaná dilatační lišta	m	-46,200
77	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-1 226,451

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt: 2.13. - VCP - Stavební úpravy příprava zeleniny 1.NP

Místo: Ostrava

Datum: 01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 934,84

D 61 Úpravy povrchů vnitřní							
20	K	611421331RT2	Oprava váp. omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	14,440		2
21	K	612421331RT2	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	32,490		8
D 766 Konstrukce truhlářské							
6	K	54914582R	Kličky se štítem mezíř 804/90 se zaj. Cr	kus	1,000		4
7	K	54914624R	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	1,000		0
24	K	611601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 90x197 cm 16 dekorů	kus	1,000		0
4	K	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	1,000		0
5	K	766670021R00	Montáž kličky a štítku	kus	1,000		0
D 771 Podlahy z dlaždic a obklady							
12	K	597642032R	Dlažba R12 300x300x9 mm	m2	15,880		2
8	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	14,440		8
9	K	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	15,570		4
10	K	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	14,440		0
11	K	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	14,440		0
D 781 Obklady keramické							
17	K	597813706R	Obkládačka 30x30	m2	17,020		0
13	K	711212321R00	Stěrka hydroizol. terizol dvouvrstvá	m2	14,440		0
14	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	15,470		0
15	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	15,470		0
16	K	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	15,470		0
18	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	150,000		0
D 783 Natěry							
25	K	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	2,000		0
26	K	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,000		0
D 784 Malby							
19	K	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná	m2	32,490		0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce kuchyně - ZŠ Srbská

Objekt: 2.14. - VCP - Demontáž okna

Místo: Ostrava

Datum: 01.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Sdružení H - MG

Zpracovatel:

Gálik Marian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 542,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 34 Stěny a příčky							
5	K	342255032R00	Příčky z desek porobeton tl. 20 cm	m2	2,000		
D 61 Úpravy povrchů vnitřní							
3	K	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm (2)+(3)+(4)	m2	2,000		
D 62 Úpravy povrchů vnější							
7	K	622300031RAF	KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m	m2	2,000		
6	K	622319453RT1	desky fasádní polystyren EPS-F tl. 160 mm, lešení Zalepí systém oslění, EPS F 30 mm s omítkou silikon, zrna 2 mm	m2	1,000		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
4	K	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití	m2	2,000		