



DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY VČ. ROŠTU ... 338,0 x 2 = 676,0m2

- stávající vybavení:
- * šplh – lana : bez zásahu ... 1x
 - * šplh – tyče : demontáž tyčí, úprava, zpětné osazení vč. patek v podlaže ... 1kpl.
 - * žebřík : demontáž, úprava a zpětná montáž, seřízení ... 2x
 - * vysutá hrazda : demontáž, úprava a zpětná montáž, seřízení ... 2x
 - * sloupky na síť : demontáž, repase, zpětná montáž, seřízení ... 1x
 - * kruhy : bez zásahu ... 2x
 - * vybavení pro basketbal – bez zásahu ... 2x
 - * žebřiny : demontáž, úprava a zpětná montáž (v původních rozsahu i umístění) ... 18ks
 - * kladina : demontáž, úprava a zpětná montáž, seřízení – 3x
 - * úpravy vstupních dveří do tělocvičen ... 2+1ks

pozn: veškeré vybavení tělocvičny vč. kotvení krytů topení bude upraveno dle nové podlahy a doplněno o prvky uchycení v podlaže (pokud do nářadí vyžaduje)

VEDOUcí PROJEKTU		PROJEKTANT		KRESLIL, PSAL	
Ing. Eduard Přivara		Ing. Vladimír Hampl		Ing. Marek Popoušek	
STAVEBNÍK		STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MěOb Ostrava–Jih, Horní 791/3, Ostrava (IČ00845451)			
MÍSTO STAVBY		k.ú. Dubina u Ostrovy (798894), p.č. 75/23			
NÁZEV STAVBY					
OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PODLAH TĚLOCVIČEN					
ZŠ V. KOŠAŘE, OSTRAVA – DUBINA					
NÁZEV VÝKRESU					
BOURACÍ PRÁCE					
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING výstavba sportovních zařízení Mosná 1, P.O.Box 49 701 49 Moravská Ostrava tel. 596 111 843 www.sporting–sportovnístavby.cz					
FORMÁT		2x44			
DATUM		ČERVENEC 2017			
STUPEŇ		DPS			
Č. ZAKÁZKY		08/2017			
MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU			
1 : 150		D.2			