



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě - Výškovicích

Objekt:

**VP -1 Asfaltová vrstva 50mm**

Místo:

Ostrava-Výškovice

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Pitter design, s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>12 288,00</b>  |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 12 288,00         |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce   |    |          |              | 12 288,00         |                 |
| 1                             | K   | 113107241 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2   | m2 | 384,000  | 32,00        | 12 288,00         | Cena dle SOD    |
| PP                            |     |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm |    |          |              |                   |                 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě - Výškovicích

Objekt:

**VP - 2 Bourání betonového podkladu**

Místo:

Ostrava-Výškovice

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Pitter design, s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ  | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství  | J.cena [CZK]           | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|---|----|-----------|------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>   |     |           |   |    |           |                        | <b>183 306,75</b> |                 |
| D   | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |    |           |                        | 183 306,75        |                 |
| D   | 1   |           | Zemní práce   |    |           |                        | 88 320,00         |                 |
| 1   | K   | 113107232 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2  | m2 | 384,000   | 230,00                 | 88 320,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| PP<br>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |     |           |   |    |           |                        |                   |                 |
| D   | 997 |           | Přesun sutě   |    |           |                        | 94 986,75         |                 |
| 2   | K   | 997013861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                   | t  | 174,100   | 170,00                 | 29 597,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| PP<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01  |     |           |   |    |           |                        |                   |                 |
| VV  |     |           |   |    | 174,1     | doloženo vážními listy | 174,100           |                 |
| 3   | K   | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t  | 30,000    | 232,00                 | 6 960,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| PP<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07                       |     |           |   |    |           |                        |                   |                 |
| VV  |     |           |   |    | 30"       | doloženo vážními listy | 30,000            |                 |
| 4   | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km   | t  | 204,100   | 42,15                  | 8 602,82          | Cena dle SoD    |
| PP<br>VV<br>VV<br>VV<br>Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km<br>174,1 "beton<br>30 "oddělené frakce betonu<br>Součet   |     |           |   |    |           |                        |                   |                 |
|   |     |           |   |    | 174,1     |                        | 174,100           |                 |
|   |     |           |   |    | 30        |                        | 30,000            |                 |
|   |     |           |   |    |           |                        | 204,100           |                 |
| 5   | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů  | t  | 1 836,900 | 11,09                  | 20 371,22         | Cena dle SoD    |
| PP<br>VV<br>VV<br>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů<br>204,1*9<br>Součet   |     |           |   |    |           |                        |                   |                 |
|   |     |           |   |    | 1 836,900 |                        |                   |                 |
|   |     |           |   |    | 1 836,900 |                        |                   |                 |
| 6   | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t  | 204,100   | 144,32                 | 29 455,71         | Cena dle SoD    |
| PP<br>Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  |     |           |   |    |           |                        |                   |                 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě - Výškovicích

Objekt:

**VP - 3 Sanace podloží z důvodu nedostatečné únosnosti**

Místo:

Ostrava-Výškovice

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Pitter design, s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>142 037,69</b> |                 |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 142 037,69        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce   |    |          |              | 34 530,29         |                 |
| 1                             | K   | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                          | m3 | 48,720   | 159,28       | 7 760,12          | Cena dle SoD    |
|                               | PP  |           | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                          |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 24,0*16,0*0,13 " hřiště hloubení celkem 250 mm ( 120mm již obsaženo v rozpočtu SoD) |    | 49,920   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -16*0,3*0,25 "základová zeď" v prostoru hřiště                                      |    | -1,200   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet  |    | 48,720   |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                   | m3 | 48,720   | 23,67        | 1 153,20          | Cena dle SoD    |
|                               | PP  |           | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                   |    |          |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4               | m3 | 48,720   | 227,92       | 11 104,26         | Cena dle SoD    |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4               |    |          |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky   | m3 | 48,720   | 16,28        | 793,16            | Cena dle SoD    |
|                               | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky   |    |          |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                      | t  | 77,952   | 176,00       | 13 719,55         | Cena dle SoD    |
|                               | PP  |           | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                      |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 48,72*1,6   |    | 77,952   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet  |    | 77,952   |              |                   |                 |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní  |    |          |              | 107 507,40        |                 |
| 7                             | K   | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm  | m2 | 393,800  | 273,00       | 107 507,40        | CS ÚRS 2021 02  |
|                               | PP  |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm        |    |          |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | 395 "plocha hřiště  |    | 395,000  |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | -1,2 "zákl. zeď   |    | -1,200   |              |                   |                 |
|                               | VV  |           | Součet  |    | 393,800  |              |                   |                 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě - Výškovicích

Objekt:

**VP - 4 Rozšíření hřiště z důvodu podzemních základových konstrukcí**

Místo:

Ostrava-Výškovice

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Pitter design, s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód                 | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK]     | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------------------|---|----|----------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                     |   |    |          | <b>31 637,63</b> |                   |                 |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV |   |    |          | 31 637,63        |                   |                 |
| D                             | 1   | Zemní práce         |   |    |          | 1 984,50         |                   |                 |
| 1                             | K   | 131201101           | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3  | m3 | 2,800    | 159,28           | 445,98            | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3  |    |          |                  |                   |                 |
| VV                            |     |                     | 0,7*16,0*0,25 " hřiště hloubení celkem 250 mm ( prodloužení hřiště o 70 cm)                                     |    | 2,800    |                  |                   |                 |
| VV                            |     |                     | Součet  |    | 2,800    |                  |                   |                 |
| 2                             | K   | 131201109           | Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3  | m3 | 2,800    | 23,67            | 66,28             | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3  |    |          |                  |                   |                 |
| 3                             | K   | 162701105           | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   | m3 | 2,800    | 227,92           | 638,18            | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   |    |          |                  |                   |                 |
| 4                             | K   | 171201201           | Uložení sypaniny na skládky   | m3 | 2,800    | 16,28            | 45,58             | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Uložení sypaniny na skládky   |    |          |                  |                   |                 |
| 5                             | K   | 171201211           | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)  | t  | 4,480    | 176,00           | 788,48            | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)  |    |          |                  |                   |                 |
| VV                            |     |                     | 2,8*1,6   |    | 4,480    |                  |                   |                 |
| VV                            |     |                     | Součet  |    | 4,480    |                  |                   |                 |
| D                             | 5   | Komunikace pozemní  |   |    |          | 29 653,13        |                   |                 |
| 6                             | K   | 564741112           | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm   | m2 | 11,200   | 146,00           | 1 635,20          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP                            |     |                     | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm |    |          |                  |                   |                 |
| VV                            |     |                     | 0,7*16  |    | 11,200   |                  |                   |                 |
| 7                             | K   | 564751111           | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm   | m2 | 11,200   | 205,34           | 2 299,81          | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm   |    |          |                  |                   |                 |
| VV                            |     |                     | 0,7*16 "prodloužení hřiště  |    | 11,200   |                  |                   |                 |
| 8                             | K   | 564811111           | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm-frakce 8-16   | m2 | 11,200   | 63,66            | 712,99            | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm-frakce 8-16   |    |          |                  |                   |                 |
| VV                            |     |                     | 11,2  |    | 11,200   |                  |                   |                 |
| 9                             | K   | 564831111           | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm, frakce 16 - 32 mm   | m2 | 11,200   | 148,86           | 1 667,23          | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm, frakce 16 - 32 mm   |    |          |                  |                   |                 |
| 10                            | K   | 571907112           | Posyp podkladu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2   | m2 | 11,200   | 66,48            | 744,58            | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Posyp podkladu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2   |    |          |                  |                   |                 |
| 11                            | K   | 57613nab1           | Asfaltový koberec vodopropustný - AKDJ tl 40mm s penetrací  | m2 | 11,200   | 374,70           | 4 196,64          | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Asfaltový koberec vodopropustný - AKDJ tl 40mm s penetrací  |    |          |                  |                   |                 |
| 12                            | K   | 57614nab1           | Asfaltový koberec vodopropustný - AKDH tl 50mm  | m2 | 11,200   | 513,03           | 5 745,94          | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Asfaltový koberec vodopropustný - AKDH tl 50mm  |    |          |                  |                   |                 |
| 13                            | K   | 59341nab1           | Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný tl. 13mm  | m2 | 11,200   | 1 129,53         | 12 650,74         | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |                     | Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný tl. 13mm  |    |          |                  |                   |                 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě - Výškovicích

Objekt:

**VP - 5 Napojení odvodnění ze střechy na drenážní potrubí**

Místo:

Ostrava-Výškovice

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Pitter design, s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |       |          |              | <b>6 639,00</b>   |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |       |          |              | 6 639,00          |                 |
| D                             | 8   |           | Trubní vedení   |       |          |              | 5 490,00          |                 |
| 1                             | K   | 87127521R | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125, dl. 5 m vč. tvarovek pro napojení na drenáž  | soub. | 1,000    | 4 870,00     | 4 870,00          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP                            |     |           | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 dl. 5 m vč. tvarovek pro napojení na drenáž |       |          |              |                   |                 |
| 2                             | K   | 877265271 | Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110  | kus   | 1,000    | 210,00       | 210,00            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP                            |     |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100                                   |       |          |              |                   |                 |
| 3                             | M   | 28341110  | lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP   | kus   | 1,000    | 410,00       | 410,00            | CS ÚRS 2021 02  |
| PP                            |     |           | lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP   |       |          |              |                   |                 |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |       |          |              | 1 149,00          |                 |
| 4                             | K   | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm  | m     | 0,300    | 3 830,00     | 1 149,00          | CS ÚRS 2021 02  |
| PP                            |     |           | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm                                     |       |          |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | 0,3 " otvor v základu pro propojení drenáže do vsak objektu   |       | 0,300    |              |                   |                 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě - Výškovicích

Objekt:

VP - 6 Změna skladby podkladních vrstev N

Místo:

Ostrava-Výškovice

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Pitter design, s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |   |    |          |              | 371 655,50        |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 371 655,50        |                 |
| D                      |     | 5         | Komunikace pozemní  |    |          |              | 371 655,50        |                 |
| 1                      | K   | 564761112 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 210 mm   | m2 | 395,000  | 225,00       | 88 875,00         | CS ÚRS 2021 02  |
| PP                     |     |           | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm       |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 564801112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm   | m2 | 395,000  | 50,90        | 20 105,50         | CS ÚRS 2021 02  |
| PP                     |     |           | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm   |    |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 58921111R | Elastická podložka pod sportovní povrch ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu a kameniva fr.4/8, celk. tl 35 mm | m2 | 395,000  | 665,00       | 262 675,00        | CS ÚRS 2021 02  |
| PP                     |     |           | Sportovní elastická podložka pod sportovní povrch ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl. 35 mm               |    |          |              |                   |                 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě - Výškovicích  
Objekt: MP - 1 Asfaltová 100mm - rozdíly v odvozech

Místo: Ostrava-Výškovice Datum: 18.10.2021  
Zadavatel: Městský obvod Ostrava-Jih Projektant: Pitter design, s.r.o.  
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |  |    |          |              | -61 503,12        |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |          |              | -61 503,12        |                 |
| D                      | 1   |           | Zemní práce  |    |          |              | -13 989,12        |                 |
| 1                      | K   | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm                      | m2 | -384,000 | 36,43        | -13 989,12        | Cena dle SoD    |
| PP                     |     |           | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm                      |    |          |              |                   |                 |
| D                      | 997 |           | Přesun sutě  |    |          |              | -47 514,00        |                 |
| 2                      | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                      | t  | -62,700  | 42,15        | -2 642,81         | Cena dle SoD    |
| PP                     |     |           | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | -82,5 "rozpočet Sod  |    | -82,500  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 19,8" doloženo vážnými listky  |    | 19,800   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet   |    | -62,700  |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů         | t  | -742,500 | 11,09        | -8 234,33         | Cena dle SoD    |
| PP                     |     |           | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů         |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | -82,5*9  |    | -742,500 |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet   |    | -742,500 |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu             | t  | -62,700  | 144,32       | -9 048,86         | Cena dle SoD    |
| PP                     |     |           | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu             |    |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t  | -62,700  | 440,00       | -27 588,00        | Cena dle SoD    |
| PP                     |     |           | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) |    |          |              |                   |                 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě - Výškovicích

Objekt:

**MP - 2 Odkop štěrku**

Místo:

Ostrava-Výškovice

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Pitter design, s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |            |              | <b>-32 389,66</b> |                 |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV  |    |            |              | -32 389,66        |                 |
| D                             |     | 1         | Zemní práce  |    |            |              | -11 896,32        |                 |
| 1                             | K   | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | -384,000   | 30,98        | -11 896,32        | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |           | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm |    |            |              |                   |                 |
| D                             |     | 997       | Přesun sutě  |    |            |              | -20 493,34        |                 |
| 2                             | K   | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km              | t  | -118,022   | 42,15        | -4 974,63         | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |           | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km              |    |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | -(200,522-82,5) *rozpočet SoD                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | Součet   |    |            |              |                   |                 |
| 3                             | K   | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t  | -1 062,198 | 11,09        | -11 779,78        | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |           | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů |    |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | -118,022*9   |    |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | Součet   |    |            |              |                   |                 |
| 4                             | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu     | t  | 118,022    | 144,32       | 17 032,94         | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |           | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu     |    |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | 118,022  |    |            |              |                   |                 |
| 5                             | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)    | t  | -118,022   | 176,00       | -20 771,87        | Cena dle SoD    |
| PP                            |     |           | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)    |    |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | -(200,522-82,5) *rozpočet SoD                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                            |     |           | Součet   |    |            |              |                   |                 |



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Výstavba víceúčelového hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě - Výškovicích

Objekt:

**MP - 3 Změna skladby podkladních vrstev**

Místo:

Ostrava-Výškovice

Datum:

18.10.2021

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:


Pitter design, s.r.o.

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ   | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|---|----|----------|--------------|--------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                  |     |           |   |    |          |              | <b>-541 967,65</b> |                 |
| D  |     | HSV       | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | -541 967,65        |                 |
| D  |     | 5         | Komunikace pozemní  |    |          |              | -541 967,65        |                 |
| 1  | K   | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm | m2 | -395,000 | 205,34       | -81 109,30         | Dle SoD         |
| PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm |     |           |   |    |          |              |                    |                 |
| 2  | K   | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm-frakce 8-16               | m2 | -395,000 | 63,66        | -25 145,70         | Dle SoD         |
| PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm-frakce 8-16               |     |           |   |    |          |              |                    |                 |
| 3  | K   | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm, frakce 16 - 32 mm       | m2 | -395,000 | 148,86       | -58 799,70         | Dle SoD         |
| PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm, frakce 16 - 32 mm       |     |           |   |    |          |              |                    |                 |
| 4  | K   | 571907112 | Posyp podkladu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2   | m2 | -395,000 | 66,48        | -26 259,60         | Dle SoD         |
| PP Posyp podkladu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2   |     |           |   |    |          |              |                    |                 |
| 5  | K   | 57613nab1 | Asfaltový koberec vodopropustný - AKDJ tl 40mm s penetrací  | m2 | -395,000 | 374,70       | -148 006,50        | Dle SoD         |
| PP Asfaltový koberec vodopropustný - AKDJ tl 40mm s penetrací  |     |           |   |    |          |              |                    |                 |
| 6  | K   | 57614nab1 | Asfaltový koberec vodopropustný - AKDH tl 50mm              | m2 | -395,000 | 513,03       | -202 646,85        | Dle SoD         |
| PP Asfaltový koberec vodopropustný - AKDH tl 50mm              |     |           |   |    |          |              |                    |                 |



Harmonogram - Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29. dubna v Ostravě - Výškovicích

|  | 20.-26.9 | 27.9.-3.10. | 4.-10.10 | 11.-17.10 | 18.-24.10 | 25.-31.10 | 1.-7.11. | 8.-14.11. | 15.-21.11. | 22.-28.11. | 29.11.-5.12. | 6.-12.12            | 13.-19.12           | 20.-26.12                             |
|--|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Počet týdnů realizace 2021                                 | 1. týden | 2.týden     | 3.týden  | 4.týden   | 5.týden   | 6.týden   | 7. týden | 8.týden   | 9.týden    | 10.týden   | 11.týden     | 12.týden            | 13.týden            | 14.týden                              |
| Přípravné práce - vytýčení sítí, rozbory zemin 10.1.,10.2  |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |
| Zemní práce, odvozy zeminy, bourání základových konstrukcí |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |
| Sanace pláně, odvodnění                                    |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |
| Základové konstrukce, obruby, patky                        |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |
| Podkladní vrstvy - štěrkové                                |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |
| Oplocení sportoviště                                       |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |
| Sportovní povrch vč. lajnování                             |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |
| Sportovní vybavení   |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |
| Terénní úpravy, chodníky                                   |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |
| Montáž mobiliáře   |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |
| Dokončovací práce, úklid staveniště, geodetické zaměření   |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              | Dokončení realizace | Dokončení realizace |                                       |
| Předání stavby   |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     | Předání a převzetí díla v délce 7 dnů |
| Vyklizení staveniště                                       |          |             | XXX      | XXX       | XXX       | XXX       |          |           |            |            |              |                     |                     |                                       |

Podpis SoD 11.8.2021

Převzetí staveniště 6.9.2021

Zahájení stavebních prací 20.9.2021

Přerušení prací od 30.9 do 25.10

Dokončení a předání díla: do 19.12. 2021

V Plzni dne 19.10. 2021

