BUDOVA A-1.NP



BUDOVA A-2.NP



BUDOVA A-3.NP



BUDOVA B-2.NP



BUDOVA B-3.NP



POZNÁMKY :

VŠECHNY NOVÉ OT - LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ - 500/160 (výška/hloubka) - NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ, PŘIPOJENÍ 5/4", VÝKON ČLÁNKU 91,7 - 75/65°C, 115,2 - 90/70°C, POČET ČLÁNKŮ 16 (ŠÍŘKA ČLÁNKU 80 mm)+ TERMOSTATICKÁ HLAVICE - KOMPLET 8 KS

VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES ZA LITINOVÉ - POUZE TĚLESA V KUCHYŇKÁCH

VÝMĚNA Z DŮVODU NÁKLADNOSTI NA REPASI STÁVAJÍCÍCH OT

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	INGESTA spol.s r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING. RADEK HIMLAR		
mob. : 608709600	mob. : 777716610		
OBJEDNATEL	SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		
KRAJ: Moravskoslezský	KATASTR. ÚZEMÍ: Dubina u Ostravy	PARCELA ČÍSLO: 71/81	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS-pro provádění
STAVBA	MŠ F.Formana 13-oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení		DATUM: 05/2021
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	SO 01 - KUCHYNĚ		
OBSAH VÝKRESU: ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - KUCHYŇKY		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b.7