

PŮVODNÍ KANALIZACE - PD



LEGENDA :

- ZRUŠENÉ PODLAHOVÉ VPUSTI - KANALIZACE ZASLEPENA PŘI ODPOJENÍ A BOURÁNÍ PODLAH
- VELKOPLOŠNÉ PODLAHOVÉ VPUSTI - NEREZ, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ, DN 110
- ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB - NEREZ, SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ, DN 110
- KRYCÍ MŘÍŽKY - VE VŠECH VPUSTÍCH A ŽLABECH - NEREZ - POCHŮZÍ
- STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ KANALIAZCE - MÍSTO NAPOJENÍ NOVÝCH VPUSTÍ A ŽLABŮ
- ZÁKLADY - PATKY POD SLOUPY + PASY MEZI SLOUPY - PŘEDPOKLAD ŽB
- NOVÁ KANALIZACE - PŘIPOJENÍ, ROZVODY HT POTRUBÍ, LEŽATÁ KANALIZACE PVC POTRUBÍ

POPIS - POZNÁMKY

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - POLOHA, DIMENZE A HLOUBKA PŘEVZATO ZE STÁVAJÍCÍ PD K OBJEKTU - MŮŽE SE NA STAVBĚ LIŠIT - BUDE OVĚŘENO PŘI BOURACÍCH PRACÍCH

1. DŘEZ - NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ MÍSTO - VÝMĚNA POTRUBÍ NAD PODLAHOU - DN 50- HT
2. DŘEZ - NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ MÍSTO - VÝMĚNA POTRUBÍ NAD PODLAHOU - DN 50- HT
3. UMYVADLO - NAPOJENO NA DŘEZ - HT DN 40 - ODBOČKOU 50/40
4. DŘEZ - NAPOJEN HT DN 50 - V PODLAZE NAPOJEN NA NOVÝ LEŽATÝ ROZVOD 5-5' (OD VÝLEVKY)
5. VÝLEVKA - NOVÝ LEŽATÝ ROZVOD - KG DN 150 - ČÁST 5-5' - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI DN 150
6. HT KANALIZACE NAPOJENA DO PODLAHY NA NOVÝ LEŽATÝ ROZVOD 12-12' OD VPUSTÍ
7. HT KANALIZACE NAPOJENA DO PODLAHY NA NOVÝ LEŽATÝ ROZVOD 12-12' OD VPUSTÍ
8. HT KANALIZACE DN 40 OD PŘEPADU NA ZMĚKČOVAČI NAPOJENA DO PODLAHY NA NOVÝ LEŽATÝ ROZVOD 5-5' OD VÝLEVKY
9. NAPOJENÍ KONVEKTOMATU U PODLAHY - HT DN 50 S TRYCH. SIFONEM NAPOJENO DO NOVÉHO LOŽATÉHO ROZVODU OD VÝLEVKY
10. NAPOJENÍ KONVEKTOMATU U PODLAHY - HT DN 50 S TRYCH. SIFONEM NAPOJENO DO NOVÉHO LOŽATÉHO ROZVODU OD VÝLEVKY
11. NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z DIGESTOŘÍ - ZASEKÁNO DO ZDI HT DN 40 - DO VÝŠE 2200 mm
12.
13. VPUSŤ DN 110 - NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE PVC DN 150 - NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI DN 150 - 12'
14.
15.
16. VPUSŤ DN 110 - NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE PVC DN 110 - NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI DN 125 - 16
17. VPUSŤ DN 110 - NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE PVC DN 110 - NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI DN 125 - 17
18. VPUSŤ DN 110 - NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE PVC DN 110 - NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI DN 125 - 18
19. KANALIZACE NA ZDI - HT DN 50 - NAPOJENÍ VE ZDI DO KANALIZACE STÁVAJÍCÍ VÝLEKY
20. KANALIZACE NA ZDI - HT DN 50 - NAPOJENÍ VE ZDI DO KANALIZACE STÁVAJÍCÍ VÝLEKY
21. KANALIZACE NA ZDI - HT DN 40 - NAPOJENÍ VE ZDI DO KANALIZACE STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA
22. KANALIZACE NA ZDI - HT DN 50 - NAPOJENÍ VE ZDI DO KANALIZACE STÁVAJÍCÍHO DŘEZU A UMYVADLA, ODPAD SE MUSÍ OD PODLAHY ZASEKAT DO ZDI A V PODLAZE TAKÉ ZASEKAT - HT DN 50
23. VPUSŤ DN 110 - NOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE PVC DN 110 - NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ LEŽATOU KANALIZACI DN 125 - 23
24. NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z BOXU- ZASEKÁNO DO ZDI HT DN 40 - V PODLAZE LEŽATÁ KANALIZACE PVC DN 110 POD PODLAHOU BOXU (-120mm)- NAPOJENO DO VP6
25. NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z BOXU- ZASEKÁNO DO ZDI HT DN 40 - NAPOJENO DO ROZVODU UMYVADLA

KANALIZACE V MIN. SPÁDU 2%
POLOHA LEŽATÉ KANALIZACE MUSÍ BÝT UPŘESNĚNA NA STAVBĚ
NOVÝ LEŽATÝ ROZVOD 5-5', 12-12' PROCHÁZÍ ZÁKLADOVÝM PASEM (dle původní PD), NESMÍ BÝT PŘERUŠENY OCELOVÉ VÝZTUŽE V PŘÍPADĚ , ŽE NA NĚ BUDE NARAŽENO
PROSTUPY ZÁKLADY (2 místa) MUSÍ BÝT REALIZOVÁNY PO ODKOPÁNÍ CELÉ LEŽATÉ KANALIZACE PRO ZNALOST VÝŠKY PROSTUPU
PODLAHOVÉ VPUSTI JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE - OSAZENÍ PŘED BETONÁŽÍ PODLAHY

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	INGESTA spol. s r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING. RADEK HMLAR		
mob.: 608709600	mob.: 777716610		
OBJEDNATEL: SMO - Městský obvod Ostrava-jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
KRAJ: Moravskoslezský	KATASTR. ÚZEMÍ: Dubina u Ostravy	PARCELA č. STAV.: 71/81	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS-pro provádění
STAVBA: MŠ F.Formana 13-oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení			DATUM: 05/2021
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 01 - KUCHYNĚ			
OBSAH VÝKRESU: KANALIZACE - KUCHYNĚ		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b.1