

POZNÁMKY-POPIS :

- SPOJOVACÍ Cu POTRUBÍ vč. KABELŮ (CYKY) MEZI CHL. VÝPARNÍKEM a KCHJ VE STROJOVNĚ BUDE TAŽENO nAD PODHLEDY vč. PRŮCHODU průměru 150 mm STĚNAMI
- PODLAHA BOXŮ BUDE ZAPUŠTĚNA -112 mm OD +/- 0,000
- DO STROJOVNY JE NAVRŽEN PŘÍVOD NN CYKY 5x2,5
- PROPOJENÍ CHLADIVA A NN MEZI KOMPRESORY A VÝPARNÍKEM JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY BOXŮ (TECHNOLOGIE)
- ODVOD KONDENZÁTU HT DN 32 VE VÝŠCE 1600 mm NAD PODLAHOU
- BOX JE VÝŠKY 2400 mm - PROSTOR NAD BOXEM BUDE ZAKRYT SDK KONSTRUKCÍ
- DVEŘE DO BOXU SE OSAZUJÍ PO ČISTÉ PODLAZE V KUCHYNI
- CENOVOU NABÍDKU DO ROZPOČTU NÁM VYHOTOVIL DODAVATEL BOXŮ - VLASTNÍ CENOVÁ KALKULACE(AKTUÁLNÍ TRHU 06/2021)
- CENOVÁ NABÍDKA JE SPECIFIKACÍ TECHNOLOGIE BOXU

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	INGESTA spol. s r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING. RADEK HIMLAR		
mob.: 608709600	mob.: 777716610		
OBJEDNATEL: SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka			
KRAJ: Moravskoslezský	KATASTR. ÚZEMÍ: Dubina u Ostravy	PARCELA ČÍSLO: 71/81	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS-pro provádění
STAVBA: MŠ F.Formana 13-oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení			DATUM: 05/2021
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 01 - KUCHYNĚ			
OBSAH VÝKRESU: CHLAZENÍ-BOXY		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.5.b.1