

LEGENDA :

- ROZVOD STUDENÉ VODY - PPR PN 16 - DIMENZE DLE PD
- ZMĚKČENÁ VODA - VEDE OD ZMĚKČOVAČE UMÍSTĚNÝ V ÚKLIDU - PPR PN 16 - DN 25 - VŠUDE
- ROZVOD TEPLÉ VODY UŽITKOVÉ - PPR PN 20 - DIMENZE DLE PD
- CIRKULACE - DN 25 - PPR PN 20

- ROHOVÉ VENTILY
- VODA+STUDENÁ/TEPLÁ/CIRKULACE - NA CHODBĚ POD STROPEM
- V VODA - ZRUŠENO
- VODA - PŮVODNÍ ZRUŠENÉ ROZVODY

POPIS - POZNÁMKY

VE VARNÉM BLOKU BUDOU TECHNOLOGIE DOPOJENY VLNOVCEM NEREZOVÝM - SOUČÁST TECHNOLOGIE
VE VARNÉM BLOKU VÝVODY Z PODLAHY UKONČENY PŘÍMÝM VENTILEM
NEKÓTOVANÉ ROZVODY MAJÍ SOUVISLOST S KANALIZACÍ - VYJÍT Z VÝKRESU KANALIZACE
PRO PŘEHLEDNOST NEJSOU NA VÝKRESY ZAKRESLENY STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - OBSAŽENO NA VÝKRESECH STÁVAJÍCÍHO STAVU
V ÚKLIDU JE HL. PŘÍVOD VODY PRO OBJEKT - VODOMĚR SE MUSÍ PŘEMÍSTIT DO SVISLÉ POLOHY NA ZEĎ - ROZVOD PŘEPOJIT NAD VÝLEVKU A REGÁL POD STROP
SOUČÁSTÍ PD JE AXONOMETRIE VODY - PRO NÁHLED VEDENÍ TRAS - výkres č. 5

1. NAPOJENÍ DŘEZU - PANCÉŘOVÝMI HADIČKAMI - OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI POD DŘEZEM
2. NAPOJENÍ ŠKRABKY - NEREZOVÝM VLNOVCEM DN 20 - OD ROHOVÉHO VENTILU NA ZDI
3. PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE VE VÝŠCE 1100 - NA HADICI vč. HADICE dl. 5 m
4. PRO DOPOJENÍ MÍCHACÍHO KOTLE - 3 DRUHY VODY - UKONČENO PŘÍMÝM VENTILEM VE STŘEDOVÉ POLICI POD STOLEM - MIMO STROJ PRO PŘÍSTUP
5. NAPOJENÍ DŘEZU - PANCÉŘOVÝMI HADIČKAMI - OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI POD DŘEZEM
6. NAPOJENÍ DŘEZU - PANCÉŘOVÝMI HADIČKAMI - OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI POD DŘEZEM
7. NAPOJENÍ UMYVADLA - PANCÉŘOVÝMI HADIČKAMI - OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI POD UMYVADLEM
8. NAPOJENÍ DŘEZU - PANCÉŘOVÝMI HADIČKAMI - OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI POD DŘEZEM
9. PRO DOPOJENÍ MULTIFUNKČNÍ PÁNVE - 2 DRUHY VODY - UKONČENO PŘÍMÝM VENTILEM VE STŘEDOVÉ POLICI POD STOLEM - PŘÍSTUP POD STOLEM U PŘÍPRAVNY NÁPOJŮ
10. PRO DOPOJENÍ KOTLE - 2 DRUHY VODY - UKONČENO PŘÍMÝM VENTILEM VE STŘEDOVÉ POLICI POD STOLEM - MIMO STROJ PRO PŘÍSTUP
11. NAPOJENÍ VÝLEVKY - PANCÉŘOVÝMI HADIČKAMI - OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI POD VÝLEVKOU
12. CENTRÁLNÍ ZMĚKČOVAČ VODY - TRVALÉ VÝROBA ZMĚKČENÉ VODY PRO CELOU KUCHYNI - VSTUP (STUDENÁ VODA) A VÝSTUP (ZMĚKČENÁ VODA) DN 25
13. NAPOJENÍ KONVEKTOMATU - PŘES VLNOVEC OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI POD KONVEKTOMATEM - ZA PODSTAVCEM
14. NAPOJENÍ KONVEKTOMATU - PŘES VLNOVEC OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI POD KONVEKTOMATEM - ZA PODSTAVCEM
15. NÁPOJOVÝ AUTOMAT - PŘIVEDENY 2 DRUHY VODY - UKONČENO PŘÍMÝM VENTILEM VE STŘEDOVÉ POLICI POD STOLEM - MIMO STROJ PRO PŘÍSTUP
16. NAPOJENÍ MYCÍHO STROJE - PŘES VLNOVEC OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI VEDLE MYČKY POD DŘEZEM PRO PŘÍSTUP
17. NAPOJENÍ DŘEZU - PANCÉŘOVÝMI HADIČKAMI - OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI POD DŘEZEM
18. NAPOJENÍ UMYVADLA - PANCÉŘOVÝMI HADIČKAMI - OD ROHOVÝCH VENTILŮ NA ZDI POD UMYVADLEM

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	INGESTA spol. s r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING. RADEK HIMLAR		
mob. : 608709600	mob. : 777716610		
OBJEDNATEL	SMO - Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		
KRAJ Moravskoslezský	KATASTR. ÚZEMÍ Dubina u Ostravy	PARCELA ČÍSLO 71/81	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS-pro provádění
STAVBA	MŠ F.Formana 13-oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení		DATUM 05/2021
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	SO 01 - KUCHYNĚ		
OBSAH VÝKRESU VODOVOD - KUCHYNĚ		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.1.b.3