


POHLED ZÁPADNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ:

FASÁDA-PLOCHA

S 1 Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F(lambda 0,039 W/mK), tl.100mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Stávající KZS tl.80mm
Obvodové zdivo různé šířky

S 2 FASÁDA-PLOCHA-V MÍSTĚ ZAZDÍVEK

Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F(lambda 0,039 W/mK), tl.180mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Obvodové zdivo různé šířky-zazdívká oken

Š NOVÝ BONSKÝ ŠINDEL CCA 80m2

K VIZ.TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

FASÁDA-OKENNÍ, DVEŘNÍ OSTĚNÍ

S 1 a Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F, tl.30-50mm,
Lepicí stěrková hmota
Obvodové zdivo různé šířky

FASÁDA-PLOCHA-SOKL

S 4 Dekorativní mozaiková omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
XPS (lambda 0,039 W/mK), tl.100mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Základy

+0,000=Podlaha 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	INGESTA spol.s.r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava; Městský obvod Ostrava-Jih		STUPĚŇ DOKUMENTACE	
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ Hrabůvka	PARCELA ČÍSLO 1301	DATUM	15.10.2021
STAVBA	Zateplení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka		ČÍSLO ZAKÁZKY	
OBSAH VÝKRESU	Pohled západní - nový stav		MĚRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:100	D 1.1.b.25