


ŘEZ D-D



FASÁDA-PLOCHA

S 1 Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F(lambda 0,039 W/mK), tl.100mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Stávající KZS tl.80mm
Obvodové zdivo různé šířky

S 2 FASÁDA-PLOCHA-V MÍSTĚ ZAZDÍVEK
Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F(lambda 0,039 W/mK), tl.180mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Obvodové zdivo různé šířky-zazdívka oken

S 3 NOVÝ PODHLED V MÍSTĚ STŘEŠNÍCH PANELŮ
Stávající OK s novým ocelovým roštem z IPE 100
Tepelná izolace z minerální vaty (lambda 0,033 W/mK) tl.140mm
Rošt SDK-zavěšeno na novém ocelovém roštu
Parotěsná zábrana
Zavěšený SDK podhled tl.12,5mm

FASÁDA-OKENNÍ, DVEŘNÍ OSTĚNÍ

S 1 a Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F, tl.30-50mm,
Lepicí stěrková hmota
Obvodové zdivo různé šířky

S 4 FASÁDA-PLOCHA-SOKL
Dekorativní mozaiková omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
XPS (lambda 0,039 W/mK), tl.100mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Základy

S 3 a NOVÝ PODHLED V MÍSTĚ DESEK PZD
PZD desky stropu-NUTNO OVĚRIT!
Tepelná izolace z minerální vaty (lambda 0,033 W/mK)
Rošt SDK-přímo kotveno do stropních desek
Parotěsná zábrana
Zavěšený SDK podhled tl.12,5mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽB KONSTRUKCE

PŮVODNÍ ZEMINA

NASYPANÁ ZEMINA

ZAZDÍVKY PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE

PŮVODNÍ ZDIVO

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - STÁVAJÍCÍ+NOVÝ - TL.80+100mm

+0,000=Podlaha 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	 spol.s.r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA	
OBJEDNATEL Statutární město Ostrava; Městský obvod Ostrava-Jih			
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ Hrabůvka	PARCELA ČÍSLO 1301	STUPEŇ DOKUMENTACE RDS
STAVBA Zateplení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka			DATUM 15.10.2021
OBSAH VÝKRESU ŘEZ D -D - nový stav			ČÍSLO ZAKÁZKY
			MÉRÍTKO 1:50
			ČÍSLO VÝKRESU D 1.1.b.2.2