


POHLED JIŽNÍ - ATRIUM



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- S 1

FASÁDA-PLOCHA
Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F(lambda 0,039 W/mK), tl.100mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Stávající KZS tl.80mm
Obvodové zdivo různé šířky
- S 2

FASÁDA-PLOCHA-V MÍSTĚ ZAZDÍVEK
Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F(lambda 0,039 W/mK), tl.180mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Obvodové zdivo různé šířky-zazdívka oken
- Š

NOVÝ BONSKÝ ŠINDEL CCA 80m2
- K

VIZ.TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- S 1 a

FASÁDA-OKENNÍ, DVEŘNÍ OSTĚNÍ
Tenkovrstvá probarvená omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
Fasádní polystyrén EPS70F, tl.30-50mm,
Lepicí stěrková hmota
Obvodové zdivo různé šířky
- S 4

FASÁDA-PLOCHA-SOKL
Dekoratивní mozaiková omítka
Základní nátěr
Stěrková hmota s vloženou sklotextilní síťová
XPS (lambda 0,039 W/mK), tl.100mm, kotvy
Lepicí stěrková hmota
Základy

+0,000=Podlaha 1.NP

| | | | | | | |
|--|----------------|---|--------------------|---|--------------------|------------|
| ZODP. PROJEKTANT | | KRESLIL | HL. INŽ. PROJEKTU | <div><div>INGESTA</div><div>spol.s.r.o.</div><div>HASIČSKÁ 550/50</div><div>700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</div></div> | | |
| ING. TOMÁŠ KARPALA | | ING.DAVID HRACHOVINA | ING. TOMÁŠ KARPALA | | | |
| OBJEDNATEL | | Statutární město Ostrava; Městský obvod Ostrava-Jih | | | | |
| KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ | KATASTR. ÚZEMÍ | Hrabůvka | PARCELA ČÍSLO | 1301 | STUPEŇ DOKUMENTACE | RDS |
| STAVBA Zateplení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka | | | | | DATUM | 15.10.2021 |
| OBSAH VÝKRESU | | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | |
| Pohled jižní - nový stav | | | | | MĚRÍTKO | 1:100 |
| | | | | | ČÍSLO VÝKRESU | D 1.1.b.24 |