


ŘEZ D - D

- ELASTODEK 40
- SKLODEK 30-SEPARACE
- PRKNA 24MM
- DŘEV.VAZNÍK
- LEPENKA A500H
- PREFIZOL 140MM
- STŘEŠNÍ PANEL 250MM



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŮVODNÍ ZDIVO
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - STÁVAJÍCÍ - TL.80mm
- PŮVODNÍ ZDIVO
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - STÁVAJÍCÍ - TL.80mm
- ŽB KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ ZEMINA
- NASYPANÁ ZEMINA
- BOURANÉ KONSTRUKCE -OKNA, DVEŘE, STĚNY

POZNÁMKY

- 1 b Bonský šindel stávající na svislé části -odstranit-nahrazení novým
- 2 b Bourání vstupních schodišť do átria-teraco-3x1,1x2
- 3 b Bourání všech venkovních a vnitřních parapetů RŠ do 400mm -celkem cca 70+70m
- 4 b Demontáž všech svislých pozinkovaných svodů DN100, 120 - 6ks - cca 30m
- 5 b Odstranění svislých částí bleskosvodů-bude zpětně osazeno- 4ks - cca 20m
- 6 b Bourání stávajících okenních a dveřních výplní
- 7 b Bourání části parapetů-viz. bourací práce-cca 16,5m3
- 8 b Demontáže poškozených částí podbití-výměna za nové oprava větracích mřížek podbití-24m2
- 9 b Demontáže střešních žlabů -nově osazeno -cca 80m
- 10 b Demontáže litinových nadzemních částí dešťových svodů -6ks-9m
- 11 b Odbourání stávajícího okapového chodníku š500mm-délka 81m

- ST 1 STÁVAJÍCÍ ZDIVO 250-600mm+KZS 80mm
- ST 2 STÁVAJÍCÍ ZDIVO 375mm+KZS 60mm

+0,000=Podlaha 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	INGESTA spol.s r.o. HASIČSKÁ 550/50 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL Statutární město Ostrava; Městský obvod Ostrava-Jih			STUPEŇ DOKUMENTACE	RDS
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ Hrabůvka	PARCELA ČÍSLO 1301	DATUM	15.10.2021
STAVBA Zateplení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka			ČÍSLO ZAKÁZKY	
OBSAH VÝKRESU			MERÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ D -D - bourací práce			1:50	D 1.1.b.13