

POHLED JIŽNÍ - ATRIUM

LEGENDA MATERIÁLŮ:




Bonský šindel-mansardy střechy



Nyní nezatepleno



KZS 80mm -stávající



POZNÁMKY

- 1 b Bonský šindel stávající na svislé části -odstranit-nahrazení novým-cca80m2
- 2 b Bourání vstupních schodišť do átria-teraco-3x1,1x2
- 3 b Bourání všech venkovních a vnitřních parapetů RŠ do 400mm -celkem cca 70+70m
- 4 b Demontáž všech svislých pozinkovaných svodů DN100, 120 - 6ks - cca 30m
- 5 b Odstranění svislých částí bleskosvodů-bude zpětně osazeno- 4ks - cca 20m
- 6 b Bourání stávajících okenních a dveřních výplní
- 7 b Bourání části parapetů-viz. bourací práce-cca 16,5m3
- 8 b Demontáže poškozených částí podbití-výměna za nové oprava větracích mřížek podbití-24m2
- 9 b Demontáže střešních žlabů -nově osazeno -cca 80m
- 10 b Demontáže litinových nadzemních částí dešťových svodů -6ks-9m
- 11 b Odbourání stávajícího okapového chodníku š500mm-délka 81m

+0,000=Podlaha 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	<div>INGESTA spol. s r.o.</div> <div>HASIČSKÁ 550/50</div> <div>700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</div>	
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL			STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA; MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA-JIH	
KRAJ	KATASTR. OZEMÍ	PARCELA ČÍSLO	STUPEŇ DOKUMENTACE	RDS
MORAVSKOSLEZSKÝ	Hrabůvka	1301	DATUM	15.10.2021
STAVBA			ČÍSLO ZAKAZKY	
Zateplení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka			MÉRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU			1:100	D1.1.b.15
Pohled jižní - bourací práce				