


POHLED ZÁPADNÍ ATRIUM




LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  Bonský šindel-mansardy střechy
-  Nyní nezatepleno
-  KZS 80mm -stávající

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- 1 b Bonský šindel stávající na svislé části -odstranit-nahrazení novým-cca 80m2
- 2 b Bourání vstupních schodišť do átria-teraco-3x1,1x2
- 3 b Bourání všech venkovních a vnitřních parapetů RŠ do 400mm -celkem cca 70+70m
- 4 b Demontáž všech svislých pozinkovaných svodů DN100, 120 - 6ks - cca 30m
- 5 b Odstranění svislých částí bleskosvodů-bude zpětně osazeno- 4ks - cca 20m
- 6 b Bourání stávajících okenních a dveřních výplní
- 7 b Bourání části parapetů-viz. bourací práce-cca 16,5m3
- 8 b Demontáže poškozených částí podbití-výměna za nové oprava větracích mřížek podbití-24m2
- 9 b Demontáže střešních žlabů -nově osazeno -cca 80m
- 10 b Demontáže litinových nadzemních částí dešťových svodů -6ks-9m
- 11 b Odbourání stávajícího okapového chodníku š500mm-délka 81m

+0,000=Podlaha 1.NP

ZODP. PROJEKTANT		KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU	<div><div>INGESTA</div><div>spol.s r.o.</div><div>HASIČSKÁ 550/50</div><div>700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</div></div>	
ING. TOMÁŠ KARPALA		ING.DAVID HRACHOVINA	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL Statutární město Ostrava; Městský obvod Ostrava-Jih				STUPĚŇ DOKUMENTACE DPS	
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ Hrabůvka	PARCELA ČÍSLO 1301			
STAVBA Zateplení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka				DATUM 15.10.2021	
OBSAH VÝKRESU				ČÍSLO ZAKÁZKY	
Pohled západní - bourací práce				ČÍSLO VÝKRESU 1:100	D 1.1. b.16