




Jihozápadní pohled - BK



Jihozápadní pohled - NK



Severovýchodní pohled - BK



Severovýchodní pohled - NK

Poznámky

- A Plotový panel 2D - výška 163 cm, průměr drátu 6/5/6 mm, zelený
- B Sloupek 60x40x1,5 mm, výška 260 cm, zelená
- C Betonová podhrabová deska hladká 2500 x 300 x 60 mm pod pleťivo
- D Brána výplň svařovaný panel 2D, výška 160x400 cm FAB zelená
- E Branka zahradní - výplň 2D panel, FAB, výška 160 cm, šířka 150 cm, zelená
- F Zídka z tvárnice ztraceného bednění (dl. x š.x v.) 500x200x250 mm

Plotové panely jsou přichytávány na sloupky pomocí průběžných a rohových přichytek plotového panelu na sloupek 60x40 mm, zelená.  
Drátěný plot je opatřen povrchovou úpravou pozink + práškové lakování v barvě RAL 6005 zelená.  
Pokud firma, která realizuje plotové dílce, nevyrábí dané branky a brány v navrženech rozměrech. Bude nutné tyto výrobky vyhotovit na zakázku.

Název stavby / build title	
Oprava plotu MŠ Volgogradská 4	
Místo stavby / place	
Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh	
Objednatel / client	
Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava-Moravská Ostrava	
Stupeň	
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle zák. 183/2006 Sb	

Reklama

Reklama

Archibim

Technologická 373/4  
70800, Ostrava - Pustkovec  
Tel. 737923016  
Info@archibim.cz  
www.archibim.cz

Zodpovědný projektant / chief engineer		Formát výkresu	
Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich		1050/297	
Podpis		Datum tisku	
E-mail fridrich@archibim.cz		19.04.2021	
Tel. 737923016			
Vypracoval / elaborated by			
Ing. Ivona Szotkowská			
Schválil / approved by			
Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich			
Nadmožská výška / elevation		Měřítko výkresu / scale	
±0,000= XXX,XX m,n,m BvP		1:100	
Dokumentace stavby		Paré	
SO 01 - D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			
Jméno výkresu			
Jihozápadní a severovýchodní pohled			
Archivní číslo			
Číslo zakázky/job no		Číslo výkresu/drawing no	
123-04-2021		SO 01 - D.1.1.3	
		Změna/revision	
		01	