




Jihovýchodní pohled - BK



Jihovýchodní pohled - NK



Severozápadní pohled - BK



Severozápadní pohled - NK

Poznámky

- (A) Plotový panel 2D - výška 163 cm, průměr drátu 6/5/6 mm, zelený  
(B) Sloupek 60x40x1,5 mm, výška 260 cm, zelená  
(C) Betonová podhrabová deska hladká 2500 x 300 x 60 mm pod pletivo

Plotové panely jsou přichytávány na sloupky pomocí průběžných a rohových přchytek plotového panelu na sloupek 60x40 mm, zelená.  
Drátěný plot je opatřen povrchovou úpravou pozink + práškové lakování v barvě RAL 6005 zelená.

Poznámka:  
Tato dokumentace je určena pro povolení stavby a nenahrazuje realizační dokumentaci. Projekt nenese odpovědnost při použití na jiný než uvedený účel.

Název stavby / build title	
Oprava plotu MŠ Volgogradská 4	
Místo stavby / place	
Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh	
Objednatel / client	
Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava-Moravská Ostrava	
Stupeň	
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle zák. 183/2006 Sb	

Razítko AD

ArchiBIM

Technologická 373/4  
70800, Ostrava - Pustkovec  
Tel. 737923016  
Info@archibim.cz  
www.archibim.cz

Zodpovědný projektant / chief engineer Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich		Formát výkresu 840/297
Podpis		Datum tisku 19.04.2021
E-mail fridrich@archibim.cz		
Tel. 737923016		
Vypracoval / elaborated by Ing. Ivona Szotkowská		
Schválil / approved by Ing.arch.,et.Ing. Jan Fridrich		

Nadmořská výška / elevation ±0,000= XXX,XX m.n.m BvP Měřítko výkresu / scale 1:100

Tento dokument i výkres je duševním vlastnictvím ArchiBIM s.r.o., včetně všech patentovaných a patentovatelných údajů, které jsou předmětem ochranného právního zájmu. Jeho použití jako celku nebo části nebo údaje v něm obsažených, za účelem rozmarušení nebo pro jiný účel než ten, který je výslovně udán, bez písemného souhlasu ArchiBIM s.r.o. není dovoleno.

Dokumentace stavby		Paré
SO 01 - D.1.1 - Architektonicko stavební řešení		
Jméno výkresu		
Jihovýchodní a severozápadní pohled		
Archivní číslo		
Číslo zakázky/job no	Číslo výkresu/drawing no	Změna/revision
123-04-2021	SO 01 - D.1.1.4	01