
Prováděné práce

- Stávající vjezdové brány, branky a výplňové oplocení umístěné mezi nimi se demontuje v celém rozsahu i se základovými konstrukcemi. Do zbytku základových konstrukcí se nebude zasahovat!
- Při provádění stavebních prací v blízkosti stávajících stromů budou kmeny opatřeny vypořádávaným bedněním z fošen, vysokým 2 m

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div>Název stavby / build title</div> <div>Oprava plotu MŠ Volgogradská 4</div> | |
| <div>Místo stavby / place</div> <div>Volgogradská 2613/4, 700 30 Ostrava-jih-Záběh</div> | |
| <div>Objednatel / client</div> <div>Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 72930 Ostrava-Moravská</div> | <div>Ostrava</div> |
| <div>Stupeň</div> <div>Dokumentace pro provádění stavby dle zák. 183/2006 Sb</div> | |



Technologická 373/4
70800, Ostrava - Pustkovec
Tel. 737923016
Info@archibim.cz
www.archibim.cz

Tento dokument / výkres je duševním vlastnictvím ArchiBIM s.r.o., včetně všech patentovaných a patentovatelných údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství. Jeho použití jako celku nebo části nebo údaje v něm obsažených, za účelem rozmnožení nebo pro jiný účel než ten, který je výkresně písemně schválen ArchiBIM s.r.o. není dovoleno.

| | |
|--------------------|------|
| Dokumentace stavby | Paré |
|--------------------|------|

Archivní číslo

| | | |
|----------------------|--------------------------|----------------|
| Číslo zakázky/job no | Číslo výkresu/drawing no | Změna/revision |
|----------------------|--------------------------|----------------|

| | | |
|-------------|--------------|--|
| 123.07.2024 | 60.01.01.1.3 | |
|-------------|--------------|--|

Poznámka

Presný způsob realizace očištění a následné sanace (opravě) bude záležet na realizační firmě, která dle hloubky poškození stávajícího plotu bude na základě toho volit vhodné postupy a používat certifikované materiály k vyspravení stávajícího plotu, tak aby nedošlo k nesouladu s požadavky správců sítí a poškození stávajících vzrostlých stromů a jejich kořenové zóny!

V kořenové zóně budou stavební práce prováděny ručně, bez použití mechanizačních prostředků, a se zvýšenou opatrností! Případné zatížení oblasti kořenové zóny at už pohybem pracovníků nebo menší technikou bude opatřeno vrstvou geotextilie, s nejméně 20 cm tlusté vrstvy vhodného drenážního materiálu zaklopené fošnami. Jedná se pouze o krátkodobé opatření! Po odstranění bude nutné půdu lehce ručně nakypřit s ohledem na kořenový systém.