



POSTUP VÝSTAVBY 6. etapa:

- 1 silnice III/4787 bude po ukončení stavebních prací na komunikaci a okolních plochách vyfrézována, následně bude položena ohrusná vrstva vozovky.
- 2 doprava bude během této části stavby řízená pracovníky stavební firmy.
- 3 provede se vodorovné dopravní značení na všech plochách dotčených stavbou.