


BYT 4 – STAVEBNÍ ÚPRAVY




BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- (B1) DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD+PVC VČETNĚ SOKLÍKU
- (B3) DEMONTÁŽ WC VČETNĚ HORNÍ NÁDRŽKY
- (B4) DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY PŮVODNÍHO JÁDRA S DVÍŘKY
- (B5) OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ

NOVÝ STAV

- (N1) PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, SOKLÍK 90 mm
LEPÍCÍ TMEL FLEXI
PENETRACE PODKLADU
- (N2) NOVÝ WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- (N3) SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50
REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- (N4) REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINIKOVÉHO
RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- (N5) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm
VČETNĚ PŘÍZPUSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- (N6) VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYŇ
SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BÍLÁ (REF. VÝR. PRIMALEX POLAR)

BYT 5 – STAVEBNÍ ÚPRAVY




BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- (B1) DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD+PVC VČETNĚ SOKLÍKU
- (B2) DEMONTÁŽ OBKLADU STROPU POLYSTYRENOVÝMI DESKAMI
- (B3) DEMONTÁŽ WC VČETNĚ HORNÍ NÁDRŽKY
- (B4) DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY PŮVODNÍHO JÁDRA S DVÍŘKY
- (B5) OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ

NOVÝ STAV

- (N1) PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, SOKLÍK 90 mm
LEPÍCÍ TMEL FLEXI
PENETRACE PODKLADU
- (N2) NOVÝ WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- (N3) SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50
REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- (N4) REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINIKOVÉHO
RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- (N5) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm
VČETNĚ PŘÍZPUSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- (N6) VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYŇ
SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BÍLÁ (REF. VÝR. PRIMALEX POLAR)

BYT 6 – STAVEBNÍ ÚPRAVY




BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- (B1) DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD
- (B3) DEMONTÁŽ WC KOMBI
- (B4) DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY SDK PŘEDSTĚNY S DVÍŘKY
- (B5) OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ
- (B6) DEMONTÁŽ OBKLADU ZADNÍ STĚNY VÝŠKY 2000 mm




NOVÝ STAV

- (N1) PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY
LEPÍCÍ TMEL FLEXI
PENETRACE PODKLADU
- (N2) NOVÝ WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- (N3) SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50
REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- (N4) REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINIKOVÉHO
RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- (N5) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm
VČETNĚ PŘÍZPUSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- (N6) VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYŇ
SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BÍLÁ (REF. VÝR. PRIMALEX POLAR)
- (N7) KERAMICKÝ OBKLAD ZADNÍ STĚNY DO VÝŠKY 2000 mm
PENETRACE PODKLADU, SPÁROVÁNÍ KOUTU SILIKONEM
OBKLAD DLE STÁVAJÍCÍHO

VODOINSTALACE – VZOROVÉ ŘEŠENÍ 2. NP



- STUDENÁ VODA – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- TEPLÁ VODA – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- VNITŘNÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- STUDENÁ VODA – NOVÉ ROZVODY
- TEPLÁ VODA – NOVÉ ROZVODY
- CÍRKULACE – NOVÉ ROZVODY

<div>zhotovitel:</div> <div></div> <div>Ing. Petr Fraš - projektová činnost ve výstavbě Na Chromíně 794/91 Hav. 747 16 IČ: 05142000 tel.: 603 379 806 e-mail: petr.fras@gmail.com</div>	OPRAVA STOUPAČÍHO POTRUBÍ - P. LUMUMBY č. 10, 12				investor: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
	odpovědný projektant: Ing. Petr Fraš	podpis: 	číslo zakázky: 03/10/2021	Horní 3 700 30 Ostrava-Hrabůvka	
	spolupráce: Ing. Petr Fraš	podpis: 	formát: 6x4	měřítko: 1:50/25	
	stupeň: DPS		datum: říjen 2021		
výkres:	PL 12 - PŮDORYS 2. NP				číslo výkresu: D.2-103