


BYT 3 – STAVEBNÍ ÚPRAVY




BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- (B1) DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD VČETNĚ SOKLIKU
- (B2) DEMONTÁŽ ZAKRYTOVÁNÍ TRUBEK Z DTD DESEK
- (B3) DEMONTÁŽ WC KOMBI
- (B4) DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY Z SDK
- (B5) OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ

NOVÝ STAV

- (N1) PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, SOKLÍK 90 mm  
LEPIČÍ TMEL FLEXI  
PENETRACE PODKLADU
- (N2) NOVÝ WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- (N3) SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50  
REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- (N4) REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINIKOVÉHO  
RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- (N5) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm  
VČETNĚ PRIZPUSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- (N6) VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYŇ  
SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BÍLÁ ( REF. VÝR. PRIMALEX POLAR )
- (N7) ZAKRYTOVÁNÍ TRUBEK Z DTD – ZPĚTNÁ MONTÁŽ

BYT 4 – STAVEBNÍ ÚPRAVY




BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- (B1) DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD+PVC VČETNĚ SOKLIKU
- (B3) DEMONTÁŽ WC KOMBI PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- (B4) DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY PŮVODNÍHO JÁDRA S DVÍŘKY
- (B5) OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ

NOVÝ STAV

- (N1) PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, SOKLÍK 90 mm  
LEPIČÍ TMEL FLEXI  
PENETRACE PODKLADU
- (N2) ZPĚTNÁ MONTÁŽ WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- (N3) SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50  
REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- (N4) REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINIKOVÉHO  
RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- (N5) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm  
VČETNĚ PRIZPUSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- (N6) VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYŇ  
SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BÍLÁ ( REF. VÝR. PRIMALEX POLAR )

BYT 5 – STAVEBNÍ ÚPRAVY




BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- (B1) DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD
- (B3) DEMONTÁŽ WC KOMBI
- (B4) DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY PŮVODNÍHO JÁDRA S DVÍŘKY
- (B5) OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ




NOVÝ STAV

- (N1) PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY  
LEPIČÍ TMEL FLEXI  
PENETRACE PODKLADU
- (N2) NOVÝ WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- (N3) SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50  
REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- (N4) REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINIKOVÉHO  
RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- (N5) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm  
VČETNĚ PRIZPUSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- (N6) VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYŇ  
SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BÍLÁ ( REF. VÝR. PRIMALEX POLAR )

VODOINSTALACE – VZOROVÉ ŘEŠENÍ 2. NP



- STUDENÁ VODA – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- TEPLÁ VODA – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- VNITŘNÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- STUDENÁ VODA – NOVÉ ROZVODY
- TEPLÁ VODA – NOVÉ ROZVODY
- CIRKULACE – NOVÉ ROZVODY

 Ing. Petr Fraš - projektová činnost ve výstavbě Na Chromíně 754/91 Havl. 147 16 IČ: 03142060 tel.: 603 379 805 e-mail: petr.fras@gmail.com	<b>OPRAVA STOUPACÍHO POTRUBÍ - P. LUMUMBÝ Ě. 10, 12</b>			investor: <b>Úřad městského obvodu Ostrava-Jih</b>	
	odpovědný projektant: <b>Ing. Petr Fraš</b>	podpis: 	číslo zakázky: <b>03/10/2021</b>	Horní 3 <b>700 30 Ostrava-Hrabůvka</b>	
	spolupráce: <b>Ing. Petr Fraš</b>	podpis: 	formát: <b>6x4</b>	měřítko: <b>1:50/25</b>	
	stupeň: <b>DPS</b>	datum: <b>říjen 2021</b>		číslo výkresu: <b>D.1-103</b>	

PL 10 - PŮDORYS 2. NP