

BYT 7 – STAVEBNÍ ÚPRAVY



BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- B1 DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD+KOBEREC VČETNĚ SOKLÍKU
- B3 DEMONTÁŽ WC KOMBI
- B4 DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY PŮVODNÍHO JÁDRA S DVÍŘKY
- B5 OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ

NOVÝ STAV

- N1 PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, SOKLÍK 90 mm
  LEPÍCÍ TMEL FLEXI
  PENETRACE PODKLADU
- N2 NOVÝ WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- N3 SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50
  REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- N4 REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- N5 VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm
  VČETNĚ PŘIZPŮSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- N6 VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYNĚ
  SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BÍLÁ (REF. VÝR. PRIMALEX POLAR)

BYT 8 – STAVEBNÍ ÚPRAVY



BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- B1 DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD+PVC VČETNĚ SOKLÍKU
- B3 DEMONTÁŽ WC VČETNĚ HORNÍ NÁDRŽKY
- B4 DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY PŮVODNÍHO JÁDRA S DVÍŘKY
- B5 OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ

NOVÝ STAV

- N1 PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, SOKLÍK 90 mm
  LEPÍCÍ TMEL FLEXI
  PENETRACE PODKLADU
- N2 NOVÝ WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- N3 SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50
  REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- N4 REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- N5 VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm
  VČETNĚ PŘIZPŮSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- N6 VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYNĚ
  SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BÍLÁ (REF. VÝR. PRIMALEX POLAR)

BYT 9 – STAVEBNÍ ÚPRAVY



BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- B1 DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD+PVC VČETNĚ SOKLÍKU
- B2 DEMONTÁŽ ZAKRYTOVÁNÍ TRUBEK Z DTD PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- B3 DEMONTÁŽ WC KOMBI
- B4 DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY PŮVODNÍHO JÁDRA S DVÍŘKY
- B5 OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ

NOVÝ STAV

- N1 PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, SOKLÍK 90 mm
  LEPÍCÍ TMEL FLEXI
  PENETRACE PODKLADU
- N2 NOVÝ WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- N3 SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50
  REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- N4 REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- N5 VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm
  VČETNĚ PŘIZPŮSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- N6 VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYNĚ
  SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BÍLÁ (REF. VÝR. PRIMALEX POLAR)
- N7 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAKRYTOVÁNÍ TRUBEK Z DTD

VODOINSTALACE – VZOROVÉ ŘEŠENÍ 3. NP



- STUDENÁ VODA – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- TEPLÁ VODA – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- VNITŘNÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- STUDENÁ VODA – NOVÉ ROZVODY
- TEPLÁ VODA – NOVÉ ROZVODY
- CIRKULACE – NOVÉ ROZVODY

zhotovitel:
Framos
Ing. Petr Fraš - projektová činnost ve výstavbě
Na Chmelnici 1949/1
Ostrava-Jih
IČ: 02142988
tel.: 603 279 556
e-mail: petr.fras@gmail.com

OPRAVA STOUPACÍHO POTRUBÍ - P. LUMUMBY č. 10, 12

odpovědný projektant:	Ing. Petr Fraš	podpis:	číslo zakázky: 03/10/2021
spol. určitá s	Ing. Petr Fraš	a. spol. s r.	1 : mm 6x4
stupeň:	DPS	datum:	říjen 2021

výkres: PL 12 - PŮDORYS 3. NP

investor: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

měřítko: 1:50/25

číslo výkresu: D.2-104