


BYT 6 – STAVEBNÍ ÚPRAVY




BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- (B1) DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD+PVC VČETNĚ SOKLÍKU
- (B3) DEMONTÁŽ WC KOMBI
- (B4) DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY PŮVODNÍHO JÁDRA S DVÍŘKY
- (B5) OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ

NOVÝ STAV

- (N1) PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, SOKLÍK 90 mm
LEPIČÍ TMEL FLEXI
PENETRACE PODKLADU
- (N2) NOVÝ WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- (N3) SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50
REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- (N4) REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINIKOVÉHO
RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- (N5) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm
VČETNĚ PŘÍZPUSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- (N6) VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYNĚ
SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BILÁ (REF. VÝR. PRIMALEX POLAR)

BYT 7 – STAVEBNÍ ÚPRAVY




BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- (B1) DEMONTÁŽ PODLAHY Z KD VČETNĚ SOKLÍKU
- (B3) DEMONTÁŽ WC KOMBI
- (B4) DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY SDK S DVÍŘKY
- (B5) OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ

NOVÝ STAV

- (N1) PODLAHA Z KERAMICKÉ DLAŽBY, SOKLÍK 90 mm
LEPIČÍ TMEL FLEXI
PENETRACE PODKLADU
- (N2) WC KOMBI VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- (N3) SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50
REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
- (N4) REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINIKOVÉHO
RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- (N5) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm
VČETNĚ PŘÍZPUSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- (N6) VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYNĚ
SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BILÁ (REF. VÝR. PRIMALEX POLAR)

BYT 8 – STAVEBNÍ ÚPRAVY




BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE

- (B3) DEMONTÁŽ ZÁVĚSNÉHO WC PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- (B4) DEMONTÁŽ ZADNÍ STĚNY SDK S DVÍŘKY
- (B5) OŠKRABÁNÍ MALEB – WC, KOUPELNA, CHODBA A KUCHYŇ
- (B6) DEMONTÁŽ OBKLADU ZADNÍ STĚNY VÝŠKY 2600 mm
- (B7) DEMONTÁŽ POLICE Z SDK




NOVÝ STAV

- (N2) ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁVĚSNÉHO WC VČETNĚ PLASTOVÉHO SEDÁTKA
- (N3) SDK PŘEDSAZENÁ STĚNA – DESKA H TL. 12,5 mm, SYSTÉMOVÉ PROFILY CW50
REFERENČNÍ VÝROBEK KNAUF W625
VČETNĚ PŘÍPRAVY PRO OSAZENÍ ZÁVĚSNÉHO WC
- (N4) REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK 600x600 mm, DESKA H 12,5 mm LEPENÁ DO HLINIKOVÉHO
RÁMU, TLAČNÝ ZÁMEK
- (N5) VĚTRACÍ MŘÍŽKA DLE STÁVAJÍCÍ – 100x250 mm
VČETNĚ PŘÍZPUSOBENÍ DOPOJENÍ DO VĚTRACÍHO POTRUBÍ
- (N6) VÝMALBA WC, KOUPELNY, CHODBY A KUCHYNĚ
SÁDROVÁNÍ TRHLIN, PENETRACE PODKLADU, 2x BILÁ (REF. VÝR. PRIMALEX POLAR)
- (N7) KERAMICKÝ OBKLAD ZADNÍ STĚNY DO VÝŠKY 2600 mm
PENETRACE PODKLADU, SPÁROVÁNÍ KOUTY SILIKONEM
- (N8) POLICE Z SDK

VODOINSTALACE – VZOROVÉ ŘEŠENÍ 3. NP



- STUDENÁ VODA – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- TEPLÁ VODA – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- VNITŘNÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- STUDENÁ VODA – NOVÉ ROZVODY
- TEPLÁ VODA – NOVÉ ROZVODY
- CIRKULACE – NOVÉ ROZVODY

<div>zhotovitel:</div> <div></div> <div>Ing. Petr Fraš - projektová činnost ve výstavbě Na Chromé 784/1 Hav. 747/16 IČ: 03142060 tel.: 603 379 805 e-mail: petr.fras@gmail.com</div>	<div>OPRAVA STOUPACÍHO POTRUBÍ - P. LUMUMBY č. 10, 12</div>			<div>investor:</div> <div>Úřad městského obvodu Ostrava-Jih</div>
	<div>odpovědný projektant:</div> <div>Ing. Petr Fraš</div>	<div>podpis:</div> <div></div>	<div>číslo zakázky:</div> <div>03/10/2021</div>	<div>Horní 3</div> <div>700 30 Ostrava-Hrabůvka</div>
	<div>spolupráce:</div> <div>Ing. Petr Fraš</div>	<div>podpis:</div> <div></div>	<div>formát:</div> <div>6x4</div>	<div>měřítko:</div> <div>1:50/25</div>
	<div>stupeň:</div> <div>DPS</div>		<div>datum:</div> <div>říjen 2021</div>	
<div>výkres:</div> <div>PL 10 - PŮDORYS 3. NP</div>				<div>číslo výkresu:</div> <div>D.1-104</div>