

## Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **210405** **Bourací práce objektu a venkovní zpevněné plochy na ul. Tylova č.p. 3168, Ostrava - Zábřeh**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

**Statutární město Ostrava**

**Prokešovo náměstí 1803/8**

**70200**

**Ostrava-Moravská Ostrava**

IČO: **00845451**

DIČ: **CZ00845451**

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

Základ pro základní DPH: **21 %**

Cena celkem bez DPH:

V \_\_\_\_\_ dne 3.5.2021

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

Stavební objekt

Stavba:	210405	Bourací práce objektu a venkovní zpevněné plochy na ul. Tylova č.p. 3168, Ostrava - Zá...	List č. 2
---------	--------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,01758
96	Bourání konstrukcí	HSV		1,17111
96-1	Demontáž azbestu	HSV		5,69131
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				<b>6,88000</b>

Stavba:	210405	Bourací práce objektu a venkovní zpevněné plochy na ul. Tylova č.p. 3168, Ostrava - Zá...	List č.3
---------	--------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje:       **01**  
**Objekt občanské vybavenosti**

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	demolice	62
		62

## Položkový soupis

Stavba:	<b>210405</b>	<b>Bourací práce objektu a venkovní zpevněné plochy na ul. Tylova č.p. 3168, Ostrava - Zá...</b>	List č. 4
Objekt:	<b>01</b>	<b>Objekt občanské vybavenosti</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>demolice</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
<b>1</b>	<b>113106121R00</b>	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	32,01000	822-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	zpevněné plochy - dlažba: 1,5*21,34		32,01000		
<b>2</b>	<b>113106241R00</b>	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	168,00000	822-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	plocha pod objektem: 14*12		168,00000		
<b>3</b>	<b>113107305R00</b>	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	32,01000	822-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	zpevněné plochy - dlažba - lože: 1,5*21,34		32,01000		
<b>4</b>	<b>113107320R00</b>	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	32,01000	822-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	zpevněné plochy - dlažba: 1,5*21,34		32,01000		
<b>5</b>	<b>113107320R00</b>	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	5,14500	822-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	předpoklad tl. vrstvy: zpevněná plocha - asfalt: 0,7*(7,60+7,10)/2		5,14500		
<b>6</b>	<b>113107415R00</b>	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	381,00000	822-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	předpoklad tl. vrstvy: zpevněná plocha - beton: 381		381,00000		
<b>7</b>	<b>113107425R00</b>	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	336,00000	822-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	plocha pod objektem - předpoklad tl. 2*25 cm: 14,0*12,0*2		336,00000		
<b>8</b>	<b>113108310R00</b>	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	5,14500	822-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	předpoklad tl. vrstvy: zpevněná plocha - asfalt: 0,7*(7,60+7,10)/2		5,14500		
<b>9</b>	<b>113109415R00</b>	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	381,00000	822-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	předpoklad tl. vrstvy: zpevněná plocha - asfalt: 381		381,00000		
<b>10</b>	<b>113201111R00</b>	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	44,18000	822-1	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	21,34+21,34+1,5		44,18000		
<b>11</b>	<b>113202111R00</b>	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	116,69000	822-1	RTS 21/ I

## Položkový soupis

Stavba:	<b>210405</b>	<b>Bourací práce objektu a venkovní zpevněné plochy na ul. Tylova č.p. 3168, Ostrava - Zá...</b>	List č. 5
Objekt:	<b>01</b>	<b>Objekt občanské vybavenosti</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>demolice</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		3,0+12,03+10,5		25,53000		
		24,0		24,00000		
		5,26+5,0+17,30+4,10+3,8		35,46000		
		2,6+3,8+3,5+5,2+16,6		31,70000		
<b>12</b>	<b>174201101R00</b>	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách  z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,  včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	60,00000	800-1	RTS 21/ I
		Výkaz výměr:				
		zásyp septiku:				
		20,0*3,0		60,00000		
<b>13</b>	<b>182001111R00</b>	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5  s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	586,15500	823-1	RTS 21/ I
		Výkaz výměr:				
		po betonové ploše: 381,0		381,00000		
		po asfaltové ploše: 5,145		5,14500		
		po dlážděné ploše: 1,5*21,34		32,01000		
		pod objektem: 168		168,00000		
<b>14</b>	<b>181300010RAD</b>	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m  vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.	m2	586,15500	AP-HSV	RTS 21/ I
		Výkaz výměr:				
		po betonové ploše: 381,0		381,00000		
		po asfaltové ploše: 5,145		5,14500		
		po dlážděné ploše: 1,5*21,34		32,01000		
		pod objektem: 168		168,00000		

<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
<b>15</b>	<b>952903112R00</b>	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů  při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů	m2	188,00000	801-5	RTS 21/ I
		Výkaz výměr:				
		nádrž: 20,0		20,00000		
		objekt: 14,0*12,0		168,00000		
<b>16</b>	<b>962032241R00</b>	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou  nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,81000	801-3	RTS 21/ I
		Výkaz výměr:				
		pilíř HDS:				
		0,45*1,0*1,8		0,81000		
<b>17</b>	<b>962036125R00</b>	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, dvojíta ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	318,13290	801-3	RTS 21/ I
		Výkaz výměr:				
		obvod: 2*(14,0+12,0)*2,7		140,40000		
		vnitřní stěny: 2,7*4,713*3		38,17530		
		2,7*((19,115+2,31+2,15)*2+0,92+1,118+0,25*10)		139,55760		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>210405</b>	<b>Bourací práce objektu a venkovní zpevněné plochy na ul. Tylova č.p. 3168, Ostrava - Zá...</b>	List č. 6
Objekt:	<b>01</b>	<b>Objekt občanské vybavenosti</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>demolice</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
18	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	140,40000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	2*(14,0+12,0)*2,7		140,40000		
19	963016114R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 2x opláštěné tl. 15 mm	m2	175,77000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	13,95*12,6		175,77000		
20	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	30,00000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	3*9+3		30,00000		
21	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1+6		7,00000		
22	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	3,84000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	0,8*1,6*3		3,84000		
23	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	30,24000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	2,1*1,6*9		30,24000		
24	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	2*2,0		4,00000		
25	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,63800	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	0,6*1,97		1,18200		
		0,8*1,97*6		9,45600		
26	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,56100	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	1,3*1,97		2,56100		
27	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	175,77000	800-711	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	13,95*12,6		175,77000		
28	713101323R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky nad 200 mm	m2	175,77000	800-713	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	13,95*12,6		175,77000		
29	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	27,90000	800-764	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	2*13,95		27,90000		
30	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	6,00000	800-764	RTS 21/ I

## Položkový soupis

Stavba:	<b>210405</b>	<b>Bourací práce objektu a venkovní zpevněné plochy na ul. Tylova č.p. 3168, Ostrava - Zá...</b>	List č. 7
Objekt:	<b>01</b>	<b>Objekt občanské vybavenosti</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>demolice</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	2*3,0		6,00000		
31	765321810R00	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suťi	m2	168,00000	800-765	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	demontáž obložení stropů: 14,0*12,0		168,00000		
32	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	800-766	RTS 21/ I
33	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	175,77000	800-767	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	13,95*12,6		175,77000		
34	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	*****	800-767	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	nosné rámy: podlaha: 2*(2,3+5,8)*20*12 strop: 2*(2,3+5,8)*20*12 stěny: 2*(2,3+2,7)*20,0*12 2*(5,8+2,7)*20,0*12		3 888,00000 3 888,00000 2 400,00000 4 080,00000		
35	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	3 988,00000	800-767	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	demontáž mříží: okna: 2,1*1,6*9*100 0,8*1,6*3*100 dveře: 1,45*2,0*2*100		3 024,00000 384,00000 580,00000		
36	767137212Rp	Demontáž desek Ezalit na ocel.rošt, 2str.+2vrstvé	m2	175,77000		Vlastní
	Výkaz výměr:	13,95*12,6		175,77000		
37	981Rp0001	Odpojení od technické infrastruktury - elektroinstalace	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1 Objekt bude odpojen: 1) od elektřiny – odpojením z TS, odpojením hlavního jističe v HDS na východní fasádě objektu: a ekologická likvidace kabelu (délka 25m): Toto provede správce sítě na podkladě smluvního vztahu se majitelem objektu :		1,00000		
38	981Rp0001A	elektroinstalace - odstranění podružného rozvaděče, hlavního rozvaděče, el. přímotopů, svítidel	kpl	22,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	podružný rozvaděč: 1 hlavní rozvaděč: 1 el. otopná tělesa: 2 osvětlovací tělesa: 18		1,00000 1,00000 2,00000 18,00000		
39	981Rp0002	Odpojení od technické infrastruktury - voda vč. vodoměru	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1 Objekt bude odpojen: 2) od vody - uzavřením napojovacího šoupěte vodovodního řadu a odevzdáním vodoměru: 3) od splaškové kanalizace – zaslepením napojovacího potrubí a jeho následným vybouráním:		1,00000		

## Položkový soupis

Stavba:	<b>210405</b>	<b>Bourací práce objektu a venkovní zpevněné plochy na ul. Tylova č.p. 3168, Ostrava - Zá...</b>	List č. 8
Objekt:	<b>01</b>	<b>Objekt občanské vybavenosti</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>demolice</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
40	981Rp0002A	Zrušení přípojky vody s přemístěním vybouraného potrubí na skládku	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1 Objekt bude odpojen: 2) od vody - uzavřením napojovacího šoupěte vodovodního řadu a odevzdáním vodoměru a odstraněním potrubí přípojky: 3) od splaškové kanalizace – zaslepením napojovacího potrubí a jeho následným vybouráním:		1,00000		
41	981Rp0003	Odpojení od technické infrastruktury - splašková kanalizace	kpl	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1 Objekt bude odpojen: 3) od splaškové kanalizace – zaslepením napojovacího potrubí a jeho následným vybouráním:		1,00000		
42	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	AP-PSV	RTS 21/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
43	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	AP-PSV	RTS 21/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
44	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken, s polštář	m2	168,00000	AP-PSV	RTS 21/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
	Výkaz výměr:	14,0*12,0		168,00000		
45	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	168,00000	AP-PSV	RTS 21/ I
		lepených s podložkou. Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
	Výkaz výměr:	14,0*12,0		168,00000		
<hr/>						
Díl:	<b>96-1</b>	<b>Demontáž azbestu</b>				
46	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	166,00000	800-3	RTS 21/ I
47	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	735,00000	800-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), okolo celého objektu postavit lešení: 14,0*15,0*3,5		735,00000		
48	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek	m3	735,00000	800-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) okolo celého objektu postavit lešení: 14,0*15,0*3,5		735,00000		
49	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	735,00000	800-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), okolo celého objektu postavit lešení: 14,0*15,0*3,5		735,00000		
50	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	3,65200	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	166*0,022		3,65200		



## Položkový soupis

Stavba:	<b>210405</b>	<b>Bourací práce objektu a venkovní zpevněné plochy na ul. Tylova č.p. 3168, Ostrava - Zá...</b>	List č. 9
Objekt:	<b>01</b>	<b>Objekt občanské vybavenosti</b>	
Soupis:	<b>01</b>	<b>demolice</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
51	96532381Rp01	Demontáž azbestocementových obkladů	m2	166,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	dle technologického postupu - viz PD:				
		ezaitové desky tl. 5 mm: 160,0		160,00000		
		ezalitové desky tl. 10 mm: 6,0		6,00000		
52	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	46,00000	Prav.M	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	kontrola odeslání povinných hlášení na OIP a hygienu: 2		2,00000		
		kontrola stavebního povolení: 1		1,00000		
		zpracování plánu BOZP: 16		16,00000		
		určení kontrolovaného pásma: 4		4,00000		
		určení deponie demontovaného azbestu a odsunových tras: 8		8,00000		
		kontrola funkčnosti nástrojů a předmětů potřebných k demontážím: 2		2,00000		
		provedení vstupního měření mikrovláken a znečištění ovzduší: 3		3,00000		
		kontrola vybavení OOPP pro pracovníky provádějící demontáže: 2		2,00000		
		proškolení pracovníků o práci ve výškách, s azbestem a kontrola jejich zdravotní způsobilosti: 2		2,00000		
		uzavření smlouvy s firmou oprávněnou k likvidaci azbestu: 2		2,00000		
		přípravit balicí fólii na azbest vč. výstražného označení: 2		2,00000		
		instalovat podtlakový ventilátor s filtrem odsátého vzduchu: 2		2,00000		

Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
53	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	6,86242	800-6	RTS 21/ I
		(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení				

Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
54	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,11319	801-3	RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	0,7*(7,60+7,10)/2*0,022		0,11319		
55	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	653,51515	822-1	RTS 21/ I
		pro vodorovnou dopravu				
56	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	653,51515	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
57	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9 149,21214	801-3	RTS 21/ I
58	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	653,51515	801-3	RTS 21/ I

Díl:	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				
59	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		RTS 21/ I

Díl:	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				
60	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		RTS 21/ I
61	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	m2	300,00000		RTS 21/ I
	Výkaz výměr:	300,0		300,00000		
62	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		RTS 21/ I