

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:



- DEMONTOVAT PLYNOVÁ TOPIDLA GAMAT A KARMY VIZ POPIS STAVEBNÍ ÚPRAVY "U1"
- BOURACÍ PRÁCE SPOJENÉ S VÝMĚNOU ROZVODŮ V PODLAŽÍ

JEDNÁ SE O: ● VYBOURÁNÍ PŘÍČKY INSTALAČNÍHO PROSTORU V CELÉ VÝŠCE V MÍSTĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYZDĚNÍ PO PROVEDENÍ INSTALACÍ
OKLEPÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ NA ZBYVAJÍCÍCH STĚNÁCH
DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (VIZ.PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY)
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK A JEJICH ZAZDĚNÍ

ZEDNICKÉ PRÁCE:

- DOZDÍVKY: Z TVÁRNIC YTONG P2–500 NA MALTU PRO TENKOVrstvé ZDĚNÍ
PRVNÍ ŘADU TVÁRNIC ULOŽIT DO MALTY, POSLEDNÍ ŘADU POD STROPEM VYKLÍNOVAT. PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGIC.
PRAVIDEL YTONG. KOTVENÍ DOZDÍVEK KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU PROVÉST POMOCÍ ØR8 VLEPIT HILTI TMELEM PRO CHEMICKÉ
KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ
- OPRAVA OMÍTEK VNITŘNÍCH ŠTUKOVÝCH PO PROVEDENÍ INSTAL.ROZVODŮ
- VÝMALBA PROSTOR (KOUPELNY, KUCHYNĚ)

STAVEBNÍ ÚPRAVY :

- U1  DEMONTOVAT PLYNOVÉ TOPIDLO GAMAT
VČETNĚ NAPOJENÍ DO KOMINU A ODVĚTRÁNÍ DO FASÁDY
(POTRUBÍ VE ZDIVU A MŘÍŽKY VE FASÁDĚ)
A ZASLEPIT–ZAZDÍT OTVORY NAPOJENÍ VE ZDIVU
-  DEMONTOVAT OHŘÍVAČ VODY–KARMU
VČETNĚ NAPOJENÍ DO KOMINU
A ZASLEPIT–ZAZDÍT OTVORY NAPOJENÍ VE ZDIVU

DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČŮ

ZAZDÍVÁNÍ OTVORŮ ZAPOČTENO
VE STAVEBNÍ ČÁSTI

U2 ÚPRAVY KOUPELNY A KUCHYNĚ

- JEDNÁ SE O:
- VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK INSTALAČNÍHO PROSTORU A DOBET. STROPU VIZ. U4
PO PROVEDENÍ INSTALACÍ (DLE ZNAČENÍ VE VÝKR)
 - OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ.PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY
 - PROVEDENÍ NOVÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ V ROZSAHU CELÁ KOUPELNA PO ZÁRUBEŇ,
KUCHYNĚ ZA KUCH.LINKOU ŠÍŘKY 600MM PLOCHA OBKLADU PRO 1 KUCHYNĚ 2,40M2
 - ZAZDĚNÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK A OTVORŮ PO DEMONTOVANÝCH PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČÍCH
 - OPRAVA A DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK
 - POLOŽENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY (WC+ KOUPELNA) – VIZ PODL. A1 JE ZAPOČTENÁ V ROZPOČTU ZT

- U3 – DOBETONOVÁNÍ STROPŮ V MÍSTĚ INSTALAČNÍHO PROSTORU PO PROVEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ
VIZ.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
INSTALACE BUDOU VEDENY V PROSTUPECH, KTERÉ BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁR.UCPÁVKAMI
VIZ.JEDNOTLIVÉ PROFESÍ



LEGENDA MÍSTNOSTI VCHOD Č.14/1590

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. (M2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	OBKLADY
BYT Č.7–2+1 – 50,09m2 + konzola f.okna 0,44m2						
401	LOŽNICE	13,44	PVC	ŠO,DL	ŠO	
402	OBÝVACÍ POKOJ	15,24	PVC	ŠO,DL	ŠO	
403	KUCHYNĚ	14,07	PVC	ŠO,DL,KO	ŠO	KO–ZA LINKOU
404	CHODBA	2,61	KD	ŠO,KS	ŠO	
405	WC + KOUPELNA	4,73	KD A1	ŠO.KO	ŠO	KO–DO V.ZÁRUB.
406	KONZOLA FRANC.OKNA	0,44	PL	–	–	
BYT Č.8–2+1 – 50,09m2 + konzola f.okna 0,44m2						
407	LOŽNICE	13,86	PVC	ŠO,DL	ŠO	
408	OBÝVACÍ POKOJ	15,24	PVC	ŠO,DL	ŠO	
409	KUCHYNĚ	13,65	PVC	ŠO,DL,KO	ŠO	KO–ZA LINKOU
410	CHODBA	2,61	KD	ŠO,KS	ŠO	
411	WC + KOUPELNA	4,73	PVC A1	ŠO.KO	ŠO	KO–DO V.ZÁRUB.
412	KONZOLA FRANC.OKNA	0,44	PL	–	–	
SPOLEČNÉ PROSTORY 10,80m2						
413	CHODBA	3,04	TD	ŠO,TS	ŠO	
414	SCHODIŠTĚ	5,03	T	ŠO,TS	ŠO	

- KD KERAMICKÁ DLAŽBA
TS TERACO SOKL
KO KERAMICKÝ OBKLAD
ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
DL DŘEVĚNÁ LIŠTA
PVC PODLAHOVINA PVC
TD TERACOVÁ DLAŽBA
DP DŘEV.LAMIN.PODLAHA
PL PLECH
VL VLYSY
T TERACO

-  KOTEL VIZ.PROJEKT ÚT
NAPOJENÍ DO KOMINU



LEGENDA MATERIÁLU

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  DOZDÍVKY A ZDIVO Z CIHEL
PŘÍČKOVKY YTONG P2–500

POZNÁMKA:

- PŘÍČKY VYZDÍT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL DANÉHO SYSTÉMU
- OMÍTKY PROVÉST DLE ČSN 72 2310
- ROHY ZDIVA ZPEVNIT POD OMÍTKOU ROHOVNÍKY
- DRÁŽKY PRO ROZVODY ZT, EL, UT – VIZ PROJEKT JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VED.PROJEKTU ING.I.HOLINKA	ZODP.PROJEKTANT	AUTOR	MÍSTO STAVBY OSTRAVA–ZÁBŘEH UL.ABRAMOVOVA 14/1590	
				
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR	
	K.GERYCHOVÁ	ING.I.HOLINKA	STATUT.MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD O–JH	
ZMĚNA VYTÁPĚNÍ BYTŮ NA PLYNOVÉ ETÁŽOVÉ TOPENÍ, VČETNĚ VÝMĚNY ROZVODŮ VODOINSTALACE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ABRAMOVOVA 14 OSTRAVA–ZÁBŘEH				FORMÁT 615x390
				DATUM ČERVEN 2017
				STUPEŇ P.D. DSP+DPS
				Z.ČÍSLO 29–6/17
				MĚŘITKO Č.V.
PŮDORYS 4.NP NOVÝ STAV				1:50 104