

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	<b>ZMĚNA VYTÁPĚNÍ BYTŮ A VYMĚNA ZTI</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>SMIRNOVOVA 1, OSTRAVA-ZÁBŘEH</b>	<b>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 314</b>		<b>Komín</b>				
1	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	8,00		
2	314-01	základní sada DO-S prům.80/125 koncentrické vedení spalin	soubor	8,00		
		revizní koleno 87°, krycí deska, pr ůchodka zdí s objímkou, koleno s podpěrou, rozpěrný držák - 6ks				
3	314-02	komínová hlavice	ks	8,00		
4	314-03	koleno koncentrické 80/125	ks	4,00		
5	314-04	koncentrická trubka 80/125	m	76,00		
6	314-05	Montáž komínů	ks	8,00		
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	0,03		
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,10		
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03		
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,64		
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,03		
	<b>Celkem za</b>	<b>314 Komín</b>				
<b>Díl: 991</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
12	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	hod	16,00		
13	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,00		
14	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize komínů	hod	8,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>991 Hodinové zúčtovací sazby</b>				
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>				
15	731241142U00	Mtž oc kotle plyn TUV -24	soubor	1,00		
16	731-01	závěsný plynový kondenz. kotel s pŮtokovým ohřevem TUV, s čerpadlem, poj.vent., exp. nádobou - 24kW	ks	8,00		
17	731-02	D+M prostorový modulační reg.teploty, vč uchycení propojrní	soubor	8,00		
18	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	3 064,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>731 Kotelny</b>				
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
19	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	340,00		
20	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	90,00		
21	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	44,00		
22	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	8,00		
23	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50	m	482,00		
24	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	48,00		
25	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1 061,89		
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
26	734209102RM1	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně kulového kohoutu vypouštěcího	kus	16,00		
27	734209102RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzduš.autom.	kus	16,00		
28	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	8,00		
29	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	24,00		
30	734209114RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	21,00		
31	734209114RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 včetně filtru	kus	7,00		
32	734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	3,00		
33	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru	kus	1,00		
34	734211111R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/8	kus	32,00		
35	734261312RT3	Šroubení rohové, G 3/8 s vypouštěním	kus	8,00		
36	734-01	Vekolux DN15 přímý	ks	24,00		
37	734-02	termostatická hlavice DX	ks	24,00		
38	734-03	V-exakt DN10 rohový	ks	8,00		
39	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	367,05		
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
40	735000912R00	vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	32,00		
41	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řad	kus	8,00		

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	<b>ZMĚNA VYTÁPĚNÍ BYTŮ A VÝMĚNA ZTI</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>SMIRNOVOVA 1, OSTRAVA-ZÁBŘEH</b>	<b>ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	17,00		
43	735158230R00	Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých	kus	7,00		
44	735-01	KLM 1820.600	ks	8,00		
45	735-02	22VKU-5070-C	ks	4,00		
46	735-03	22VKU-5090-C	ks	4,00		
47	735-04	22VKU-5100-C	ks	2,00		
48	735-05	22VKU-9050-C	ks	2,00		
49	735-06	22VKU-9070-C	ks	3,00		
50	735-07	22VKU-9080-C	ks	1,00		
51	735-08	33VKU-5080-C	ks	3,00		
52	735-09	33VKU-5090-C	ks	1,00		
53	735-10	33VKU-5100-C	ks	1,00		
54	735-11	33VKU-5110-C	ks	1,00		
55	735-12	33VKU-9060-C	ks	1,00		
56	735-13	33VKU-9070-C	ks	1,00		
57	735-14	uchycení top. těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=500	sada	16,00		
58	735-15	uchycení top. těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=900	sada	8,00		
59	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 488,75		
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
60	767	dodávka a montáž ocelových doplňků pro uchycení potrubí	kg	50,00		
61	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	52,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				