



VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- DEMONTOVAT PLYNOVÁ TOPIDLA GAMAT A KARMY VIZ POPIS STAVEBNÍ ÚPRAVY "U1"
- BOURACÍ PRÁCE SPOJENÉ S VÝMĚNOU ROZVODŮ V PODLAŽÍ

JEDNÁ SE O: ● VYBOURÁNÍ PŘÍČKY INSTALAČNÍHO PROSTORU V CELÉ VÝŠCE V MÍSTĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJÍ NÁSLEDNÉ VYZDĚNÍ PO PROVEDENÍ INSTALACÍ  
OKLEPÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ NA ZBYVAJÍCÍCH STĚNÁCH  
DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (VIZ.PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY)  
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK A JEJICH ZAZDĚNÍ

ZEDNICKÉ PRÁCE:

- DOZDÍVKY: Z TVÁRNIC YTONG P2-500 NA MALTU PRO TENKOVrstvé ZDĚNÍ PRVNÍ ŘADU TVÁRNIC ULOŽIT DO MALTY, POSLEDNÍ ŘADU POD STROPEM VYKLÍNOVAT. PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGIC. PRAVIDEL YTONG. KOTVENÍ DOZDÍVEK KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU PROVÉST POMOCÍ Ø8 VLEPIT HILTI TMELEM PRO CHEMICKÉ KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ
- OPRAVA OMÍTEK VNITŘNÍCH ŠTUKOVÝCH PO PROVEDENÍ INSTAL.ROZVODŮ
- VÝMALBA PROSTOR (KOUPELNY, KUCHYNĚ)

STAVEBNÍ ÚPRAVY :

- U1 DEMONTOVAT PLYNOVÉ TOPIDLO GAMAT VČETNĚ NAPOJENÍ DO KOMINU A ODVĚTRÁNÍ DO FASÁDY (POTRUBÍ VE ZDIVU A MŘÍŽKY VE FASÁDĚ) A ZASLEPIT-ZAZDÍT OTVORY NAPOJENÍ VE ZDIVU
- DEMONTOVAT OHŘÍVAČ VODY-KARMU VČETNĚ NAPOJENÍ DO KOMINU A ZASLEPIT-ZAZDÍT OTVORY NAPOJENÍ VE ZDIVU
- DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČŮ
- ZAZDÍVÁNÍ OTVORŮ ZAPOČTENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI

U2 ÚPRAVY KOUPELNY A KUCHYNĚ

- JEDNÁ SE O:
- VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK INSTALAČNÍHO PROSTORU A DOBET. STROPU VIZ. U4 PO PROVEDENÍ INSTALACÍ (DLE ZNAČENÍ VE VÝKR)
  - OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ.PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY
  - PROVEDENÍ NOVÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ V ROZSAHU CELÁ KOUPELNA PO ZÁRUBEŇ, KUCHYNĚ ZA KUCH.LINKOU ŠÍŘKY 600MM PLOCHA OBKLADU PRO 1 KUCHYŇ 2,40M2
  - ZAZDĚNÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK A OTVORŮ PO DEMONTOVANÝCH PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČÍCH
  - OPRAVA A DOPLNĚNÍ VNITŘNÍCH ŠTUKOVÝCH OMÍTEK
  - POLOŽENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY (WC+ KOUPELNA) - VIZ PODL. A1 JE ZAPOČTENÁ V ROZPOČTU ZT

U3 - DOBETONOVÁNÍ STROPŮ V MÍSTĚ INSTALAČNÍHO PROSTORU PO PROVEDENÍ ROZVODŮ INSTALACÍ VIZ.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST  
INSTALACE BUDOU VEDENY V PROSTUPECH, KTERÉ BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁR.UCPÁVKAMI VIZ.JEDNOTLIVÉ PROFESÍ

LEGENDA MÍSTNOSTI VCHOD Č.1/1638

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. (M2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	OBKLADY
BYT Č.7-2+1 - 50,09m2 + konzola f.okna 0,44m2						
401	LOŽNICE	13,44	PVC	ŠO,DL	ŠO	
402	OBÝVACÍ POKOJ	15,24	PVC	ŠO,DL	ŠO	
403	KUCHYNĚ	14,07	PVC	ŠO,DL,KO	ŠO	KO-ZA LINKOU
404	CHODBA	2,61	KD	ŠO,KS	ŠO	
405	WC + KOUPELNA	4,73	KD A1	ŠO.KO	ŠO	KO-DO V.ZÁRUB.
406	KONZOLA FRANC.OKNA	0,44	PL	-	-	
BYT Č.8-2+1 - 50,09m2 + konzola f.okna 0,44m2						
407	LOŽNICE	13,86	PVC	ŠO,DL	ŠO	
408	OBÝVACÍ POKOJ	15,24	PVC	ŠO,DL	ŠO	
409	KUCHYNĚ	13,65	PVC	ŠO,DL,KO,LO	ŠO	KO-ZA LINKOU
410	CHODBA	2,61	KD	ŠO,KS	ŠO	
411	WC + KOUPELNA	4,73	PVC A1	ŠO.KO	ŠO	KO-DO V.ZÁRUB.
412	KONZOLA FRANC.OKNA	0,44	PL	-	-	
SPOLEČNÉ PROSTORY 10,80m2						
413	CHODBA	3,04	TD	ŠO,TS	ŠO	
414	SCHODIŠTĚ	5,03	T	ŠO,TS	ŠO	

- KD KERAMICKÁ DLAŽBA  
TS TERACO SOKL  
KO KERAMICKÝ OBKLAD  
ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA  
DL DŘEVĚNÁ LIŠTA  
PVC PODLAHOVINA PVC  
TD TERACOVÁ DLAŽBA  
DP DŘEV.LAMIN.PODLAHA  
PL PLECH  
VL VLYSY  
T TERACO

- KOTEL VIZ.PROJEKT ÚT  
NAPOJENÍ DO KOMINU

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY A ZDIVO Z CIHEL  
PŘÍČKOVKY YTONG P2-500

POZNÁMKA:

- PŘÍČKY VYZDÍT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL DANÉHO SYSTÉMU
- OMÍTKY PROVÉST DLE ČSN 72 2310
- ROHY ZDIVA ZPEVNIT POD OMÍTKOU ROHOVNÍKY
- DŘÁŽKY PRO ROZVODY ZT, EL, UT - VIZ PROJEKT JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- POŽÁRNÍ UCPÁVKY JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	AUTOR	MÍSTO STAVBY	 SPOL.S R.O. INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA 709 00 OSTRAVA
			OSTRAVA-ZABŘEH UL.SMIRNOVA 1/1638	
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR	
	K.GERYCHOVÁ	ING.I.HOLINKA	STATUT.MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD 0-JIH	
ZMĚNA VYTÁPĚNÍ BYTŮ NA PLYNOVÉ ETÁŽOVÉ TOPENÍ, VČETNĚ VÝMĚNY ROZVODŮ VODOINSTALACE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ SMIRNOVOVA 1 OSTRAVA-ZABŘEH				FORMÁT
				DATUM
				STUPEŇ P.D.
				Z.ČÍSLO
PŮDORYS 4.NP NOVÝ STAV				MĚŘITKO
				Č.V.
				1:50
				104