

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


Míst.č.	Účel místnosti	Výměra	podlaha	stěny	strop
102	LEHÁRNA	60,9 m2	PVC	omítka, malba	omítka, malba
105	UMÝVÁRNA	12,2 m2	keramická dlažba	oklad v=1500	omítka, malba
106	WC	6,0 m2	keramická dlažba	oklad v=1500	omítka, malba
107	ŠATNA	17,8 m2	PVC	omítka, malba	omítka, malba
110	LEHÁTKA	3,2 m2	PVC	omítka, malba	omítka, malba
111	ŠATNA - ZAM.	4,2 m2	PVC	omítka, malba	omítka, malba
112	WC ZAMĚSTN.	1,1 m2	keramická dlažba	oklad v=1350	omítka, malba
113	ÚKLID. KOMORA	0,7 m2	keramická dlažba	omítka, malba	omítka, malba
114	SPRCHA ZAM.	0,9 m2	keramická dlažba	oklad v=2100	omítka, malba
115	USTUP	2,5 m2	PVC	omítka, malba	omítka, malba

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- D1 VYBOURÁNÍ KERAM. DLAŽBY 100X100 vč. LEPIDLA A PODKL. POTĚRU
- D2 VYBOURÁNÍ KERAM. OBKLADU STĚN 150X150 vč. LEPIDLA
- D3 KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ WC
- D4 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ UMÝVADEL
- D5 DEMONTÁŽ ZÁSTĚN MEZI TOALETAMI
- D6 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VÝLEVKY
- D7 VYBOURÁNÍ BATERIE A VPUSTI VE SPRŠE, VYBOURÁNÍ STUPNÍKU v.100mm
- D8 DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ VYBAVENÍ
- D9 VYBOURÁNÍ PARAPETNÍCH DESEK A KRYTŮ ÚT
- D0 DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ
- D11 DEMONTÁŽ PVC PODLAHY vč. SOKLÍKU
- D12 DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ VPUSTI
- tu Demontáž 2ks litinových těles ÚT
- ut Odstranění nátěru otopných těles

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDI VIVO
	STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

Zodp. projektant:		Vyracovali:		Kreslil:	
Ing. Miroslav Fytel		Ing. Vlasta Vargová		Ludvík Pětvalský	
Investor	ZŠ a MŠ MUDr. Lukášové, Ostrava-Hrabůvka				
Akce	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PAVILONU B MŠ Kjr. Nováka 1401/30				
Místo stavby	budova B, MŠ Mjr. Nováka 1401/30, Ostrava-Hrabůvka				
Část	STAVEBNÍ ČÁST				
Obsah	DÍLEČÍ PŮDORYS I.NP		BOURACÍ PRÁCE		
<div></div>					
Stupeň			DPS		
Datum			prosinec 2016		
Zak. číslo			XLVIII/2016		
Měřítko:			Číslo výkresu:		
1:50			D.1.1.B)03		