

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOB O. - Jih

Objekt:

SO01 2022/I - Stavební část - aktualizace 2022 vč. statiky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FENBAU s.r.o.

Projektant:

Ing. Vladimír Slonka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

25815458

DIČ:

CZ25815458

IČ:

11193841

DIČ:

CZ5409272198

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

846 720,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	846 720,10	21,00%	177 811,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 024 531,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOB O. - Jih

Objekt:

SO01 2022/I - Stavební část - aktualizace 2022 vč. statiky

Místo:

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. Vladimír Slonka

Uchazeč: FENBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	846 720,10
HSV - Práce a dodávky HSV	594 381,20
2 - Zakládání	576,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	149 798,64
4 - Vodorovné konstrukce	169 372,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	158 223,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 743,87
997 - Přesun sutě	38 761,14
998 - Přesun hmot	8 905,60
PSV - Práce a dodávky PSV	241 856,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 499,25
713 - Izolace tepelné	9 851,16
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 720,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 753,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	39 470,00
762 - Konstrukce tesařské	29 538,70
766 - Konstrukce truhlářské	6 853,80
767 - Konstrukce zámečnické	84 101,00
771 - Podlahy z dlaždic	4 885,00
776 - Podlahy povlakové	19 978,66
781 - Dokončovací práce - obklady	1 822,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 979,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 404,43
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 882,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	200,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 282,00
VRN9 - Ostatní náklady	200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOB O. - Jih							
Objekt:							
SO01 2022/I - Stavební část - aktualizace 2022 vč. statiky							
Místo:				Datum: 12. 5. 2022			
Zadavatel:				Projektant: Ing. Vladimír Slonka			
Uchazeč: FENBAU s.r.o.				Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							846 720,10	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					594 381,20	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	2	Zakládání					576,00	
---	---	-----------	--	--	--	--	--------	--

1	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,144	4 000,00	576,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	suterén základ podepření:						
	VV	0,6*0,6*0,4			0,144			

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					149 798,64	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	------------	--

2	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	161,493	880,00	142 113,84	

	VV	suterén osová vzdálenost vrtů max.120mm:						
	VV	vodorovná injektáž:						
	VV	0,51+0,84+0,51+1,67+0,51+1,91+0,51+1,05+0,51+0,33+0,4+1			10,950			
	VV	,3+0,4+0,5			7,000			
	VV	0,62+0,62+2,4+2,39+0,97						
	VV	plošná v řadách á 0,120m:			21,750			
	VV	(0,5+0,5)*(2,61/0,120)						
	VV	S1:						
	VV	(0,62+0,62+0,6)*(3,96/0,120)			60,720			
	VV	mezi sloupy:						
	VV	S1aS2:						
	VV	2,4*(1,53/0,120)			30,600			
	VV	S2aS3:						
	VV	2,39*(1,53/0,120)			30,473			
	VV	Součet			161,493			

4	K	340271001.XLA	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnice YITONG TI deska tl. 50 mm	m2	1,000	700,00	700,00	
---	---	---------------	---	----	-------	--------	--------	--

5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,590	720,00	2 584,80	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

	VV	vodorovná injektáž utěsnění vrtů v celé délce stěrkou:						
	VV	0,51+0,84+0,51+1,67+0,51+1,91+0,51+1,05+0,51+0,33+0,4+1			10,950			
	VV	,3+0,4+0,5			7,000			
	VV	0,62+0,62+2,4+2,39+0,97						
	VV	Mezisoučet			17,950			
	VV	17,95*0,2			3,590			

D	4	Vodorovné konstrukce					169 372,40	
---	---	----------------------	--	--	--	--	------------	--

6	K	411351103	Zřízení bednění stropů	m2	18,000	450,00	8 100,00	
---	---	-----------	------------------------	----	--------	--------	----------	--

	VV	zřízení podpěrné konstrukce stropů při osazování hydrantu z obou stran stěny vč. protažení přes zeď:						
	VV	6			6,000			
	VV	podpěrná konstrukce při postupném odbourávání stropu v místě rampy:						
	VV	12			12,000			
	VV	Součet			18,000			

7	K	411351104	Odstranění bednění stropů	m2	18,000	50,00	900,00	
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	--------	--

8	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	18,000	350,00	6 300,00	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

9	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	18,000	50,00	900,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

10	K	953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,665	55 000,00	36 575,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

11	M	O	Hlavní materiál na výrobu ocelové konstrukce rampy	t	0,565	150 000,00	84 750,00	
----	---	---	--	---	-------	------------	-----------	--

	VV	viz tabulka 20%:						
	VV	0,471*1,2			0,565			

12	M	MM	Spojovací a montážní materiál pro kompletaci, kotvení a spojení prvků ocelové konstrukce (šrouby, matky atd.)	t	0,100	35 000,00	3 500,00	
----	---	----	---	---	-------	-----------	----------	--

13	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 45 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	13,828	2 050,00	28 347,40	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

	VV	2,2*1,78			3,916			
	VV	1,5*2,36			3,540			
	VV	2,7*2,36			6,372			
	VV	Součet			13,828			

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					158 223,55	
---	---	--	--	--	--	--	------------	--

14	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	23,792	350,00	8 327,20	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

	VV	1.NP:						
	VV	nad soklem místní oprava a v místech vybourané části stropu:						
	VV	1,99*0,4*2			1,592			
	VV	1,5*1,4*2			4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1,5*1*2		3,000			
			VV ostatní drobné opravy:					
			VV 10		10,000			
			VV kolem vyměněných dveří:					
			VV (2*2+1)*0,5*2		5,000			
			VV Součet		23,792			
15	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
			VV zaomítnání překladů a hydrantové skříně:					
			VV 2+2		4,000			
16	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2022 01
			VV oprava po osazení překladů a hydrantové skříně:					
			VV 1*3*2		6,000			
17	K	612326191	Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	89,823	40,00	3 592,92	CS ÚRS 2022 01
18	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	89,823	320,00	28 743,36	CS ÚRS 2022 01
19	K	612821011.R	Sanační podhoz před prováděním sanačních omítek	m2	82,923	125,00	10 365,38	
			VV stěny suterénu 100%:					
			VV S.01:					
			VV (2,29+0,51+0,84+0,51+1,67+0,51+1,91+0,51+1,05+0,51+0,33		40,272			
			VV +0,4+1,2+0,4+0,5+2,29)*2,61					
			VV -1*1,97		-1,970			
			VV sloupy:					
			VV (0,61+0,61+0,62)*2,61		4,802			
			VV (0,6+0,61+0,6)*2*4,34		15,711			
			VV (0,6+0,62)*4,34		5,295			
			VV stěna mezi sloupy S.02:					
			VV 2,4*1,53		3,672			
			VV 2,39*1,53		3,657			
			VV 0,97*1,53		1,484			
			VV ostatní drobné opravy:					
			VV 10		10,000			
			VV Součet		82,923			
20	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	82,923	580,00	48 095,34	CS ÚRS 2022 01
21	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně-podkladní do 20mm	m2	82,923	450,00	37 315,35	
22	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,553	4 000,00	2 212,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 13,828*0,04		0,553			
23	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,413	4 000,00	17 652,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 1,87*2,36		4,413			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								68 743,87
24	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	23,100	35,00	808,50	
			VV suterén:					
			VV S02 z části:					
			VV 7,7*3		23,100			
			VV Součet		23,100			
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	125,608	20,00	2 512,16	CS ÚRS 2022 01
			VV 3,63*2,73		9,910			
			VV 3,005*2,36		7,092			
			VV 4,835*1,78		8,606			
			VV komunikační trasy:					
			VV 100		100,000			
			VV Součet		125,608			
26	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,846	3 000,00	8 538,00	CS ÚRS 2022 01
			VV pod schodištěm:					
			VV 0,67*1,8*2,36		2,846			
27	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,633	3 500,00	5 715,50	CS ÚRS 2022 01
			VV 3,005*2,36*0,15		1,064			
			VV 2,13*(2,36-0,58)*0,15		0,569			
			VV Součet		1,633			
28	K	963014949	Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic	m	7,080	400,00	2 832,00	CS ÚRS 2022 01
			VV 2,36*3		7,080			
29	K	965042221	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,216	3 000,00	648,00	CS ÚRS 2021 02
			VV vybourání podlahy v S.01 pro základ sloupku:					
			VV 0,6*0,6*0,4		0,144			
			VV +koef.ztlíž.práce +50%					
			VV 0,144*1,5		0,216			
30	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,524	3 000,00	4 572,00	CS ÚRS 2022 01
			VV vybourání betonové mazaniny s příp.násypem:					
			VV 3,005*2,36*0,14		0,993			
			VV 2,13*(2,36-0,58)*0,14		0,531			
			VV Součet		1,524			
31	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,762	115,00	1 352,63	CS ÚRS 2022 01
			VV X.01:					
			VV 2,13*1,78		3,791			
			VV 3,005*2,36		7,092			
			VV 0,93*0,945		0,879			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			11,762			
32	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	14,570	50,00	728,50	CS ÚRS 2022 01
VV		X.01:						
VV		2,13+0,58+3,005+1,27+0,945			7,930			
VV		2,13+3,005+0,945+0,56			6,640			
VV		Součet			14,570			
33	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	250,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
VV		pozn9:						
VV		0,8*2			1,600			
34	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,267	3 000,00	801,00	CS ÚRS 2022 01
VV		0,8*0,8*0,3			0,192			
VV		pro překlady:						
VV		1*0,25*0,3			0,075			
VV		Součet			0,267			
35	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2022 01
36	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	3,630	250,00	907,50	CS ÚRS 2022 01
VV		oddělení stáv podlah od nových:						
VV		2,7+0,93			3,630			
37	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	1,780	350,00	623,00	CS ÚRS 2022 01
38	K	978021191	Otlučení (osekání) omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	96,715	70,00	6 770,05	
VV		stěny suterénu 100%:						
VV		S.01:						
VV		(2,29+0,51+0,84+0,51+1,67+0,51+1,91+0,51+1,05+0,51+0,33			40,272			
VV		+0,4+1,2+0,4+0,5+2,29)*2,61						
VV		-1*1,97			-1,970			
VV		sloupy:						
VV		(0,61+0,61+0,62)*2,61			4,802			
VV		(0,6+0,61+0,6)*2*4,34			15,711			
VV		(0,6+0,62)*4,34			5,295			
VV		stěna mezi sloupy S.02:						
VV		2,4*1,53			3,672			
VV		2,39*1,53			3,657			
VV		0,97*1,53			1,484			
VV		1.NP:						
VV		nad soklem místní oprava a v místech vybourané části stropu:						
VV		1,99*0,4*2			1,592			
VV		1,5*1,4*2			4,200			
VV		1,5*1*2			3,000			
VV		ostatní drobné opravy:						
VV		10			10,000			
VV		kolem vyměněných dveří:						
VV		(2*2+1)*0,5*2			5,000			
VV		Součet			96,715			
39	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	96,715	25,00	2 417,88	CS ÚRS 2022 01
40	K	985131411.R	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem, popř. omytím tl. vodou s ručním dočištěním	m2	101,715	10,00	1 017,15	
VV		otlučené stěny:						
VV		96,715			96,715			
VV		předpoklad podlah suterénu před opravou:						
VV		5			5,000			
VV		Součet			101,715			
41	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	1,500	7 000,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 01
42	K	985221120	Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3	1,500	1 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
43	K	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 01
VV		předpoklad:						
VV		5			5,000			
44	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 01
45	K	985321112	Ochranný nátěr vyztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	5,000	550,00	2 750,00	CS ÚRS 2022 01
46	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
47	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 01
D 997		Přesun sutě					38 761,14	
48	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	23,563	550,00	12 959,65	CS ÚRS 2022 01
49	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	70,689	50,00	3 534,45	CS ÚRS 2022 01
VV		23,563*3 *Přepočtené koeficientem množství			70,689			
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	23,563	300,00	7 068,90	CS ÚRS 2022 01
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,563	45,00	1 060,34	CS ÚRS 2022 01
52	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	23,563	600,00	14 137,80	
D 998		Přesun hmot					8 905,60	
53	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	22,264	350,00	7 792,40	CS ÚRS 2022 01
54	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	22,264	50,00	1 113,20	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				241 856,90	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 499,25	
55	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí vodovné	m2	13,828	200,00	2 765,60	CS ÚRS 2022 01
VV			13,828		13,828			
56	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	16,594	225,00	3 733,65	CS ÚRS 2021 02
VV			13,828*1,2		16,594			
D 713			Izolace tepelné				9 851,16	
57	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah deskami lepených lepidlem 1 vrstva	m2	13,828	200,00	2 765,60	CS ÚRS 2021 02
VV			13,828		13,828			
58	M	63141432	deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah max. λ=0,036 tl 30mm	m2	16,926	150,00	2 538,90	CS ÚRS 2021 02
VV			13,828*1,2		16,594			
VV			16,594*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,926			
59	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	17,520	120,00	2 102,40	CS ÚRS 2022 01
VV			2,7+1,5+2,2+2,2+0,58+1,5+2,7+2,36+1,78		17,520			
60	M	59030100	páska dilatační obvodová	m	21,024	115,00	2 417,76	CS ÚRS 2021 02
VV			17,52*1,2		21,024			
61	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,053	500,00	26,50	CS ÚRS 2022 01
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				9 720,50	
62	K	722140122	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 108x2,5 mm	m	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2022 01
63	K	722254126	Hydrantový systém D 25 zapuštěná viz. TZ vč. osazení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 02
64	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,041	500,00	20,50	CS ÚRS 2022 01
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				1 753,00	
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
66	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
67	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,003	1 000,00	3,00	CS ÚRS 2022 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				39 470,00	
68	K	KR01	D+M Lišta vkladací LV 40x20, vč. příslušenství	m	6,000	55,00	330,00	
69	K	KR02	D+M krabice rozvodná KU 68-1901	ks	2,000	110,00	220,00	
70	K	KR03	D+M krabice rozvodná KU 68-1903 s víčkem a svorkovnicí	ks	1,000	120,00	120,00	
71	K	KR04	D+M krabice rozbočovací FD 12 L, plastová, s naklap. víčkem, 12x2,5mm2	ks	2,000	125,00	250,00	
72	K	KR05	D+M kabel CYKY -J 3x1,5mm	m	10,000	90,00	900,00	
73	K	KR06	D+M kabel CYKY -J 3x2,5mm	m	13,000	120,00	1 560,00	
74	K	KR07	Demontážní práce elektro	hod	12,000	450,00	5 400,00	
75	K	KR08	D+M kotva segmentová ocelová narážecí Zn velikost M8	ks	16,000	25,00	400,00	
76	K	KR09	D+M závitová tyč pozinkovaná M8	ks	8,000	250,00	2 000,00	
77	K	KR10	Demontáž stávajícího Mars žlabu 250/100	m	8,000	50,00	400,00	
78	K	KR11	Drobný materiál (sádra, vruty, hmoždinky, pásy)	soubor	1,000	500,00	500,00	
79	K	SV	Koordinační práce s investorem	hod	4,000	300,00	1 200,00	
80	K	SV01	D+M svítidlo zářivkové s předřadníkem 2x36w	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
81	K	SV02	D+M trubce 36W	kus	2,000	120,00	240,00	
82	K	SV03	D+M vypínač č.6 pod omítku	ks	1,000	250,00	250,00	
83	K	SV04	D+M kryt jednoduchý bílý	kus	1,000	150,00	150,00	
84	K	SV05	D+M rámeček bílý	kus	1,000	150,00	150,00	
85	K	SV06	Ukončení vodičů	ks	24,000	55,00	1 320,00	
86	K	SV07	Drobný instalační materiál (přichytky, matice, šroubky, izol.páska)	soubor	1,000	500,00	500,00	
87	K	SV09	Ekologická likvidace odpadu elektro	soubor	1,000	500,00	500,00	
88	K	SV10	Revize elektro	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
89	K	ZPEL01	Vysekání rýh v cihelných zdech hl. do 30mm š do 30mm	m	14,000	110,00	1 540,00	
90	K	ZPEL02	Vysekání rýh v cihelných zdech hl do 50mm š do 70 mm	m	30,000	130,00	3 900,00	
91	K	ZPEL03	Vysekání kapes ve zdivu cihelném do 100x100x50mm	ks	3,000	120,00	360,00	
92	K	ZPEL04	Osazení hmoždinky 8 mm beton	ks	20,000	25,00	500,00	
93	K	ZPEL05	Vyplnění a omítnutí drážky	m	44,000	120,00	5 280,00	
D 762			Konstrukce tesařské				29 538,70	
94	K	762512255	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením do betonového podkladu	m2	27,656	300,00	8 296,80	CS ÚRS 2021 02
VV			13,828*2		27,656			
95	M	60722252	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 12mm	m2	35,842	550,00	19 713,10	CS ÚRS 2021 02
VV			27,656*1,2		33,187			
VV			33,187*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		35,842			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah	m2	27,656	50,00	1 382,80	CS ÚRS 2021 02
97	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,292	500,00	146,00	CS ÚRS 2022 01
D 766			Konstrukce truhlářské				6 853,80	
98	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvřívavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00	
99	M	61160188	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
100	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000	350,00	350,00	
101	M	54924000	zámek stavební zadlabací	kus	1,000	700,00	700,00	
102	M	54914610	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	1,000	750,00	750,00	
103	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2021 02
104	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2022 01
105	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2022 01
106	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2021 02
107	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
108	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,019	200,00	3,80	CS ÚRS 2022 01
D 767			Konstrukce zámečnické				84 101,00	
109	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
110	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	14,020	50,00	701,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.NP:					
	VV		2,5		2,500			
	VV		suterén:					
	VV		0,97*2		1,940			
	VV		2,39*2		4,780			
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		Součet		14,020			
111	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	90,000	20,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž hydrantu:					
	VV		10		10,000			
	VV		schodiště suterén pro repasi:					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		90,000			
112	K	Z1	Dodávka a montáž nerezového zábradlí 2755x900 dle tabulky PSV vč. kotvicího materiálu do podlahy	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
113	K	Z2	Dodávka a montáž nerezového madla 2880 vč. kotvicího materiálu	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
114	K	Z3	Dodávka a montáž kovového zábradlí 6200x900 dle tabulky PSV vč. kotvicího materiálu do podlahy	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
115	K	Z4M	Zpětná montáž ocelového schodiště vč. ukotvení a navaření zábradlí k novému	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
116	K	Z4R	Repase kovového schodiště, obroušení, nátěr dle tabulky PSV	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
117	M	55331130	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 125 800 L/P	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
118	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,012	50 000,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
D 771			Podlahy z dlaždic				4 885,00	
119	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	2,000	5,00	10,00	CS ÚRS 2022 01
120	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2022 01
121	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2022 01
122	M	59761278	sokl -dlažba keramická hutná hladká do interiéru 100x100mm	kus	33,000	50,00	1 650,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		3/0,1*1,1		33,000			
123	K	771531101	Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za provádění plochy do 5 m2	m2	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2022 01
124	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
125	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	2,760	350,00	966,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		2,4*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		2,760			
126	K	771591184	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	m	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2021 02
127	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2022 01
128	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,078	500,00	39,00	CS ÚRS 2022 01
D 776			Podlahy povlakové				19 978,66	
129	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	13,828	450,00	6 222,60	CS ÚRS 2022 01
130	M	28411141	Dodávka PVC - dle popisu v TZ	m2	19,774	380,00	7 514,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		(např. Surestep Steel R10)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		celková tl. 2mm					
	VV		tl. nášlapné vrstvy 0,7 mm					
	VV		zátěžová třída 34/43					
	VV		odolnost vůči kolečkům ano					
	VV		ohebnost pr.10mm					
	VV		protiskluznost R10/Esf					
	VV		hmotnost 2 750 g/m2					
	VV		barva-dle výběru investora					
	VV		13,828*1,3		17,976			
	VV		17,976*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,774			
131	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
132	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	13,380	100,00	1 338,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,2+0,58+1,5+2,7+2,7+1,5+2,2		13,380			
133	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	16,056	90,00	1 445,04	CS ÚRS 2021 02
	VV		13,38*1,2		16,056			
134	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,140	100,00	414,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,36+1,78		4,140			
135	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	5,067	200,00	1 013,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		4,14*1,2		4,968			
	VV		4,968*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,067			
136	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,063	500,00	31,50	CS ÚRS 2022 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				1 822,40	
137	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,200	150,00	180,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		u umyvadla:					
	VV		0,8*1,5		1,200			
138	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,200	750,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,8*1,5		1,200			
139	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,584	350,00	554,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		1,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,584			
140	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
141	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,200	20,00	24,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,8*1,5		1,200			
142	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,028	500,00	14,00	CS ÚRS 2022 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				14 979,00	
143	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	18,900	70,00	1 323,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		ocelové zábradlí:					
	VV		6,3*2*1,5		18,900			
144	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	56,900	90,00	5 121,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		ocelové zábradlí:					
	VV		6,3*2*1,5		18,900			
	VV		repasované schodiště:					
	VV		1,6*2*2,5		8,000			
	VV		1,6*0,4*4		2,560			
	VV		1,6*0,9*2*1,5		4,320			
	VV		rezerva složitá konstrukce:					
	VV		20		20,000			
	VV		záruběň:					
	VV		(2*2+1,2)*0,4*1,5		3,120			
	VV		Součet		56,900			
145	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	56,900	150,00	8 535,00	CS ÚRS 2022 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				12 404,43	
146	K	784111001	Opřašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	252,540	5,00	1 262,70	
	VV		chodba před malováním:					
	VV		(14,145+4,835+3,005+2,73)*2*3		148,290			
	VV		3,63*2*3		21,780			
	VV		0,58*2*3		3,480			
	VV		strop:					
	VV		3,63*2,73		9,910			
	VV		3,005*2,36		7,092			
	VV		4,835*1,78		8,606			
	VV		14,145*2,36		33,382			
	VV		drobná zákoutí:					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		252,540			
147	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,016	50,00	1 050,80	
	VV		oškrábání průvlaků a ostatních zdí které se neotloukají v suterénu:					
	VV		průvlak:					
	VV		(0,465+0,6+0,465)*7,2		11,016			
	VV		ostatní kce odhad:					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		21,016			
148	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,016	5,00	105,08	
149	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	103,939	10,00	1 039,39	
	VV		sanační omítky nové:					
	VV		82,923		82,923			
	VV		oškrábané kce suterén:					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,016		21,016			
	VV		Součet		103,939			
150	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah - průběžný úklid po celou dobu stavby	m2	8 353,665	0,20	1 670,73	CS ÚRS 2021 02
	VV		komunikační prostor vždy po směně (předpoklad prací 75 dní)					
	VV		14,145*2,36*75		2 503,665			
	VV		26*3*75		5 850,000			
	VV		Součet		8 353,665			
151	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	103,939	70,00	7 275,73	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby		3 600,00			
152	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		dopojení umyvadla a hydrantu vč. drobného montážního materiálu:					
	VV		8		8,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady		6 882,00			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce		200,00			
153	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN2			Příprava staveniště		1 200,00			
154	K	020001000	Příprava staveniště	hod	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		ustavení a zakrytí majetku investora v suterénu:					
	VV		8		8,000			
D VRN3			Zařízení staveniště		2 500,00			
155	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D VRN4			Inženýrská činnost		500,00			
156	K	043114000	Zkoušky tlakové	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		zkouška tlaková potrubí po výměně hydrantu					
	VV		1		1,000			
D VRN7			Provozní vlivy		2 282,00			
157	K	071103000	Provoz investora - náklady související s okolním provozem	bm	11,410	200,00	2 282,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		dočasné oddělení komunikačního a pracovního prostoru provizorní dřevěnou stěnou s prachotěsným utěsněním:					
	VV		1,78+0,5+2,7+0,93+0,5		6,410			
	VV		při výměně zárubně v kanceláři:					
	VV		1		1,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		11,410			
D VRN9			Ostatní náklady		200,00			
158	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soubor	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		příplatek za přesun zábradlí d.6,3m do suterénu otvorem ve stropě a jinou komunikační trasou.					
	VV		1		1,000			


**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 66.22 „Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MěOb Ostrava-Jih“				
1.	Název:	AREKON spol. s.r.o.	elektroinstalace	4,6%
	Sídlo / místo podnikání:	Ludovíta Štúra 8, Ostrava		
	Tel., fax:	602771389		
	E-mail:	arekon@email.cz		
	IČO:	47668504		
	DIČ:	CZ47668504		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C4802		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Oldřich Randuch		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Oldřich Randuch		
2.	Název:	RUKOV Moravia s.r.o.	Zámečnické práce	9,9%
	Sídlo / místo podnikání:	Vinohrad 11, Stará Bělá		
	Tel., fax:	724127494		
	E-mail:	info@rukov.cz		
	IČO:	25850431		
	DIČ:	CZ25850431		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C21943		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Jakub Ružbašan		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jakub Ružbašan		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Lukáš Peterek – jednatel
Datum:	29.9.2022



Časový harmonogram	Bezbarierová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MěOb ostrava Jih									
Lhůta realizace 62 kalendářních dnů										
Kalendářní týdny	říjen				prosincec				leden	
	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden	49. týden	50. týden	51. týden	52. týden	1. týden	
	7.11.								7.1.2023	
									od 10.12 - doba vyhrazená na předání díla (8 dní)	
popis činnosti										
2 - Zakládání										
3 - Světlé a kompletní konstrukce										
4 - Vodorovné konstrukce										
6 - Úpravy povrchů, povlahy a osazování vyplní										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										
997 - Přesun sutě										
998 - Přesun hmot										
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
713 - Izolace tepelné										
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod										
725 - Zdravotechnika - zařízení předmě										
741 - Elektroinstalace - silnoproud										
762 - Konstrukce tesařské										
766 - Konstrukce truhlářské										
767 - Konstrukce zámečnické										
771 - Podlahy z dlaždic										
776 - Podlahy - povlakové										
781 - Dokončovací práce - obklady										
783 - Dokončovací práce - nátěry										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety										
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										

V Ostravě dne 19.10.2022