

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m^2]	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ	ÚPRAVA PODLAHY
X.1	WC	0.99	ker. obklad/nátěr	ker. dlažba
X.2	Koupelna	2.87	ker. obklad/nátěr	ker. dlažba



Vyjímatelný díl v případě napojení myčky

VANA – akrylátová vana o rozměrech 1500x700 mm s vanovým odtokovým kompletem ovládaným bovdenem, součástí vanová nástěnná baterie se sprchovým setem (ruční sprcha, tyč, hadice z odolného plastu), vana bude obezděná a obložená keramickým obkladem, v obezdívce budou osazena plastová vanová dvířka o rozměru 300x200 mm.

UMYVADLO – keramické umyvadlo o rozměrech 550x450 mm s chromovaným umyvadlovým sifonem, součástí umyvadlová stojánková baterie umístěna uprostřed

WC – kombinační klozet se zadním odpadem s keramickou splachovací nádržkou, hlubokým splachováním včetně nádrže s armaturou splachovanou na 3 nebo 6 litrů, součástí bílé sedátko s poklopem, přívodní hadička pancéřová a rohový ventil

MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR – rozměry max. 20x20 cm, napojený na stávající větrací potrubí v stoupací šachtě, připojovací potrubí Ø125 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

Nově konstrukce Panel

LEGENDA

Sádrokartonová příčka, tl. 80 mm:
- 1x impregnovaný SDK tl. 15mm
- ocelový profil 50 mm / minerální vata tl. 40 mm
- 1x impregnovaný SDK tl. 15mm

Sádrokartonová příčka, tl. 65 mm:
- 1x impregnovaný SDK tl. 15mm
- ocelový profil 50 mm

*ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace

**v kuchyni ze strany uchycení kuchyňských skříněk budou použity vysokopevnostní SDK desky tl. 15 mm

POSTUP PRACÍ

P1 Zbroušení a srovnání podlahy samonivelační stěrkou.

P2 Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlinkou, 600 mm pod stropem bude štuková omítka.

P3 Oprava panelového stropu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkové hmoty s perlinkou, finální vrstva bude ze štukové omítky.

P4 Instalace SDK příček dle výkresu.

P5 Provedení hydroizolační stěrky dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů.

P6 Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukcí a jejich nátěr.

P7 Osazení vany.

P8 Osazení umyvadla a WC.

P9 Osazení revizních dvířek na WC, viz TZ.

P10 Výmalba stěn a stropů v koupelně a na WC interiérovým silikátovým nátěrem.

P11 Instalace kuchyňské linky

P12 Osazení laminátových dveří do spíže

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

SCHÉMA



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADIMÍR SLONKA	BC. JAKUB MATIKO	
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA–JIH	
MÍSTO STAVBY	V.KOŠAŘE 122/1, 700 30, OSTRAVA–DUBINA	
AKCE: REKONSTRUKCE UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBVODU OVA – JIH V. KOŠAŘE 122/1	FORMÁT	2xA4
	DATUM	IX/2019
	STUPEŇ	DPS
	MĚŘÍTKO	1:25
OBSAH: TYPICKÉ PODLAŽÍ – BYTOVÁ JEDNOTKA Č.1 NOVÉ KONSTRUKCE – VARIANTA 1	VÝKRES Č. D.1.1–1b.1	ZAK.Č. 1911/3