

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Volgogradská 161, Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader -  
VÍCEPRÁCE

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zdeněk Hybner, Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

30. 9. 2022

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

### A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	57 767,92
2		Montáž	110 808,40
3	PSV	Dodávky	130 329,08
4		Montáž	181 493,46
5	"M"	Dodávky	149,85
6		Montáž	16 544,07
7	ZRN (ř. 1-6)		497 092,78
20	HZS		0,00

### B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

### C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Jiné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	5 821,08

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel

### D Celkem bez DPH 502 913,86

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	502 913,86	75 437,08
základní	21,0	0,00	0,00

**Cena s DPH 578 350,94**

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

30. 9. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2	Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE	502 913,86	75 437,08	0,00	578 350,94	5 821,08	497 092,78	0,00	0,00	0,00
1	zásuvky+světla-elektropráce-vícepráce	87 977,28	13 196,59	0,00	101 173,87	0,00	87 977,28	0,00	0,00	0,00
2	zásuvky-elektropráce-méněpráce	-28 175,67	-4 226,35	0,00	-32 402,02	0,00	-28 175,67	0,00	0,00	0,00
3	VZT	21 792,21	3 268,83	0,00	25 061,04	4 508,58	17 283,63	0,00	0,00	0,00
4	architekt.-stavební řešení-vícepráce	290 109,85	43 516,48	0,00	333 626,33	0,00	290 109,85	0,00	0,00	0,00
5	byty č.5,10,11 - nové podhledy	6 285,20	942,78	0,00	7 227,98	0,00	6 285,20	0,00	0,00	0,00
6	byty č.5,10,11 - přemístění světel v koupelnách,nový přívod pro VZT	14 748,84	2 212,33	0,00	16 961,17	1 312,50	13 436,34	0,00	0,00	0,00
8	c - sprchové zástěny a ventily pro myčky-vícepráce	152 114,04	22 817,11	0,00	174 931,15	0,00	152 114,04	0,00	0,00	0,00
7	dorovnání obkladů-vícepráce	52 562,11	7 884,32	0,00	60 446,43	0,00	52 562,11	0,00	0,00	0,00
9	sprchové zástěny a ventily pro myčky-méněpráce	-94 500,00	-14 175,00	0,00	-108 675,00	0,00	-94 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		502913,86	75437,08	0,00	578350,94	5821,08	497092,78	0,00	0,00	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE  
Objekt: zásuvky+světla-elektropráce-vícepráce

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 30. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 71 283,36 0,000**

**741 Elektroinstalace - silnoproud 71 283,36 0,000**

1	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	36,000	124,37	4 477,32	0,000
2	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	36,000	126,14	4 541,04	0,000
3	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	173,500	22,16	3 844,76	0,000
4	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 (CYKY 3x2,5- J)	m	173,500	29,12	5 052,32	0,000
21	7413100111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	21,000	125,19	2 628,99	0,000
25	345356331	Spínač jednopólový	kus	21,000	129,36	2 716,56	0,000
23	741311883	Demontáž spínačů zapuštěných normálních přes 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	21,000	33,22	697,62	0,000
5	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	36,000	102,90	3 704,40	0,000
6	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus	36,000	168,85	6 078,60	0,000
24	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	17,000	17,56	298,52	0,000
7	741320103	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	9,000	176,51	1 588,59	0,000
8	358224011	jistič s chráničem charakteristika LS-FI B 16A/003	kus	9,000	1 644,96	14 804,64	0,000
19	741372051	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	kus	9,000	350,00	3 150,00	0,000
20	348237351	svítidlo kuchyňské	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	0,000
9	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář-dopojení,úprava+zapůjčení stáav.elektroinstalace pro pokoje, které se nerealizují	hod	8,000	350,00	2 800,00	0,000
10	HZS2221.1	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář-vyměňování umístění koncových proutů,úprava tras do SDK/průrazy	hod	4,000	350,00	1 400,00	0,000

**M Práce a dodávky M 16 693,92 0,035**

**46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 16 693,92 0,035**

17	460941212	Vyplnění a omítnutí ryh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	135,000	48,32	6 523,20	0,035
18	468091312	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	9,000	47,68	429,12	0,000
16	468101412	Vysekání ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	135,000	72,16	9 741,60	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Celkem**

**87 977,28**

**0,035**

## ROZPOČET

stavba: Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE

Objekt: zásuvky-elektropráce-méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	741110501	a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	-135,000	119,56	-16 140,60	0,000
12	34571005	lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20	m	-135,000	35,63	-4 810,05	0,000
13	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	-9,000	348,38	-3 135,42	0,000
14	358110771	sporáková přípojka	kus	-9,000	454,40	-4 089,60	0,000

**Celkem**

**-28 175,67**

**0,000**

# ROZPOČET

stavba: Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE  
Objekt: VZT

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 30. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PSV Práce a dodávky PSV 17 283,63 0,016

5	R01	Zapravení VZT na střeše	kus	3,000	2 945,00	8 835,00	0,000
---	-----	-------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

## 751 Vzduchotechnika 8 448,63 0,016

1	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	kus	3,000	145,60	436,80	0,000
2	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	3,000	475,93	1 427,79	0,000
6	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 - mřížky nad ventilátory v koupelnách	kus	12,000	248,67	2 984,04	0,000
7	55341410	průvětrník mřížový s klapkami 15x15cm-mřížky nad ventilátory v koupelnách	kus	12,000	300,00	3 600,00	0,016

## HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 508,58 0,001

3	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný-NAPOJENÍ KONDENZÁTU	hod	6,000	423,83	2 542,98	0,000
4	42982R	koleno SPIRO	kus	12,000	163,80	1 965,60	0,001

**Celkem 21 792,21 0,017**

# ROZPOČET

stavba: Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE

Objekt: architekt.-stavební řešení-vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 111 891,62 4,339**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 4 111,38 0,845**

42	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	18,000	228,41	4 111,38	0,845
----	-----------	---	-----	--------	--------	----------	-------

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 316,97 3,484**

4	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	136,640	78,72	10 756,30	0,036
3	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	386,160	62,34	24 073,21	0,100
43	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách-zapravení průrazů ve špičích	kus	18,000	151,00	2 718,00	0,068
100	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše-koupelny	m2	31,243	568,75	17 769,46	3,281

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 255,05 0,010**

41	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m-dle požadavku bytového odboru	m2	241,128	130,00	31 346,64	0,010
97	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2-koupelny	m2	31,243	175,63	5 487,21	0,000
101	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm-vyzděná zadní stěna WC v jednom bytě	m2	6,880	206,57	1 421,20	0,000

**997 Přesun sutě 12 493,16 0,000**

32	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,261	928,01	3 954,25	0,000
33	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,261	286,02	1 218,73	0,000
34	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	63,915	12,53	800,85	0,000
35	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	4,261	1 530,00	6 519,33	0,000

**998 Přesun hmot 1 715,06 0,000**

31	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,048	339,75	1 715,06	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	----------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 178 218,23 0,710**

**725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 518,25 0,002**

102	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	3 575,00	3 575,00	0,001
104	725800917	Výměna růžice G 1/2 - k flexi hadičkám	kus	12,000	98,20	1 178,40	0,001
103	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	254,95	764,85	0,001

**763 Konstrukce suché výstavby 28 380,00 0,000**

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
40	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB-zadní stěna WC	m2	28,380	1 000,00	28 380,00	0,000

**766 Konstrukce truhlářské 91 312,34 0,000**

22	766821111	Montáž nábytku vestavěného korpusu skříně policové jednokřídlové	kus	5,000	440,21	2 201,05	0,000
24	766821131	Montáž nábytku vestavěného dílu boku nebo mezistěny	kus	5,000	55,87	279,35	0,000
26	766821142	Montáž nábytku vestavěného dveří posuvných	kus	10,000	285,63	2 856,30	0,000
27	607222791	Skříň vestavěná do předsíně 1100x600x2750mm	kus	5,000	17 000,00	85 000,00	0,000
30	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	903,367	1,08	975,64	0,000

**771 Podlahy z dlaždic 21 420,41 0,145**

36	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	116,000	27,66	3 208,56	0,000
37	24771221	páska pružná těsnící hydroizolační š do 120mm	m	127,600	61,43	7 838,47	0,128
38	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	14,400	41,22	593,57	0,003
39	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou apod.	m	15,840	169,26	2 681,08	0,003
46	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	28,000	97,37	2 726,36	0,010
47	59054120	profil ukončovací prohrany obkladů hliník matně eloxovaný 2500mm	m	30,800	141,96	4 372,37	0,002

**784 Dokončovací práce - malby a tapety 31 587,23 0,562**

2	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	523,800	31,49	16 494,46	0,524
90	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m-výmalba SDK konstrukcí	m2	221,000	32,00	7 072,00	0,000
105	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m-podlícení žlutých stropů	m2	136,640	58,70	8 020,77	0,038

**Celkem 290 109,85 5,048**



# ROZPOČET

Stavba: Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE  
Objekt: byty č.5,10,11 - nové podhledy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

6 285,20 0,086

#### 997

#### Přesun sutě

343,04 0,000

1	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,117	928,01	108,58	0,000
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,117	286,02	33,46	0,000
3	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,755	12,53	21,99	0,000
4	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,117	1 530,00	179,01	0,000

#### 998

#### Přesun hmot

29,22 0,000

5	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,086	339,75	29,22	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	-------	-------

#### 763

#### Konstrukce suché výstavby

5 912,94 0,086

6	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	6,790	750,00	5 092,50	0,085
7	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	6,790	28,00	190,12	0,001
8	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	6,790	92,83	630,32	0,000

### Celkem

6 285,20 0,086

# ROZPOČET

Stavba: Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE

Objekt: byty č.5,10,11 - přemístění světel v koupelnách,nový přívod pro VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PSV

### Práce a dodávky PSV

13 436,34 0,000

## 741

### Elektroinstalace - silnoproud

13 436,34 0,000

9	741110501	a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	12,000	119,56	1 434,72	0,000
10	34571005	lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20	m	12,000	35,63	427,56	0,000
11	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm <sup>2</sup>	m	24,000	22,16	531,84	0,000
12	341110301	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup> (CYKY 3x1,5-O)	m	24,000	17,63	423,12	0,000
13	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	6,000	125,19	751,14	0,000
14	3453563311	Sériový přepínač	kus	6,000	117,34	704,04	0,000
15	7413201031	Montáž -úprava v místě napojení	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	0,000
16	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	6,000	285,42	1 712,52	0,000
17	358351001	relé ventilátorové 220 V 50Hz	kus	6,000	386,90	2 321,40	0,000
18	741372051	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových bez pohybového čidla	kus	3,000	350,00	1 050,00	0,000
19	74137800111	Podružný materiál	kus	3,000	110,00	330,00	0,000

## HZS

### Hodinové zúčtovací sazby

1 312,50 0,000

20	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář-úprava světidel a kabelů	hod	3,750	350,00	1 312,50	0,000
----	---------	---	-----	-------	--------	----------	-------

## Celkem

14 748,84 0,000

## ROZPOČET

stavba: Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE  
Objekt: c - sprchové zástěny a ventily pro myčky-vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>152 114,04</b>	<b>0,014</b>
<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>1 203,93</b>	<b>0,002</b>
6	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	9,000	133,77	1 203,93	0,002
<b>725</b>		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>3 841,11</b>	<b>0,010</b>
5	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"(myčkový)	kus	9,000	426,79	3 841,11	0,010
<b>781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>147 069,00</b>	<b>0,003</b>
1	R02	Sprchové dveře - RAVAK BLIX BLDP4 150- 1500 x 1900 mm	kus	9,000	12 957,00	116 613,00	0,000
2	72524-9101.R03	Montáž sprchových boxů	soubor	9,000	3 384,00	30 456,00	0,003
<b>Celkem</b>						<b>152 114,04</b>	<b>0,014</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE

**Objekt:** dorovnání obkladů-vícepráce

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 30. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**52 562,11**

**0,673**

**781**

**Dokončovací práce - obklady**

**52 562,11**

**0,673**

2	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2 (13,92-WC, 8,154-koupelny+14,46-kuchyně)	m2	36,534	646,05	23 602,79	0,190
3	59761039	obkládačky keramické (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	38,361	250,00	9 590,25	0,483
4	781479192	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	36,534	391,00	14 284,79	0,000
5	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	36,534	63,50	2 319,91	0,000
6	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	36,534	63,50	2 319,91	0,000
7	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,673	660,42	444,46	0,000

**Celkem**

**52 562,11**

**0,673**

## ROZPOČET

**Stavba:** Volgogradská 161,Ostrava-Zábřeh - Výměna umak. byt.jader - VÍCEPRÁCE  
**Objekt:** sprchové zástěny a ventily pro myčky-méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-94 500,00</b>	<b>-0,192</b>
<b>725</b>		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>-94 500,00</b>	<b>-0,192</b>
1	7252441241	Sprchové dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm posuvné, šířky 1500 mm	soubor	-9,000	10 500,00	-94 500,00	-0,192
<b>Celkem</b>						<b>-94 500,00</b>	<b>-0,192</b>