

SEZNAM MÍSTNOSTÍ OBJEKT B

| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m2 |
|--------|-------------------|-----------|
| 31 | ÚDRŽBA | 4,05 |
| 32 | KOLÁRNA | 7,70 |
| 35 | VÍCEÚČEL.MÍSTNOST | 6,71 |
| 36 | SUŠÁRNA | 16,08 |
| 36-1 | SUŠÁRNA | 9,09 |
| 37-1 | SKLEPNÍ BOXY | 11,66 |
| 37-2 | SKLEPNÍ BOXY | 7,06 |
| 37-3 | SKLEPNÍ BOXY | 4,67 |
| 37-4 | SKLEPNÍ BOXY | 11,78 |
| 38 | REG.STANICE TUV | 5,77 |
| 39 | REG.STANICE TUV | 4,05 |
| CELKEM | | 88,62 |

| KOMUNIKACE | | |
|------------|----------------|-------|
| 50 | VÝTAH | 3,02 |
| 51 | SCHOD. PROSTOR | 18,24 |
| 53-1 | CHODBA | 20,07 |
| 53-2 | CHODBA | 17,37 |
| CELKEM | | 58,70 |


| TECHNICKÉ VYBAVENÍ | | |
|--------------------|--------------|-------|
| 60 | TECH. CHODBA | 56,78 |
| CELKEM | | 56,78 |

BOURACÍ/DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

- Odstranění původní hydroizolace soklu a podzemní části v celé ploše objektu
- Demontáž okenní mřížky
- Demontáž dvířek plechové skříňky HUP
- Demontáž dvířek plechové skříňky HDS
- Odstranění betonového okapního chodníku včetně podkladních vrstev
- Demontáž dlažby před vchodem včetně podkladního betonu
- Odstranění stávající oplechování zidky
- Odstranění stávající oplechování parapetu lodžie
- Odstranění stávající mříže lodžie
- Odstranění stávajícího zábradlí
- Odstranění Vnějších parapetů
- Demontáž vstupního přístřešku
- Demontáž okapních svodů
- Demontáž okapních žlabů
- Odstranění střešní krytiny včetně bednění, úprava konstrukce mansardy, odstranění klempířských prvků

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE/DEMONTÁŽE
- ŽB PREFAB. PANELE SYSTÉMU OP 1.13
- ZEMINA V HUTNĚNÝCH ZÁSYPECH
- HYDROIZOLACE



| POR.Č. | DATUM | POPIS ZMĚNY | PROJEKTANT | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | SCHVÁLIL |
|---|-------|-------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| REVIZE | | | | | |
| | | | | | |
| PROJEKTANT Ing. Jan Jablončík | | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Anna Petříšcova | | SCHVÁLIL Ing. Jiří NOVOHRADSKÝ |
| MÍSTO STAVBY: K.Ú. DUBINA U OSTRAVY, p.č. 309 | | | CH PROJEKT PLZEŇ, s.r.o. 312 02 Plzeň, Revoluční 98a Tel.: 377 43 44 11 Fax: 377 43 44 79 | | |
| INVESTOR: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava | | | | | |
| STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ Dr. Šavrdy 3021/09, Ostrava - Bělský les | | | | | |
| PS: | | | FORMÁT 594/630 | DATUM 01/2020 | VYTISK C. |
| | | | STUPEŇ DSP | CÍSLO ZAKÁZKY 019096ZB | |
| | | | MĚŘÍTKO 1:50 | ARCHIVNÍ ČÍSLO: 019096ZB-D.1.1-01 | |
| NÁZEV: PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV | | | | | |