



SEZNAM MÍSTNOSTÍ OBJEKT B

BYT	BYT. PROSTORY		PLOCHY m2			
	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OBYTNÉ	PŘÍSLUŠ.	UŽITKOVÉ	LODŽIE
BYT IV - 10	01	OBYVACÍ POKOJ	20,90			
	02	LOŽNICE	12,21			
	03	LOŽNICE	12,17			
	04	KUCHYNĚ	1,65	6,00		
	05	WC		1,10		
	06	KOUPELNA		3,20		
	07	PŘEDSÍŇ		9,34		
	08	SPÍŽ		0,36		
	09	LODŽIE				2,45
		CELKEM	46,93	20,54	67,47	2,45
BYT V - 12	01	OBYVACÍ POKOJ	20,90			
	02	LOŽNICE	12,21			
	03	LOŽNICE	12,17			
	04	LOŽNICE	8,26			
	05	KUCHYNĚ		7,65		
	06	WC		1,10		
	07	KOUPELNA		3,20		
	08	UMÝVÁRNA		1,10		
	09	PŘEDSÍŇ		11,68		
	10	SPÍŽ		0,36		
	11	LODŽIE				2,45
		CELKEM	53,54	25,09	78,53	2,45

KOMUNIKACE

K1	SCHODIŠTĚ	15,12
K2	VÝTAH	2,25
K3	ZADVEŘÍ	3,08
K4	VSTUP	14,19
CELKEM		34,52

DOM. VYBAVENÍ

V1	INST. PROSTOR	0,54
V2	INST. PROSTOR	0,54
V3	INST. PROSTOR	0,22
V4	KOLÁRNA	18,56
CELKEM		19,86

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE/DEMONTÁŽE
- ŽB PŘEFA PANELY SYSTÉMU OP 1.13
- TEPELNÁ ISOLACE

BOURACÍ/DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

- ③ Demontáž dvířek plechové skříňky HUP
- ④ Demontáž dvířek plechové skříňky HDS
- ⑤ Odstranění betonového okapního chodníku včetně podkladních vrstev
- ⑥ Demontáž dlažby před vchodem včetně podkladního betonu
- ⑦ Odstranění stávající oplechování ze zídky
- ⑧ Odstranění stávající oplechování parapetu lodžie
- ⑨ Odstranění stávající mříže lodžie
- ⑩ Odstranění stávajícího zábradlí
- ⑬ Demontáž okapních svodů

POŘ.Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL
REVIZE					
PROJEKTANT			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		SCHVÁLIL
Ing. Jan Jablončík			Ing. arch. Anna Petráševa		Ing. Jiří NOVOHRADSKÝ
MÍSTO STAVBY: K.Ú. DUBINA U OSTRAVY, p.č. 309					
INVESTOR: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava					
STAVBA:			FORMÁT		VÝTIŠK Č.
STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ Dr. Šavrdy 3021/09, Ostrava - Bělský les			DATUM		04/2020
			STUPEŇ		DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY		019096ZB
			MĚRÍTKO		1:50
NÁZEV:			ARCHIVNÍ ČÍSLO:		
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV			019096ZB-D.1.1-02		