



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš číselník zn.: 28. 7. 2021

Za dne:

28. 7. 2021

Naše zn.:

8.3/8025/8580/21/Va

Vyřizuje:

Ing. Dana Vašíčková

Tel.:

597 475 218

E-mail:

vasickova.dana@ovak.cz

Ing. Vladimír Slonka

Nádražní 20

702 00 OSTRAVA

Datum:

27. 8. 2021

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba : Oprava plotu MŠ Staňkova

Katastr : Výškovice u Ostravy

Parcela : 740/20

Stavebník : SMO ÚMOB Ostrava-Jih

Jedná se o výměnu stávajícího dřevěného oplocení na betonových soklech za drátěné panelové oplocení se sloupky a podhrabovými deskami. Součástí stavby bude nový přístřešek na popelnice. Oplocení kříží stávající vodovod DN 500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100 – DN 500 a kanalizací DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení výše uvedeného vodovodu DN 500 v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Oplocení bude v místě křížení s trubním řadem provedeno jako lehké rozebíratelné. Základové sloupky budou v souladu s předloženou dokumentací umístěny minimálně 0,45 m od líce potrubí.
5. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy: situace, dokumentace

Nádražní 28/3114 | 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

tel.: 597 475 111 | 848 100 700 | IČ: 45193673 | DIČ: CZ45193673

ČSOB | č.ú.: 167222/0300 | www.ovak.cz

Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



ISO 50001



- Vodovod
- Kanalizace jednotná
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Výtlačná kanalizace
- Mimo správu OVAK
- Záměr stavby - vodovod
- Záměr stavby - kanalizace
- Zrušené potrubí - vodovod, kanalizace

Firma
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
 Vytiskl:
Ing. Dana Vašíčková

Katastr:
Výškovice u Ostravy
 Datum tisku:
26.8.2021

Měřítka:
1:1000
 Číslo listu:
1/1

