



LEGENDA BOURACÍCH PRÁČÍ

- 1

rozobtnání okapového chodníku z bet. dlaždic 500/500 (zpětné použití)
délka 61,0 bm - zčásti již provedeno (v délce 34,0 bm)

2

rozobtnání odv. žlabu z betonových tvarovek 500/500 (zpětné použití),
vč. bet. ižže tl.150 mm, délka celkem 47,0 bm - zčásti provedeno (v délce 23,0 bm)

3

demontáž zpevněné plochy ze zámkové dlažby vč. podkladních vrstev, plocha 15,5 m2

4

provedení paženého výkopu šířky 1,0 bm na úroveň zákl. spárý, hloubka ~150 m, délka celkem 75,5 bm
(ruční výkop - podz. inženýrské síťe, přístup po úsecích,podchyzení trase kanalizačního potrubí) - zčásti provedeno

5

demontáž izolační číneiné přízálky, odstranění svislé hydroizolace - zčásti provedeno

6

oklepání stávajících degradovaných omítek v páse 2,0 m nad podlahou
sířky schodiště v páse 1,5 m nad podlahou

7

oklepání stávajícího ker. obkladu (v=1800 mm) - provedeno

8

demontáž větracích mřížek 400 x 400 - 10ks

9

výbourání otvoru pro doplnění větracích mřížek vel. 400/400 - 2 ks
- 9

demontáž stáv. dřev. laťování sklepních boxů (zpřístupnění stěh), zpětná montáž
- již demontovány a uskladněny v místnostech

10

stáv. tělesa ÚT - demontáž, po provedení prací zpětná montáž
- tělesa zčásti demontována a uložena v místnostech

11

stávající oplocení - demontáž krajního pole - provedeno,
dlí oplocení uloženy v 1.PP

LEGENDA STAV. SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ ZDIVO

DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD
- PLYNOVOD

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

PODZ. VEDENÍ NN

KANALIZACE

SDĚLOVACÍ KABEL

PRÍMÁRNÍ HROMOSVOD

ZMĚNA 2018

Zodp. projektant:		Vyrábce:		Krebill:			
Ing. Miroslav Rybář		Ing. Vlasta Vargová		Ing. Ivana Hrabáčková			
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka					DPS 01/2018	
Akce	IZOLACE PROTI ZMĚNĚ VLHKOSTI VČ. OPRAVY VNITŘNÍCH OMÍTEK V BYTOVÉM DOMĚ						
Místo stavby	Edisonova 84, Ostrava-Hrabůvka					XXIII/2016	
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					Číslo výkresu:	
Obsah	PŘÍBORYS - bourací práce					1:100 1	