LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	VSTUPNÍ HALA
102	OSOBNÍ VÝTAH
103	SCHODIŠTĚ
104	CHODBA
105	KANCELÁŘ
106	KANCELÁŘ
107	KANCELÁŘ
108	KANCELÁŘ
109	KANCELÁŘ
110	KANCELÁŘ
111	MÍSTNOST ČIŠNKUJÍCÍCH
112	MÍSTNOST ČIŠNKUJÍCÍCH
113	SCHODIŠTĚ
114	CHODBA
115	ŠARNA ČIŠNKUJÍCÍCH
116	UMÝVÁRNA ŽEN
117	WC ŽENY
118	UMÝVÁRNA MUŽI
119	WC MUŽI
120	ŠARNA ČIŠNKUJÍCÍCH
121	VÝTAH
122	BOX PRO AUTO
123	SKLAD REKVIZIT
124	CHODBA
125	SKLAD
126	STROJOVNA VZT
127	SKLAD
128	PROPAGACE
129	SKLAD
130	ŠATNA PERSONÁLU
131	ÚKLID
132	UMÝVÁRNA MUŽI
133	WC MUŽI
134	WC INVALIDŮ
135	UMÝVÁRNA ŽEN
136	WC ŽENY

POZNÁMKY K VZT 3A

- stávající VZT jednotka v m.č. 126 bude demontována
- demontována bude i část VZT potrubí (ukončena na PK, PK ponechány)
- nová VZT jednotka bude umístěna na místě stávající přívodní jednotky
- VZT potrubí čtyřhranné z pozink. plechu
- VZT potrubí bude izolováno samolepící izolací z PE s AL fólií v tl. 40 a 60 mm
- distribuce vzduchu prostřednictvím vířivých anemostatů
- odvod vzduchu přes obdélníkové komfortní výústky
- v průběhu realizace bude provedena obhlídka stavby s kontrolou vedení tras VZT a CHL potrubí s ohledem na případná kolizní místa skrytá ve stavebních konstrukcích
- hl. jištění el. přívody k zařízení CHL a rozvaděčům VZT zařízení - předmětem profese ELE
- odvody kondenzátů z VZT a CHL zařízení - předmětem profese VZT, CHL
- VZT jednotka bude napojena na stávající rozvod topné vody přes směšovací uzel
- směšovací uzel vč. připojení na stávající rozvod ÚT - předmětem profese VZT
- veškeré stavební prostupy, zapravení a jiné stavební práce - předmětem stavební části
- nutná koordinace rozvodů se všemi dotčenými profesemi ELE, MaR, VZT, CHL, stavební část

LEGENDA

- přívod čerstvého venkovního vzduchu
- přívod upraveného vzduchu
- odvod znehodnoceného vzduchu
- výfuk odpadního vzduchu do venkovního prostoru
- tepelná izolace
- stávající VZT potrubí
- stávající VZT potrubí určené k demontáži
- rozvody CHL
- kondenzační potrubí
- protipožární izolace (PI)

PK, PU požární klapka, požární stěnový uzávěr

- vířivý anemostat - přívod
- obdélníková vyústka - odvod
- talířový ventil - přívod
- talířový ventil - odvod

DM dveřní mřížka
SM stěnová mřížka
RZV rozvaděč
RK, UK regulační, uzavírací klapka
EO elektrický ohřívač vzduchu
R.V. revizní dvířka
SI kuličkový sifon

Tato PD je zpracována v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby. Podrobné technické řešení bude zpracováno v dalším stupni PD - dodavatelské dokumentace stavby.

Gen. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Petr Polách, CSc.	Ing. Jiří Klíwka	Ing. Petr Polách, CSc.

Zadavatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava
Investor	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava
Místo stavby	Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Akce	**Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO**
SO/ PS	
Svazek	**D.1.4.b ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB** **D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY**
Název výkresu	**PŮDORYS 1.NP, část B - CHL, VZT**

AIR TECHNOLOGY
Čajkovského 42/241, 695 01 Hodonín, IČO: 25922748
Tel.: 518 321 095, Fax.: 518 344 169
e-mail: projekce@airtechnology.cz, www.airtechnology.cz

Číslo zakázky	TP.17.47022
Datum	01/ 2018
Formát	12A4
Revize	00
Stupeň	DPS
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	**D.1.4.b-05**
Pare	