

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

Objekt:

## D.1.4.d - Silnoprúdová elektrotechnika

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 20.04.2021

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Ji

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Air Technology s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

Objekt:

## D.1.4.d - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Ostrava

Datum: 20.04.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Ji

Projektant: Air Technology s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

0,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

749 - Elektromontáže

0,00

743 - Elektromontáže

0,00

746 - Elektromontáže

0,00

#### OST - Ostatní

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny a sálu objektu K-TRIO

Objekt:

## D.1.4.d - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Ostrava

Datum: 20.04.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Ji

Projektant: Air Technology s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 741 Elektroinstalace

0,00

1	M	M034	RD03 - nástěnný 1 pole 400x600x250mm s vnitřní montážní deskou, IP54. Výbava viz. rozvaděč RD03	ks	1,000		0,00	
2	M	M036	R1.2 - úpravy a doplnění stávajícího rozváděče. Výbava viz dokumentace R1.2	ks	1,000		0,00	
3	M	M037	RB - úprava a doplnění stávajícího rozváděče. Výbava viz dokumentace RB	ks	1,000		0,00	
4	M	M038	RH - úprava a doplnění stávajícího rozváděče, Výbava viz dokumentace RD03	ks	1,000		0,00	
5	M	M039	SPD01 - nástěnný 1 pole 800x800x210mm s vnitřní montážní deskou, IP54 Výbava viz dokumentace RD03	ks	1,000		0,00	
6	M	M040	SPD02 - nástěnný 1 pole 400x600x250mm s vnitřní montážní deskou, IP54Výbava viz dokumentace R1.2	ks	1,000		0,00	
7	M	M041	SPD03 - nástěnný 1 pole 300X220X120mm s vnitřní montážní deskou, IP54Výbava viz dokumentace RB	ks	1,000		0,00	

D 21-M

0,00

8	M	M042	kabelový žlab plný žárový zinek včetně kolen, vík a podpěr 50x62	bm	40,000		0,00	
9	M	M043	kabelový žlab plný žárový zinek včetně kolen, vík a podpěr 100x125	bm	60,000		0,00	
10	M	M044	Spojovací a montážní materiál FeZn	bm	55,000		0,00	
11	M	M045	kabelový žlab drátový včetně spojek FeZn 50x50	bm	35,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	M046	kabelový žlab drátový včetně spojek FeZn 50x100	bm	50,000		0,00	
13	M	M047	kabelový žlab drátový včetně spojek FeZn 50x200	bm	65,000		0,00	
14	M	M048	Podpěra drátového žlabu FeZn 100	ks	50,000		0,00	
15	M	M049	Podpěra drátového žlabu FeZn 200	ks	50,000		0,00	
16	M	M050	Montážní materiál drátěného a plného žlabu FeZn, závěsy, podpěry, kotvicí materiál - soubor materiálu	ks	1,000		0,00	
17	M	M051	Plastová kabelová trubka ohebná včetně příchytů a spojek UV d25	bm	100,000		0,00	
18	M	M052	Plastová kabelová trubka ohebná včetně příchytů a spojek UV d32	bm	50,000		0,00	
19	M	M053	Plastová kabelová trubka pevná včetně příchytů a spojek d25	bm	250,000		0,00	
20	M	M054	Plastová kabelová trubka pevná včetně příchytů a spojek d32	bm	50,000		0,00	
21	M	M055	Plastová instalační lišta bílá s víkem 25x20	bm	30,000		0,00	
22	M	M056	Plastová instalační lišta bílá s víkem 40x20	bm	30,000		0,00	
23	M	M057	Plastová instalační lišta bílá s víkem 120x40	bm	10,000		0,00	
24	M	M058	Kotvicí, spojovací a blíže nespecifikovaný montážní materiál - soubor materiálu	ks	1,000		0,00	

D 749

0,00

25	M	M069	svorka SS spojovací	ks	15,000		0,00	
26	M	M070	svorka SJ 1 k jímání tyčí	ks	8,000		0,00	
27	M	M071	tyč JR 2,5 FeZn jímání včetně stojanu a montážního materiálu na plochu střechy s izolací	ks	5,000		0,00	
28	M	M072	tyč JR 2 FeZn jímání včetně stojanu a montážního materiálu na plochu střechy s izolací	ks	3,000		0,00	
29	M	M073	drát FeZn 8mm (0,40kg/m)	bm	80,000		0,00	
30	M	M074	podpěra PV 21c písek	ks	45,000		0,00	
31	M	M100	Montážní materiál blíže nespecifikovaný	ks	1,000		0,00	
32	M	M075	víčko PV 21c plast	ks	45,000		0,00	

D 743

0,00

33	M	M059	Kabel PRAFlaSafe X-J 5x2,5 - pevně uložený	bm	20,000		0,00	
34	M	M060	Kabel PRAFlaSafe X-J 3x6 - pevně uložený	bm	250,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	M061	Kabel PRAFlaSafe X-J 3x2,5 - pevně uložený	bm	45,000		0,00	
36	M	M062	Kabel PRAFlaSafe X-J 3x4 - pevně uložený	bm	270,000		0,00	
37	M	M063	Kabel PRAFlaSafe X-J 4x1,5 - pevně uložený	bm	590,000		0,00	
38	M	M064	Kabel PRAFlaSafe X-J 5x35 - pevně uložený	bm	35,000		0,00	
39	M	M065	Kabel PRAFlaSafe X-J 3x10 - pevně uložený	bm	90,000		0,00	
40	M	M066	Kabel PRAFlaSafe X-J 5x10 - pevně uložený	bm	170,000		0,00	
41	M	M067	vodič H07V-K 25 zelenožlutý (CYA) pevně uložený	bm	150,000		0,00	
42	M	M068	Kabel typu CY6 /zž./ - pevně uložený	bm	200,000		0,00	

D 746

0,00

43	M	M077	Obhlídka stávajícího zařízení VZT s upřesněním rozsahu demontáží a s vyznačením částí k demontáži - soubor prací	ks	1,000		0,00	
44	M	M078	Venkovní kondenzační jednotka - umístění přístřešek na střeše objektu - odpojení kabeláře - soubor prací a materiálu	ks	1,000		0,00	
45	M	M079	Demontáž stávajících částí hromosvodu určených k předělání - soubor prací a materiálu	ks	1,000		0,00	
46	M	M080	Demontáž VZT jednotky - sklad (m.č. 237) - odpojení a demontáž elektroinstalace a MaR - soubor prací a materiálu	ks	1,000		0,00	
47	M	M081	Demontáž VZT jednotky - strojovna VZT (m.č. 126) - odpojení a demontáž elektroinstalace a MaR - soubor prací a materiálu	ks	1,000		0,00	
48	M	M082	Demontáž a uskladnění stávajících svítidel v místech úpravy stropů a stěn (podklady stavební úpravy) - soubor prací	ks	1,000		0,00	
49	M	M083	Transport a likvidace odpadu - soubor prací	ks	1,000		0,00	
50	M	M084	Vnitrostaveništní přesun demontovaného materiálu - soubor prací	ks	1,000		0,00	
51	M	M085	Přesun demontovaného materiálu - soubor prací	ks	1,000		0,00	
52	M	M086	Odvoz a likvidace odpadu - soubor prací	ks	1,000		0,00	

D OST

0,00

53	M	M087	Montážní žebříky a lešení - soubor prací a materiálu	ks	1,000		0,00	
54	M	M088	Montážní práce, ukončení a zapojení zařízení - soubor prací a materiálu	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	M089	Zpětná montáž a zapojení demontovaných svítidel (podklady stavební úprav) - soubor prací a materiálu	ks	1,000		0,00	
56	M	M090	Koordinace stávající EPS - soubor prací a materiálu	ks	1,000		0,00	
57	M	M091	Zprovoznění a oživení - soubor prací	ks	1,000		0,00	
58	M	M092	Revize včetně revizní zprávy	ks	1,000		0,00	
59	M	M093	Vypracování výrobní dokumentace a skutečného stavu	ks	1,000		0,00	
60	M	M094	Doprava	ks	1,000		0,00	
61	M	M095	Zařízení staveniště	ks	1,000		0,00	
62	M	M096	Ekologická likvidace odpadu	t	25,000		0,00	
63	M	M097	Požární ucpávka 30 min v místech průchodu požárně-dělicích úseků	ks	9,000		0,00	
64	M	M098	Pomocné práce stavební - prostupy zdmi, přiseknutí otvoru, drážky apod.	ks	32,000		0,00	