LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÉ VEDENÍ CYKY 4x10 VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÉ LED SVÍTIDLO 1x40W, SLOUP 4,5M
- DEMONTOVANÉ SVÍTIDLO VO a KABEL VO

Kabely v zemi budou uloženy dle vzorového řezu na výkrese E-03. Při souběhu a křížení s jinými sítěmi je třeba dodržet předepsané vzdálenosti dle ČSN 736005! Ve výkopu s kabelem bude uložen zemnící pásek
Stožáry budou ukotveny v betonových patkách o rozměrech 400x400mm a hloubce 800mm dle montážního
Poznámka: Označení svítidel je pouze pro potřeby projektu, konečné označení sloupů dodá správce VO.

POZNÁMKY

- veškeré podzemní kabelové vedení IS pod novými zpevněnými plochami bude opatřeno chráničkami
- veškeré nově IS budou ukládané dle prostorové normy ČSN 73 6005
- všechny stávající IS budou před započetím prací vyčteny

SM č. 2/1 demontáž
SM č. 2/2 demontáž
SM č. 51 demontáž
SM č. 52 demontáž
SM č. 53 demontáž
sklápěcí stožár
SM č.88
SM č.87
SM č. 81
stávající kabely odkopat, spojkovat
demontáž rozvaděče RVO 654/12
demontáž SM č. 80
nové SM č. 80
stávající 2 kabely se odkrytí, zkrácí a přípoji v novém SM č. 80
kabelový prostup 2 x DN 110
stávající SM č.54
sv.č. 60
trafo
pískoviště
zdivo
zámk.dl.
dl.
asf.
KÚ 0,068 13
0,060 00
0,040
ZÚ 0,000 00
OSA B
OSA A
Jubilejní
Velíkova
Edisonova

159 158 328 329 330 331 332 333 334 376/4 377/15 378/17 379/19 380/21 381/23 382/25 223/1 226/5 259 309/44 260 308/40 287 291/34 277 292/32 278/2 297/ 30a 278/1 293/30 279 294/28 280 295/26 285/8 281 310/46

SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval

MÍSTO STAVBY	OSTRAVA–JIH, JUBILEJNÍ KOLONIE
INVESTOR	SMO, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA–JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA

AKCE:
REGENERACE SÍDLIŠTĚ OSTRAVA-JIH, JUBILEJNÍ KOLONIE II. ETAPA, OSTRAVA-HRABŮVKA

NÁZEV VÝKRESU:
SITUACE

PROJECT
tel: 605 310 610
josef.nezval@centrum.cz

FORMÁT	
DATUM	01/2018
STUPEŇ PD	DPS
ZAK. ČÍSLO	–
ČÍSLO KOPIE	1 2 3 4 5 6 7
MĚŘÍTKO:	1:250
ČÍSLO VÝKRESU:	**02**