

1.	Rozvaděč RM2.2		
2.	Popis položky	Počet	MJ
3.	Jistič 10kA - 16B/3N+podp. Cívka	1	ks
4.	Jistič 10kA - 10B/1	1	ks
5.	Oddělovací transformátor 230/230VAC	1	ks
6.	Stykač 3P 4kW/9A	1	KS
7.	Ochranný vodič- napojení	2	ks
8.	Podružný materiál, svorky,srouby, drátování ...	1	set
9.	Demontáž stávajícího rozvaděče	1	ks
10.	Nástěný rozvaděč plastový 361x287x112	1	ks
11.	Celkem		
12.			
13.	Rozvaděč RM1/2		
14.	Popis položky	Počet	MJ
15.	Jistič 10kA - 10B/1	4	ks
16.	Celkem		
17.			
18.			
19.	Nosný systém, lišty		
20.	Popis položky	Počet	MJ
21.	Elektroinstalační lišta plastová 50x50mm	30	m
22.	Elektroinstalační trubka plastová průměr 50mm	10	m
23.	Pruchod stenou	6	ks
24.	Celkem		
25.			
26.	Kabely		
27.	Popis položky	Počet	MJ
28.	CYKY-J 5x2.5	25	m
29.	H05VV-F 3x1	20	m
30.	JYTY-O 3x1	50	m
31.	UTB kabel	25	m
32.	CYKY-J 3x1,5	95	m
33.	CYA10zž	25	m
34.	Ukončení vodiče do 1,5mm ²	40	ks
35.	Ukončení vodiče do 2,5mm ²	50	ks
36.	Ukončení vodiče do 10mm ²	4	ks
37.	Celkem		
38.			
39.	Elektrické části		
40.	Popis položky	Počet	MJ
41.	Zářivkové těleso 2x36W	11	ks
42.	připojení VZT jednotky - A100	1	ks
43.	připojení VZT ohříváče	1	ks
44.	Čidlo teploty za ohříváčem - TA2	1	ks
45.	VZT ovládač HMI TM	1	ks
46.	Čidlo CO2 - ACO2	1	ks
47.	Vypínač jednopólový k osvětlení	4	ks
48.	Tlačítko Nouz. vypnutí SB01	1	ks
49.	Celkem		
50.			
51.	Revize, zkoušky, HZS		
52.	Popis položky	Počet	MJ
53.	Dodavatelská dokumentace skutečného provedení	10	hod
54.	Demontáž stávajících zařízení	10	hod
55.	Zednické výpomoci (průrazy, sekání, zapravení drážek)	10	hod

56.	SW - parametrizování VCS	8	hod
57.	Koordinace s ostatními profesemi	2	hod
58.	Revize	5	hod
59.	Doprava	1	ks
60.			
61.			
62.			