

1.	<b>Rozvaděč RM</b>		
2.	<b>Popis položky</b>	<b>Počet</b>	<b>MJ</b>
3.	Jistič 10kA - 16C/3	2	ks
4.	Ochranný vodič- napojení	2	ks
5.	Podružný materiál, svorky,srouby, drátování ...	1	set
6.	Úprava rozvaděče - výřezy,zednické úpravy	1	ks
7.			
8.			
9.	<b>Rozvaděč R2</b>		
10.	<b>Popis položky</b>	<b>Počet</b>	<b>MJ</b>
11.	Jistič 10kA - 10B/1	2	ks
12.			
13.			
14.	<b>Nosný systém, lišty</b>		
15.	<b>Popis položky</b>	<b>Počet</b>	<b>MJ</b>
16.	Elektroinstalační lišta plastová 50x50mm	40	m
17.	Elektroinstalační trubka plastová průměr 50mm	18	m
18.	Pruchod stenou	7	ks
19.			
20.			
21.	<b>Kabely</b>		
22.	<b>Popis položky</b>	<b>Počet</b>	<b>MJ</b>
23.	CYKY-J 5x2.5	55	m
24.	SYKFY 2x2x0,5	80	m
25.	CYkY-J 3x1,5	38	m
26.	CYA10zž	47	m
27.	Ukončení vodiče do 1,5mm <sup>2</sup>	20	ks
28.	Ukončení vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	50	ks
29.	Ukončení vodiče do 10mm <sup>2</sup>	4	ks
30.			
31.			
32.	<b>Elektrické části</b>		
33.	<b>Popis položky</b>	<b>Počet</b>	<b>MJ</b>
34.	Zářivkové těleso 2x36W	5	ks
35.	připojení VZT jednotky - A100	1	ks
36.	připojení VZT ohříváče - EH100	1	ks
37.	Čidlo teploty za ohříváčem - TA2	1	ks
38.	VZT ovládač CP Touch	1	ks
39.	Čidlo CO2 - ACO2	1	ks
40.	Vypínač jednopólový k osvětlení	2	ks
41.	Tlačítko Nouz.vypnutí SB01	1	ks
42.			
43.			
44.	<b>Revize, zkoušky, HZS</b>		
45.	<b>Popis položky</b>	<b>Počet</b>	<b>MJ</b>
46.	Dodavatelská dokumentace skutečného provedení	10	hod
47.	Demontáž stávajících zařízení	6	hod
48.	Zednické výpomoci (průrazy, sekání, zapravení drážek)	14	hod
49.	SW - parametrizování RD5	8	hod
50.	Koordinace s ostatními profesemi	2	hod
51.	Revize	5	hod
52.	Doprava	1	ks