





| VÝPIS PRVKŮ OPLOCENÍ | POČET KUSŮ |
|---|---|
| PANEL OPLOCENÍ 1430/150–2500 mm, ZN+RAL 6005 TL. DRÁTU 6 MM | 92 |
| SLOUPEK OPLOCENÍ 60x40 MM, DÉLKA 2200 mm, ZN+RAL 6005 | 68 |
| SLOUPEK OPLOCENÍ 60x40 MM, DÉLKA 2300 mm, ZN+RAL 6005 | 14 |
| SLOUPEK OPLOCENÍ 60x40 MM S PATKOU 100x150x1,5 MM, DÉLKA 1560 mm, ZN+RAL 6005, KOTVENÍ NA ASFALTOVÝ POVRCH | 2 |
| PVC ČEPIČKA PRO SLOUPEK 60x40 mm | 84 |
| PVC ČEPIČKA PRO SLOUPEK 100x100 mm | 11 |
| PŘÍCHYTKA KOVOVÁ KONCOVÁ 100x100 mm, RAL 6005 | 30 |
| PŘÍCHYTKA KOVOVÁ PRŮBĚŽNÁ 60x40 mm, RAL 6005 | 204 |
| PŘÍCHYTKA KOVOVÁ ROHOVÁ 60x40 mm, RAL 6005 | 3 |
| PŘÍCHYTKA KOVOVÁ KONCOVÁ 60x40 mm, RAL 6005 | 15 |
| PODHRABOVÁ DESKA 2500/200/50 | 86 |
| DRŽÁK PODHRABOVÉ DESKY KONCOVÝ KOVOVÝ | 172 |
| JEDNOKŘÍDLÁ BRÁNA OTEVÍRAVÁ 2500/1500 mm, ZN+RAL 6005, 2xNOSNÝ SLOUPEK 100x100 mm, VESTAVĚNÁ KLIKA, FAB, ZÁSTRČ, VÝPLŇ PLOTOVÝ PANEL 2D POPLASTOVANÝ, NAVAŘ. KE K–CI BRÁNY | 1 |
| DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA OTEVÍRAVÁ 2500/1500 mm, ZN+RAL 6005, 2xNOSNÝ SLOUPEK 100x100 mm, VESTAVĚNÁ KLIKA, FAB, ZÁSTRČ, VÝPLŇ PLOTOVÝ PANEL 2D POPLASTOVANÝ, NAVAŘ. KE K–CI BRÁNY | 1 |
| JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA OTEVÍRAVÁ 1250/1500 mm, ZN+RAL 6005, 2xNOSNÝ SLOUPEK 100x100 mm, VESTAVĚNÁ KLIKA, FAB, ZÁSTRČ, VÝPLŇ PLOTOVÝ PANEL 2D POPLASTOVANÝ, NAVAŘ. KE K–CI BRÁNY | 2 |
| DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA OTEVÍRAVÁ 3000/1500 mm, ZN+RAL 6005, 2xNOSNÝ SLOUPEK 100x100 mm, VESTAVĚNÁ KLIKA, FAB, ZÁSTRČ, VÝPLŇ PLOTOVÝ PANEL 2D POPLASTOVANÝ, NAVAŘ. KE K–CI BRÁNY | 1 |
| JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA OTEVÍRAVÁ 1250/1500 mm, ZN+RAL 6005, 1xNOSNÝ SLOUPEK 100x100 mm, VESTAVĚNÁ KLIKA, FAB, ZÁSTRČ, VÝPLŇ PLOTOVÝ PANEL 2D POPLASTOVANÝ, NAVAŘ. KE K–CI BRÁNY | 1 |




POZNÁMKY:

- před zahájením stavby zajistí investor vytyčení sítí správců technické infrastruktury, všechna podzemní vedení jsou zakreslena orientačně.
- Při křížení sítí bude nutno ověřit polohu a hloubku uložení stávajících sítí.
- Výkopy v blízkosti křížení podzemních sítí budou prováděny ručně, min. 1 m před a za křížením, s maximální možnou opatrností.
- Vytyčení stavby bude koordinováno se skutečnou realitou na místě a skutečným stávajícím směrovým a výškovým řešením, veškeré rozměry budou zkontrolovány a ověřeny na místě !
- Panely oplocení budou u atypických polí zatesávány a řezané konce budou opatřeny proti korozi.
- Veškeré ocelové prvky budou opatřeny povrchovou úpravou.
- Zámečnické prvky viz. Výpis zámečnických výrobků.
- výškové rozdíly mezi jednotlivými plotovými díly při změnách výšek terénu budou max. 100 mm.

SOUŘADNICE BODŮ

| OZN. BODU | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 472443,28 | 1106573,06 |
| 2 | 472458,31 | 1106572,49 |
| 3 | 472459,57 | 1106564,18 |
| 4 | 472495,00 | 1106568,68 |
| 5 | 472502,15 | 1106569,67 |
| 6 | 472506,99 | 1106576,00 |
| 7 | 472495,36 | 1106650,34 |
| 8 | 472489,47 | 1106653,39 |
| 9 | 472433,10 | 1106637,73 |
| 4´ | 472493,74 | 1106575,97 |

SCHÉMA OPLOCENÍ:





8
9
1900 2500 2500 2500 2500 2500