SOUŘADNICE BODŮ

OZN. BODU	Y	X
1	472443,28	1106573,06
2	472458,31	1106572,49
3	472459,57	1106564,18
4	472495,00	1106568,68
5	472502,15	1106569,67
6	472506,99	1106576,00
7	472495,36	1106650,34
8	472489,47	1106653,39
9	472433,10	1106637,73
4'	472493,74	1106575,97

LEGENDA

- Nové oplocení 2D, Z.1
- Jednokřídlá brána otevíravá, š. 2,5 m, Z.2
- Jednokřídlá branka otevíravá, š. 1,25 m, Z.3
- Dvoukřídlá brána otevíravá, š. 3 m, Z.4
- Dvoukřídlá brána otevíravá, š. 2,5 m, Z.5
- Jednokřídlá brána otevíravá, š. 1,25 m, Z.6
- Hranice parcel
- Řešená parcela
- Současné oplocení ponechané
- 303/35 Parcelní číslo
- Objekt MŠ Adamusova
- 9.25 Výška terénu
- Strom
- Keř

POZNÁMKY

1. Všechna podzemní vedení sítí jsou zakreslena orientačně, před zahájením prací zajistí investor jejich vytyčení u jejich vlastníků. Při křížení sítí se stavbou je nutno ověřit polohu a hloubku uložení stávajících sítí. Výkopy v blízkosti křížení podzemních sítí budou provedeny ručně min. 1m před křížením a za křížením s maximální opatrností.
2. Panely oplocení je nutné u atypických polí zafezávat a jejich řezané konce opatřit proti korozi.
3. Všechny ocelové prvky budou s povrchovou úpravou Zn+RAL 6005.
4. V části oplocení 1–2 budou na asfaltový povrch kotveny dva sloupky oplocení s kotevní patkou, pomocí 4 chemických kotev.

S

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

±0,000 = 239,10 m.n.m BPV, souřadnicový systém JTSK

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO	
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOb OSTRAVA–JIH	
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 303/35, K.Ú. HRABŮVKA	FORMÁT 840x420
AKCE	OPRAVA PLOTU U MŠ ADAMUSOVA 7, OSTRAVA–HRABŮVKA	DATUM XII/2021
		STUPEŇ DPS
		MĚŘÍTKO 1:250
OBSAH	SITUACE – MONTÁŽ NOVÉHO OPLOCENÍ	VÝKRES Č. D.1.1–2 / ZAK.Č. 2109