

## Sumární rozpočet stavby

**Stavba : Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul. Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka**

Dne : 05.12.2017

**Zpracovatel PD:** Proink s.r.o.  
Starobělská 1133/5  
700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO : 25900056  
DIČ : CZ 25900056

**Objednatel :** Městský obvod Ostrava-Jih

IČO : 00845451  
DIČ : CZ00845451

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15	0,00
DPH	15	0,00
Základ pro DPH	21	799 908,58
DPH	21	167 980,80
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>967 889,38</b>

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %
SO 01	Venkovní kanalizace	450 023,30	450 023,30	0	0	0	0	0	0	0
SO 02	Vsakovací objekt	316 885,28	316 885,28	0	0	0	0	0	0	0
	Vedlejší a ostatní náklady	33 000	0,00	0	0	0	0	33 000	0	0
<b>Celkem</b>		<b>799 908,58</b>	<b>766 908,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				
Objekt:	SO 01 - Venkovní kanalizace				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Městský obvod Ostrava-Jih	00845451		CZ00845451	
Projektant:	Proink.s.r.o. Ostrava	25900056		CZ25900056	
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	8272919	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2019
Reg. Číslo:		Zakázka:		ÚRS Praha	
<b>Rozpočtové náklady v korunách</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>				<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	450 023	15	0
4		PSV	0	16	0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>450 023</b>	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>450 023</b>	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>450 023,30</b>	24	0
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>
				<b>Celkové náklady</b>	
				26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>
				27	<b>DPH 21%</b>
				28	<b>DPH ze specifikací 21%</b>
				29	<b>DPH ze specifikací 15%</b>
				30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>
Podpis		Razítko		Název stavby v evid.	1
				Název objektu v evid.	100
				Číslo záznamu v evid.	
				Datum	25.6.2019

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				Číslo stavby: SCUP 38				
Název SO:		SO 01 - Venkovní kanalizace				Číslo SO: 01				
Datum zpracování :		26.06.2019				Datum aktualizace : 26.06.2019				
Poř. číslo	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
pol.	položky						dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
	<b>1</b>	<b>113 10-6123</b>	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	46,000	0,260	11,960		0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>899 10-2211</b>	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	0,100	0,300		0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>358 31-5114</b>	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	2,467	2,200	5,427		0,00	0,00
		Š2-1m, Š3, Š4, kanalizace			0,000					
		3,14*1,12*0,12*1,00+3,14*1,12*0,12*2,20*2+3,14*0,25*0,12*2,00			2,467					
	<b>4</b>	<b>969 02-1121</b>	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	22,500	0,063	1,418		0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>966 00-8221</b>	Vybourání odvodňovacího žlabu š.do 200 mm	m	2,500	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>6</b>	<b>966 00-8212</b>	Vybourání odvodňovacího žlabu š.přes 500 do 800 mm	m	1,500	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>7</b>	<b>dmtž</b>	Vybourání zídky pro přípojku odvodňovacího žlabu	ks	1,000	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>8</b>	<b>111 20-1101</b>	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	4,000	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>162 30-1501</b>	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	4,000	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>997 22-1551</b>	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,105	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>11</b>	<b>997 22-1559</b>	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	171,944	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>12</b>	<b>997 22-1815</b>	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,105	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>								
	<b>1</b>	<b>121 10-1101</b>	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,353	0,000	0,000		0,00	0,00
		ornice ponechána pro zpětné použití (50,10+24,85+7,40)*1,00*0,15			0,000					
					12,353					
	<b>2</b>	<b>132 20-1201</b>	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	145,446	0,000	0,000		0,00	0,00
		3,00*1,00*2,90+41,90*0,90*2,07+5,20*0,90*1,92+23,85*0,90*1,85			135,456					
		7,40*0,90*1,50			9,990					
	<b>3</b>	<b>132 20-1209</b>	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	72,723	0,000	0,000		0,00	0,00
		50%			0,000					
		145,446*0,50			72,723					
	<b>4</b>	<b>151 10-1101</b>	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	130,413	0,001	0,110		0,00	0,00
		5,20*1,92*2+23,85*1,85*2+7,40*1,50*2			130,413					
	<b>5</b>	<b>151 10-1102</b>	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	190,866	0,001	0,162		0,00	0,00
		3,00*2,90*2+41,90*2,07*2			190,866					
	<b>6</b>	<b>151 10-1111</b>	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	130,413	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>7</b>	<b>151 10-1112</b>	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	190,866	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>8</b>	<b>161 10-1101</b>	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	145,446	0,000	0,000		0,00	0,00
	<b>9</b>	<b>175 11-1101</b>	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	36,608	0,000	0,000		0,00	0,00
		3,00*1,00*0,45+(41,90+5,20+23,85+7,40)*0,90*0,50			36,608					
9/1	dodávka	Štěrkopídek fr.2-4	t		58,600	1,000	58,600	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>174 10-1101</b>	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		108,838	0,000	0,000		0,00	0,00
		145,446-36,608			108,838					
10/1	dodávka	Přírodní těžené kamenivo fr.2-63 - větev A1,A2,přípojky	t		58,400	1,000	58,400	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>162 70-1105</b>	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3		105,735	0,000	0,000		0,00	0,00
		přebytek: větev A1,A2,přípojky			0,000					
		3,00*1,00*2,90+41,90*0,90*2,07+5,20*0,90*1,92+7,40*0,90*1,50			105,735					
<b>12</b>	<b>171 20-1201</b>	Uložení sypaniny na skládky	m3		105,735	0,000	0,000		0,00	0,00
<b>13</b>	<b>171 20-1211</b>	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t		169,500	0,000	0,000		0,00	0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>								
<b>1</b>	<b>182 30-1122</b>	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm rýhy (50,10+24,85+7,40)*1,00 po vybourané dlažbě 15,60*2,50	m2	121,350 0,000 82,350 0,000 39,000	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>2</b>	<b>162 70-1105</b>	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 chybějící ornice 15,60*2,50*0,15	m3	5,850 0,000 5,850	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>3</b>	<b>180 40-2111</b>	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč.osiva a hnojení 25,50	m2	25,500 0,000 25,500	0,000	0,000			0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>								
<b>1</b>	<b>596 21-1120</b>	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 po překopech 46,00-39,0	m2	7,000 0,000 7,000	0,084	0,590			0,00	0,00
<b>2</b>	<b>979 05-4451</b>	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m2	7,000	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>3</b>	<b>935 11-1211</b>	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	1,500	0,148	0,221			0,00	0,00
<b>4</b>	<b>979 05-4441</b>	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	m2	1,500	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>5</b>	<b>935 11-3111</b>	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,500	0,292	0,731			0,00	0,00
5/1	<i>dodávka</i>	Žlab se spádem š.185 v.225/230 dl.1000	ks	1,000	0,031	0,031	0,00	0,00		
5/2	<i>dodávka</i>	Žlab se spádem š.185 v.230/235 dl.1000	ks	1,000	0,031	0,031	0,00	0,00		
5/3	<i>dodávka</i>	Vpust V150 DN150 dl.0,50 m	ks	1,000	0,036	0,036	0,00	0,00		
5/4	<i>dodávka</i>	Kombi stěna pro začátek/konec	ks	2,000	0,003	0,006	0,00	0,00		
5/5	<i>dodávka</i>	Mřížkový rošt pozink C250 dl.500 mm	ks	1,000	0,004	0,004	0,00	0,00		
5/6	<i>dodávka</i>	Mřížkový rošt pozink C250 dl.1000 mm	ks	2,000	0,007	0,014	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>dod+mtž</b>	Oprava vybourané části zídky	ks	1,000	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>6</b>	<b>979 02-4442</b>	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očiš	m	5,000	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>8</b>	<b>916 23-1213</b>	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prost	m	5,000	0,000	0,000			0,00	0,00
	<b>83</b>	<b>Potrubí z trub kameninových</b>								
<b>1</b>	<b>452 31-1121</b>	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop 3,00*1,00*0,10	m3	0,300 0,300	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>2</b>	<b>452 31-2131</b>	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 3,00*1,00*0,15	m3	0,450 0,450	0,000	0,000			0,00	0,00
<b>3</b>	<b>831 35-2121</b>	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 %	m	3,000	0,000	0,000			0,00	0,00
3/1	<i>dodávka</i>	Kameninová trouba DN200 dl.1,50 m	ks	2,000	0,054	0,108	0,00	0,00	0	
<b>4</b>	<b>837 35-5121</b>	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 jádrová navrtávka DN200 1	kus	1,000 0,000 1,000	1,122	1,122			0,00	0,00
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických a sklenených</b>								
<b>1</b>	<b>451 57-3111</b>	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku (47,10+24,85+7,40)*0,90*0,10	m3	7,142 7,142	0,000	0,000			0,00	0,00

Poř.	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	C E N A			
číslo	Číslo		jednotka		hmotnost	hmotnost	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky					jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	871 27-5211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	2,500	0,002	0,004			0,00	0,00
3	871 31-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	32,000	0,003	0,106			0,00	0,00
4	871 35-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	47,850	0,005	0,231			0,00	0,00
5	877 31-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN	kus	2,000	0,000	0,000			0,00	0,00
6	877 31-5221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN	kus	2,000	0,000	0,000			0,00	0,00
7	877 35-5221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN	kus	1,000	0,000	0,000			0,00	0,00
7/1	dodávka	Koleno PVC DN 150 30°	ks	2,000	0,001	0,002	0,00	0,00		
7/2	dodávka	Odbočka PVC 150/125 45°	ks	1,000	0,001	0,001	0,00	0,00		
7/3	dodávka	Odbočka PVC 150/150 45°	ks	1,000	0,001	0,001	0,00	0,00		
7/4	dodávka	Odbočka PVC 200/125 90°	ks	1,000	0,002	0,002	0,00	0,00		
8	892 35-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	82,350	0,000	0,000			0,00	0,00
9	dod+mtž	Lapač střešních splavenin DN 100/125	ks	1,000	0,000	0,000			0,00	0,00
10	dod+mtž	Zaplavení stávajícího potrubí DN200 cementopílkovou směsí 3,14*0,10*0,10*51,00	m3	1,601	0,000	0,000			0,00	0,00
11	dod+mtž	Zabetonování zbylé část šachty	m3	1,350	0,000	0,000			0,00	0,00
12	dod+mtž	Zaslepení vtoku přípojky	ks	4,000	0,000	0,000			0,00	0,00
13	dod+mtž	Dezinfekce	m3	15,000	0,000	0,000			0,00	0,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
1	894 81-2316	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	4,000	0,107	0,426			0,00	0,00
2	894 81-2332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	0,024	0,073			0,00	0,00
3	894 81-2333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	0,036	0,036			0,00	0,00
4	894 81-2339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	0,000	0,000			0,00	0,00
5	894 81-2358	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adapté	kus	4,000	0,257	1,026			0,00	0,00
6	dod+mtž	Redukce PVC 150/200	ks	2,000	0,000	0,000			0,00	0,00
99		Přesun hmot								
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,074	0,000	0,000			0,00	0,00

	<b><u>Rekapitulace rozpočtu</u></b>				
Název stavby :	Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				
Číslo stavby :	SCUP 38		Datum:	26.06.2019	
Název SO :	SO 01 - Venkovní kanalizace				
Číslo SO :	01				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	19 399,69	19 399,69	0,000
13	Hloubené vykopávky	46 800,00	161 948,71	208 748,71	117,272
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	9 705,00	9 705,00	0,000
5	Komunikace	13 800,00	8 275,00	22 075,00	1,664
83	Potrubí z trub kameninových	2 000,00	4 525,00	6 525,00	1,230
87	Potrubí z trub plastických a sklenených	820,00	72 932,90	73 752,90	0,347
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	98 780,00	98 780,00	1,562
99	Přesun hmot	0,00	11 037,00	11 037,00	0,000
	<b>Celkem</b>	63 420,00	386 603,30	450 023,30	122,07

Položkový rozpočet						C E N A				
Název stavby:		Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				Číslo stavby:		SCUP 38		
Název SO:		SO 01 - Venkovní kanalizace				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		26.06.2019				Datum aktualizace :		26.06.2019		
Poř.	Číslo	Název položky	Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky		jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1	113 10-6123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	46,000	0,260	11,960			60,00	2 760,00
2	899 10-2211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	0,100	0,300			400,00	1 200,00
3	358 31-5114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	2,467	2,200	5,427			2 000,00	4 934,00
4	969 02-1121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	22,500	0,063	1,418			100,00	2 250,00
5	966 00-8221	Vybourání odvodňovacího žlabu š.do 200 mm	m	2,500	0,000	0,000			100,00	250,00
6	966 00-8212	Vybourání odvodňovacího žlabu š.přes 500 do 800 mm	m	1,500	0,000	0,000			100,00	150,00
7	dmtž	Vybourání zídky pro přípojku odvodňovacího žlabu	ks	1,000	0,000	0,000			1 000,00	1 000,00
8	111 20-1101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	4,000	0,000	0,000			60,00	240,00
9	162 30-1501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	4,000	0,000	0,000			30,00	120,00
10	997 22-1551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,105	0,000	0,000			50,00	955,25
11	997 22-1559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	171,944	0,000	0,000			10,00	1 719,44
12	997 22-1815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,105	0,000	0,000			200,00	3 821,00
		<b>11 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>19 399,69</b>
	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>								
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,353	0,000	0,000			100,00	1 235,30
2	132 20-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	145,446	0,000	0,000			300,00	43 633,80
3	132 20-1209	Příplatek za lepicost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	72,723	0,000	0,000			50,00	3 636,15
4	151 10-1101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	130,413	0,001	0,110			60,00	7 824,78
5	151 10-1102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	190,866	0,001	0,162			80,00	15 269,28
6	151 10-1111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	130,413	0,000	0,000			20,00	2 608,26
7	151 10-1112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	190,866	0,000	0,000			30,00	5 725,98
8	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	145,446	0,000	0,000			50,00	7 272,30
9	175 11-1101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	36,608	0,000	0,000			180,00	6 589,44
9/1	dodávka	Štěrkopídek fr.2-4	t	58,600	1,000	58,600	400,00	23 440,00		
10	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	108,838	0,000	0,000			140,00	15 237,32
10/1	dodávka	Přírodní těžené kamenivo fr.2-63 - větev A1,A2,přípojky	t	58,400	1,000	58,400	400,00	23 360,00		
11	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	105,735	0,000	0,000			240,00	25 376,40
12	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládce	m3	105,735	0,000	0,000			20,00	2 114,70
13	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	169,500	0,000	0,000			150,00	25 425,00
		<b>13 celkem</b>				<b>117,272</b>		<b>46 800,00</b>		<b>161 948,71</b>
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>								
1	182 30-1122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	121,350	0,000	0,000			60,00	7 281,00
2	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,850	0,000	0,000			240,00	1 404,00
3	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,500	0,000	0,000			40,00	1 020,00
		<b>18 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>9 705,00</b>
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>								
1	596 21-1120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	7,000	0,084	0,590			400,00	2 800,00
2	979 05-4451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	7,000	0,000	0,000			50,00	350,00
3	935 11-1211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m	1,500	0,148	0,221			200,00	300,00

Poř.	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	C E N A			
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
4	979 05-4441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	1,500	0,000	0,000			50,00	75,00
5	935 11-3111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,500	0,292	0,731			500,00	1 250,00
5/1	dodávka	Žlab se spádem š.185 v.225/230 dl.1000	ks	1,000	0,031	0,031	2 000,00	2 000,00		
5/2	dodávka	Žlab se spádem š.185 v.230/235 dl.1000	ks	1,000	0,031	0,031	2 000,00	2 000,00		
5/3	dodávka	Vpust V150 DN150 dl.0,50 m	ks	1,000	0,036	0,036	3 500,00	3 500,00		
5/4	dodávka	Kombi stěna pro začátek/konec	ks	2,000	0,003	0,006	400,00	800,00		
5/5	dodávka	Mřížkový rošt pozink C250 dl.500 mm	ks	1,000	0,004	0,004	800,00	800,00		
5/6	dodávka	Mřížkový rošt pozink C250 dl.1000 mm	ks	2,000	0,007	0,014	1 600,00	3 200,00		
6	dod+mtž	Oprava vybourané části zidky	ks	1,000	0,000	0,000	1 500,00	1 500,00	3 500,00	3 500,00
		<b>5 celkem</b>				<b>1,664</b>		<b>13 800,00</b>		<b>8 275,00</b>
	<b>83</b>	<b>Potrubí z trub kameninových</b>								
1	452 31-1121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,300	0,000	0,000			3 500,00	1 050,00
2	452 31-2131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,450	0,000	0,000			3 500,00	1 575,00
3	831 35-2121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN	m	3,000	0,000	0,000			300,00	900,00
3/1	dodávka	Kameninová trouba DN200 dl.1,50 m	ks	2,000	0,054	0,108	1 000,00	2 000,00		
4	837 35-5121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	kus	1,000	1,122	1,122			1 000,00	1 000,00
		<b>83 celkem</b>				<b>1,230</b>		<b>2 000,00</b>		<b>4 525,00</b>
	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických a sklenených</b>								
1	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	7,142	0,000	0,000			1 200,00	8 570,40
2	871 27-5211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	2,500	0,002	0,004			298,00	745,00
3	871 31-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	32,000	0,003	0,106			450,00	14 400,00
4	871 35-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	47,850	0,005	0,231			700,00	33 495,00
5	877 31-5211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN	kus	2,000	0,000	0,000			100,00	200,00
6	877 31-5221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 1	kus	2,000	0,000	0,000			100,00	200,00
7	877 35-5221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 2	kus	1,000	0,000	0,000			100,00	100,00
7/1	dodávka	Koleno PVC DN 150 30°	ks	2,000	0,001	0,002	120,00	240,00		
7/2	dodávka	Odbočka PVC 150/125 45°	ks	1,000	0,001	0,001	120,00	120,00		
7/3	dodávka	Odbočka PVC 150/150 45°	ks	1,000	0,001	0,001	120,00	120,00		
7/4	dodávka	Odbočka PVC 200/125 90°	ks	1,000	0,002	0,002	340,00	340,00		
8	892 35-1111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	82,350	0,000	0,000			40,00	3 294,00
9	dod+mtž	Lapač sřešních splavenin DN 100/125	ks	1,000	0,000	0,000			800,00	800,00
10	dod+mtž	Zaplavení stávajícího potrubí DN200 cementopopílkovou směsí	m3	1,601	0,000	0,000			3 500,00	5 603,50
11	dod+mtž	Zabetonování zbylé část šachty	m3	1,350	0,000	0,000			3 500,00	4 725,00
12	dod+mtž	Zaslepení vtoku přípojky	ks	4,000	0,000	0,000			200,00	800,00
		<b>87 celkem</b>				<b>0,347</b>		<b>820,00</b>		<b>72 932,90</b>
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>								
1	894 81-2316	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	4,000	0,107	0,426			7 000,00	28 000,00
2	894 81-2332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	0,024	0,073			4 800,00	14 400,00
3	894 81-2333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	0,036	0,036			6 800,00	6 800,00
4	894 81-2339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uřiznutí šachtové roury	kus	4,000	0,000	0,000			200,00	800,00
5	894 81-2358	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	4,000	0,257	1,026			12 000,00	48 000,00
6	dod+mtž	Redukce PVC 150/200	ks	2,000	0,000	0,000			390,00	780,00
		<b>89 celkem</b>				<b>1,562</b>		<b>0,00</b>		<b>98 780,00</b>
	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>								



Poř.							C E N A			
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	998 27-6101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,074	0,000	0,000			500,00	11 037,00
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>11 037,00</b>

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				
Objekt:	SO 02 - Vsakovací objekt				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Městský obvod Ostrava-Jih	00845451		CZ00845451	
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava	25900056		CZ25900056	
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	8331999	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2019
Reg. Číslo:		Zakázka:		ÚRS Praha	
<b>Rozpočtové náklady v korunách</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>				<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	316 885	15	0
4		PSV	0	16	0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>316 885</b>	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>316 885</b>	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>316 885,28</b>	24	0
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>
				<b>Celkové náklady</b>	
				26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>
				27	<b>316 885,28</b>
				28	DPH 21%
				29	66 545,91
				30	DPH ze specifikací 21%
					DPH ze specifikací 15%
					0
					<b>Celkem (ř. 26-29)</b>
					<b>383 431,19</b>
Podpis		Razítko		Název stavby v evid.	1
				Název objektu v evid.	102
				Číslo záznamu v evid.	
				Datum	26.6.2019

	<b><u>Rekapitulace rozpočtu</u></b>				
Název stavby :	Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				
Číslo stavby :	SCUP 38		Datum:	27.06.2019	
Název SO :	SO 02 - Vsakovací objekt				
Číslo SO :	01				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
13	Hloubené vykopávky	0,00	68 875,12	68 875,12	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 394,56	3 394,56	0,000
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách	216 080,00	27 813,60	243 893,60	1,444
99	Přesun hmot	0,00	722,00	722,00	0,000
	<b>Celkem</b>	216 080,00	100 805,28	316 885,28	1,44

Položkový rozpočet										
Název stavby:		Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				Číslo stavby:		SCUP 38		
Název SO:		SO 02 - Vsařovací objekt				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		27.06.2019				Datum aktualizace :		27.06.2019		
Poř.						C E N A				
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13	Hloubené vykopávky								
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,608	0,000	0,000			100,00	1 060,80
2	131 20-1102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	180,986	0,000	0,000			120,00	21 718,32
3	131 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	90,493	0,000	0,000			20,00	1 809,86
4	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	180,986	0,000	0,000			50,00	9 049,30
5	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,496	0,000	0,000			140,00	21 489,44
6	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,490	0,000	0,000			240,00	6 597,60
7	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,490	0,000	0,000			20,00	549,80
8	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	44,000	0,000	0,000			150,00	6 600,00
		13 celkem				0,000		0,00		68 875,12
	18	Povrchové úpravy terénu								
1	182 30-1122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	10,608	0,000	0,000			60,00	636,48
2	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,608	0,000	0,000			60,00	636,48
3	180 40-2111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,720	0,000	0,000			30,00	2 121,60
		18 celkem				0,000		0,00		3 394,56
	91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách								
1	564 21-1111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm	m2	54,520	0,000	0,000			180,00	9 813,60
2	mtž	Montáž vsakovacího objektu vč.integrovaných šachet	ks	1,000	0,000	0,000			18 000,00	18 000,00
2/1	dodávka	Blok 1205x600x305 mm	ks	111,000	0,010	1,110	1 500,00	166 500,00		
2/2	dodávka	Boční stěna 600x600 mm	ks	38,000	0,002	0,061	300,00	11 400,00		
2/3	dodávka	Vrchní krytka 550x550 mm	ks	111,000	0,001	0,111	100,00	11 100,00		
2/4	dodávka	Spojka univerzální	ks	4,000	0,000	0,000	60,00	240,00		
2/5	dodávka	Integrovaná kontrolní šachta	ks	3,000	0,032	0,096	2 500,00	7 500,00		
2/6	dodávka	Střední/vrchní díl 5b/6a H=35 cm	ks	10,000	0,003	0,030	1 000,00	10 000,00		
2/7	dodávka	Litínový poklop LW400 D400kN s větracími otvory	ks	1,000	0,036	0,036	5 000,00	5 000,00		
2/8	dodávka	Geotextilie 200g/m2 (rozměr 2x50m=100 m2)	m2	155,000	0,000	0,000	28,00	4 340,00		
		91 celkem				1,444		216 080,00		27 813,60
	99	Přesun hmot								
1	998 14-4471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	1,444	0,000	0,000			500,00	722,00
		99 celkem				0,000		0,00		722,00

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		Výbudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka					Číslo stavby: SCUP 38			
Název SO:		SO 02 - Vsakovací objekt					Číslo SO: 01			
Datum zpracování :		27.06.2019					Datum aktualizace :			
Poř. číslo							C E N A			
Číslo položky		Název položky			Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky celkem	montáže celkem
1		2			3	4	5	6	7	10
13		Hloubené vykopávky								
1	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m			m3	10,608	0,000	0,000		0,00
		ornice ponechána pro zpětné použití				0,000				
		6,80*10,40*0,15				10,608				
2	131 20-1102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3			m3	180,986	0,000	0,000		0,00
		9,65*6,05*(3,25-0,15)				180,986				
3	131 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3			m3	90,493	0,000	0,000		0,00
		50%				0,000				
		180,986*0,50				90,493				
4	161 10-1102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m			m3	180,986	0,000	0,000		0,00
5	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním			m3	153,496	0,000	0,000		0,00
		vytěženou zeminou				0,000				
		180,986				180,986				
		-4,80*8,40*0,66-0,60*0,60*2,44				-27,490				
6	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			m3	27,490	0,000	0,000		0,00
		přebytek zeminy				0,000				
		180,986-153,496				27,490				
7	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky			m3	27,490	0,000	0,000		0,00
8	171 20-1211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			t	44,000	0,000	0,000		0,00
18		Povrchové úpravy terénu								
1	182 30-1122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm			m2	10,608	0,000	0,000		0,00
		6,80*10,40*0,15				10,608				
2	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			m3	10,608	0,000	0,000		0,00
3	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5			m2	70,720	0,000	0,000		0,00
		vč.osiva a hnojení				0,000				
		6,80*10,40				70,720				
91		Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách								
1	564 21-1111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm			m2	54,520	0,000	0,000		0,00
		5,80*9,40				54,520				
2	mtž	Montáž vsakovacího objektu vč.integrovaných šachet a podbetonávkou			ks	1,000	0,000	0,000		0,00
2/1	dodávka	Blok 1205x600x305 mm			ks	112,000	0,010	1,142	0,00	
2/2	dodávka	Boční stěna 600x600 mm			ks	42,000	0,002	0,067	0,00	
2/3	dodávka	Vrchní krytka 550x550 mm			ks	111,000	0,000	0,009	0,00	
2/4	dodávka	Spojka univerzální			ks	2,000	0,000	0,000	0,00	
2/5	dodávka	Integrovaná kontrolní šachta			ks	2,000	0,032	0,064	0,00	
2/6	dodávka	Střední/vrchní díl 5b/6a H=35 cm			ks	7,000	0,003	0,021	0,00	
2/7	dodávka	Litinový poklop LW605 D400kN s vent.			ks	1,000	0,062	0,062	0,00	
2/8	dodávka	Geotextilie 200g/m2 (rozměr 2x50m=100 m2)			m2	100,000	0,000	0,018	0,00	
2/9	dodávka	Zámek poklopu proti odcizení			ks	1,000	0,001	0,001	0,00	
99		Přesun hmot								

Poř.							C E N A			
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	998 14-4471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	1,444	0,000	0,000				0,00

## Krycí list rozpočtu

Stavba:	Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				
Objekt:	Vedlejší a ostatní náklady				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Městský obvod Ostrava-Jih	00845451		CZ00845451	
Projektant:	Proink s.r.o. Ostrava	25900056		CZ25900056	
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2019
Reg. Číslo:		Zakázka:		ÚRS Praha	
<b>Rozpočtové náklady v korunách</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	33 000
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	0
4		PSV	0	16	0
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		0	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		0	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		0	24	0
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>
					33 000
			<b>Celkové náklady</b>		
			26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	33 000
			27	DPH 21%	6 930
			28	DPH ze specifikací 21%	0
			29	DPH ze specifikací 15%	0
			30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	39 930,00
Podpis		Razítko		Název stavby v evid.	1
				Název objektu v evid.	103
				Číslo záznamu v evid.	
				26.6.2019	
		Datum			

	<b><u>Rekapitulace rozpočtu</u></b>				
Název stavby :	Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				
Číslo stavby :	SCUP 38		Datum:	26.06.2019	
Název SO :	Vedlejší a ostatní náklady				
Číslo SO :	01				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	33 000,00	33 000,00	0,000
	<b>Celkem</b>	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00



Položkový rozpočet										
Název stavby:		Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				Číslo stavby:		SCUP 38		
Název SO:		Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		26.06.2019		Datum aktualizace :		26.06.2019				
Poř.							C E N A			
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách								
1		Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			4 000,00	4 000,00
2		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000			4 000,00	4 000,00
3		Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000			5 000,00	5 000,00
4		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000			5 000,00	5 000,00
5		Aktualizace dokladové části	Kč	1,000	0,000	0,000			3 000,00	3 000,00
6		Projekt dočasného dopravního značení vč.projednání	Kč	1,000	0,000	0,000			4 000,00	4 000,00
7		GZS (Globál zařízení staveniště)	Kč	1,000	0,000	0,000			4 000,00	4 000,00
		Kanceláře,sklady,mobilní WC,oplocení,dočasné ochranné hrazení,		0,000						
		info tabule,čistění komunikací,provizorní přejezdy,přechody a pod		0,000						
8		Dohled pracovníka bezpečnostního dohledu (metan)	Kč	1,000	0,000	0,000			4 000,00	4 000,00
		95 celkem				0,000		0,00		33 000,00

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul.Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka				Číslo stavby:		SCUP 38		
Název SO:		Vedlejší a ostatní náklady				Číslo SO:		01		
Datum zpracování :		26.06.2019		Datum aktualizace :		26.06.2019				
Poř.							C E N A			
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách								
1		Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
2		Vytýčení stavby	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
3		Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
4		Geometrický plán	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
5		Aktualizace dokladové části	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
6		Projekt dočasného dopravního značení vč.projednání	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
7		GZS (Globál zařízení staveniště)	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
		Kanceláře,sklady,mobilní WC,oplocení,dočasné ochranné hrazení,		0,000						
		info tabule,čistění komunikací,provizorní přejezdy,přechody a pod		0,000						
8		Dohled pracovníka bezpečnostního dohledu (metan)	Kč	1,000	0,000	0,000				0,00
						0,000		0,00		0,00

## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 06.23 „Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul. Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka do veřejného kanalizačního řádu“				
1.	Název:	-----		
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:	----		
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / ~~hodlám~~ – využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Daniel Baloušek, jednatel
Datum:	6.2.2023

# Harmonogram prací - Vybudování kanalizační přípojky z objektu na ul. Aviatiků 462, k.ú. Hrabůvka do veřejného kanalizačního řádu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
SO 01 Venkovní kanalizace (větev A1+A2)																																						
SO 02 Vsakovací objekt (větev B + vsak)																																						
Terénní úpravy																																						
Předávací řízení																																						

Vypracoval: Daniel Baloušek

V Karviné dne: 10.10.2023