

Stavba:

**Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova, Dílčí část 3 -
Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55-59, p.p.č. 654/46
VCP č.01**

OSO:

CC-CZ:

lísto:

Datum:

adavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

uchovatel:

SEMITA - DS, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Roman Fildán

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 171,57

		Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	12 006,03
	snížená	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00
	nulová	0,00%	0,00

Cena s DPH

69 177,60

ROZPOČET VCP č.01

Stavba: Čujkovova 55-59

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Ruční bourání obrub						57 171,57	0,000
1		Zemní práce				19 281,60	0,000
d	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	3,120	6 180,00	19 281,60	0,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání						27 016,86	6,472
9							
2	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	242,40	9 453,60	6,061
3	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,170	2 178,00	2 548,26	2,640
6	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	39,000	385,00	15 015,00	0,003
998 Přesun hmot						10 873,11	1,675
4	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	40,950	192,00	7 862,40	2,252
7	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	10,956	274,80	3 010,71	0,000

Celkem

57 171,57

-1,869

Stavba:

**Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova, Dílčí část 3 - Vybudování
parkovacích stání na ul. Čujkovova 55-59, p.p.č. 654/46
MNP č.01**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Objednatel:

SEMITA - DS, s.r.o.

Projektant:

Roman Fildán

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-10 558,85

		Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	-2 217,36
	snížená	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	15,00%	0,00
	nulová	0,00%	0,00

Cena s DPH

-12 776,21

ROZPOČET MNP č.01

Stavba: Čujkovova 55-59

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Ruční bourání obrub

-2 792,40

0,000

1 Zemní práce

-2 792,40

0,000

1	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-39,000	71,60	-2 792,40	0,000
---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Zkrácení parkovacího stání pro ZTP

-5 367,05

-1,488

1 Zemní práce

-3 284,20

0,000

1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-1,173	2 000,00	-2 346,00	0,000
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-1,173	100,00	-117,30	0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,173	150,00	-175,95	0,000
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-17,595	10,00	-175,95	0,000
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-1,173	100,00	-117,30	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,173	100,00	-117,30	0,000
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1,994	100,00	-199,40	0,000
12	181951102	Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	-1,750	20,00	-35,00	0,000

5 Komunikace pozemní

-1 673,95

-1,488

14	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-1,750	527,00	-922,25	-1,006
3	596211212	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-1,750	272,00	-476,00	-0,159
4	59245213R	dlažba zámková tl.80mm přírodní ostrohranná	m2	-1,838	150,00	-275,70	-0,323

998 Přesun hmot

-408,90

0,000

13	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,488	274,80	-408,90	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

		Obrubníky skutečnost				-2 399,40	-1,575
		Ostatní konstrukce a práce,					
9		bourání				-2 399,40	-1,575

1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-6,000	242,40	-1 454,40	-0,932
2	592175030R	obrubník 100x15/12x30 cm, přírodní	kus	-6,300	150,00	-945,00	-0,643

		Celkem				-10 558,85	-3,063
--	--	---------------	--	--	--	-------------------	---------------