


Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
1.01	OBYTNÁ KUCHYŇE	20,85
1.02	SPÍŽ	2,71
1.03	WC	1,49
1.04	CHODBA	8,01
1.05	SKLAD MUZEUM	2,41
1.06	DOMOVNÍ CHODBA	9,08
1.07	LOŽNICE	21,57





## Legenda

- ☒ Světlo stropní dle výběru investora – pouze stropní kabelový vývod.
- ☒ Světlo nástěnné dle výběru investora – pouze nástěnný kabelový vývod.
- ☒ Venkovní světlo s pohybovým čidlem
- ☒ Kabelový vývod pro určité zařízení ukončené v krabici
- ☒ Retro zásuvka porcelánová jednonásobná 16A/230V
- ☒ Retro vypínač otočný porcelánový 10A/230V, řazení 1, IP20
- ☒ Retro vypínač otočný porcelánový 10A/230V, řazení 6, IP20
- ☒ Retro vypínač otočný porcelánový 10A/230V, řazení 7, IP20
- ☒ Infračidlo stropní s dosahem 6m 360°

## Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vodné části od zdroje v sítí TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou sružené vybaveny proudovými chrániči. Kabelové rozvody jsou kabely CYKY nebo CYKLO pod omítkou. Vypínače, tlačítka a pod. jsou umístěny ve výši 1,3 m nad podlahou. Běžné sílové zásuvky jsou umístovány vesměs ve výši 0,3 m nad podlahou s výjimkou zásuvek kuchyňské linky, v koupelnách a technické místnosti, kde jsou ve výši 1,3 m nad podlahou. Odchytky je možno provést na základě konkrétních požadavků majitele domku.

Zhotovitel:				Investor:	
<div><div><div>Ing. Petr Fraš</div><div>Na Chromině 91</div><div>747 16 Hlár</div><div>IČ: 01342060</div><div>tel.: 603 379 805</div><div>e-mail: petr.fras@gmail.com</div></div></div>				Úřad městského obvodu Ostrava-Jih	
MUZEJNÍ EXPOZICE, SLEZSKÁ 13/390, OSTRAVA HRABŮVKA				Homí 3	
odpovědný projektant:		Ing. Petr Fraš	podpis:	číslo zakázky:	
spolupráce:		Ing. Pavel Česlík		03/07/2022	
stupně:		DPS	formát:	2x44	
			datum:	červenec 2022	
výkres:				mřítko:	
ELEKTROROZVODY 1.NP				1:50	
				číslo výkresu:	
				D.1.4.1 - 02	