

## Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

CÚ 1Q/2023

Akce:	SO 701 Parkovací objekt č. 42	Z. č.:	D.1.4.b Vzduchotechnické instalace
Projekt:	DPS	A. č.:	
Investor:	Statutární město Ostrava	Smlouva:	
Zpracovatel:			

1	<b>Základní náklady</b>
2	Zařízení: Dodávka, Montáž
3	Nátěry
4	<b>Vzduchotechnická zařízení celkem</b>
5	Doprava 3,60% z dodávky zařízení
6	Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost
7	PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení
8	Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení
9	<b>Dodávka celkem, Montážní náklady</b>
10	Hodinové zúčtovací sazby
11	<b>Montáž celkem</b>
12	Lešení
13	Izolace tepelné
14	Izolace protipožární
15	Izolace protihlukové
16	<b>Základní náklady celkem</b>
17	
18	<b>Vedlejší náklady</b>
19	GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací
20	Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů
21	<b>Vedlejší náklady celkem</b>
22	Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení
23	Kompletační činnost
24	
25	<b>Náklady celkem</b>
26	Základ a hodnota DPH 21%
27	Základ a hodnota DPH 15%
28	<b>Náklady celkem s DPH</b>
29	
30	Roční nárůst cen 0,00%
31	Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 01.03.2023

Vypracoval: Ing. Kubanková

Kontroloval:

32	Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
33	Zařízení 1 Větrání garáží			
34	Hodinové zúčtovací sazby			

**Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.**

#	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1		<b>Zařízení 1 Větrání garáží</b>										
2		<b>AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR</b>										
3	1.1	např. typu HXBR/4/500 IP54, Vo=4050x3/h, 180Pa, Pi=0,867kW/230V, G=16 kg	ks	2,00								
4		transf. regulátor otáček, vč. prokabelování	ks	2,00								
5		montážní konzola	ks	2,00								
6		ochranná mřížka	ks	2,00								
7		<b>AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR</b>										
8	1.2	např. typu HXBR/4/500 IP54, Vo=5400x3/h, 180Pa, Pi=0,867kW/230V, G=16 kg	ks	1,00								
9		transf. regulátor otáček, vč. prokabelování	ks	1,00								
10		montážní konzola	ks	1,00								
11		ochranná mřížka	ks	1,00								
12		<b>PROTIDEŠTOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN /rám do zdi, se sítím/</b>										
13	1.3	PZZN-500x315-R2-S, RAL dle fasády	ks	2,00								
14		<b>KRYCÍ MŘÍŽKY -KM /hranatá/</b>										
15	1.4	KM-H-500x315, RAL	ks	2,00								
16		<b>ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :</b>										
17		<b>ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,</b>										
18		<b>ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY,</b>										
19		<b>KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY</b>										
20		(DOD. 5% Z DOD. POTRUBÍ)	kg	20,00								
21		<b>SPOJOVACÍ MATERIÁL:</b>										
22		<b>ŠROUBY, MATICE, PODLOŽKY</b>	kg	15,00								
23		<b>TĚSNÍCÍ TMEL</b>										
24		silikon. tmel	KS	4,00								
25		<b>Zařízení 1 - celkem</b>										
26												
27		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>										
28		<b>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-</b>										
29		<b>PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU</b>										
30		<b>VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A</b>										
31		VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ	H	24,00								
32		KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ	H	16,00								
33		<b>Hodinové zúčtovací sazby - celkem</b>										
34												
35												