

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **2018.04** **OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

IČO: **00845451**

Prokešovo nám. 1803/8

DIČ:

70200 Ostrava

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

CZK

Základ pro základní DPH: **21 %**

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V _____ dne 1.3.2018

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 2
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

00 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

01 **Mateřská škola**
01a Stavební řešení
01b Zdravotně technické instalace
01c Elektroinstalace

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 3
---------	---------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Zakládání	HSV		0,20299
23-M	Montáže potrubí	HSV		0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		7,77905
4	Vodorovné konstrukce	HSV		0,00000
5	Komunikace pozemní	HSV		0,80960
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		9,78037
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,64488
64	Výplně otvorů	HSV		0,85073
8	Trubní vedení	HSV		0,00924
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV		0,00010
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,01767
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,28137
96	Bourání konstrukcí	HSV		1,23012
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,39867
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV		0,09708
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV		0,21467
725	Zařizovací předměty	PSV		0,00186
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV		0,58884
735	Otopná tělesa	PSV		0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,30714
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00120
776	Podlahy povlakové	PSV		0,18651
781	Obklady keramické	PSV		2,16589
783	Nátěry	PSV		0,00573
784	Malby	PSV		0,11489
1	ROZVÁDĚČE	MON		0,00000
2	Kabely	MON		0,00000
3	Svítlidla umělého osvětlení a nouzového osvětlení	MON		0,00000
5	PŘÍSTROJE	MON		0,00000
6	Uzemnění	MON		0,00000
7	Ostatní	MON		0,00000
7.1	Revizní zkoušky, měření, protokoly	MON		0,00000
7.2	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	MON		0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				25,68860

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 4
Soupis:	00	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		RTS 18/ I
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000		RTS 18/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omešovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.				
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000		RTS 18/ I

Díl:	ON	Ostatní náklady				
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,000		RTS 18/ I
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č.5
---------	---------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**
Mateřská škola

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01a	Stavební řešení	83
01b	Zdravotně technické instalace	83
01c	Elektroinstalace	30
		196

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 6
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01a	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	340271607R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 75 mm včetně pomocného pracovního lešení Výkaz výměr: mtz dle odk. VIII, viz. v.č. 103, 104: 0,9*2,0*3	m3	5,400 5,40	801-4	RTS 18/ I
2	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm Výkaz výměr: mtz dle odk. XVI/XVII_v.č. 103, 104: (3,0+0,15)*2,95*3+0,0225	m2	27,900 27,90	801-1	RTS 18/ I
3	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukcím přístřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Výkaz výměr: mtz dle odk. XVI/XVII_v.č. 103, 104: 2,95*2*3	m	17,700 17,70	801-1	RTS 18/ I
4	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm Výkaz výměr: mtz dle odk.XVI/ XVII_v.č. 103, 104: podezdivka vaničky: (0,95+0,9)*2*0,4*3+0,06	m2	4,500 4,50	801-1	RTS 18/ I

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
5	601022141RT3	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Výkaz výměr: 1.+ 2.NP, odk. X, v.č. 103, 104: 121,9 m.č. 1.01, 1.02, 103, 104: 4,2+18,6+12,2+8,4 m.č. 2.02, 2.03, 2.04, 2.08, 2.09, 2.10: 18,9+12,1+8,4+18,9+11,8+8,4	m2	121,900 121,90 43,40 78,50	801-1	RTS 18/ I
6	602022142RT3	Omitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, jemná, tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách Výkaz výměr: 1.+ 2.NP, dle dmtz č. 11, v.č. 101, 102: m.č. 1.03: (7,4+1,8+0,95)*2*2,95 m.č. 1.04: (5,2+1,6)*2*2,95 m.č. 2.03: (7,4+1,8+0,95)*2*2,95 m.č. 2.04: (5,2+1,6)*2*2,95 m.č. 2.09: (7,5+1,8+0,95)*2*2,95 m.č. 2.10: (5,2+1,6)*2*2,95 ostatní místnosti: m.č. 1.01: (1,7+1,2)*2,95 m.č. 1.02: (7,4+2,65)*2*2,95 m.č. 1.05: 6,9*2,95 m.č. 1.06: 3,25*2,95 m.č. 1.07: 2,0*2,95 m.č. 2.02, 2.08: (2,5+2,3+7,4)*2,95 m.č. 2.05, 2.11: 6,9*2,95 m.č. 2.06, 2.12: 3,25*2,95 odpočet otvorů-dv. křídla: -0,8*1,97*(11+9+9) -(1,2*2,0*3+1,2*2,8+1,65*2,8*2) odpočet otvorů-okna: -(1,5+1,2*2)*2,1*3	m2	266,800 59,88 40,12 59,88 40,12 60,48 40,12 8,55 59,30 20,36 9,59 5,90 35,99 20,36 9,59 -45,70 -19,80 -24,57	801-1	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 7
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01a	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		odpočet KO: -113,4		-113,40		
		0,044		0,04		
7	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	121,900	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.+ 2.NP, odk. X, v.č. 103, 104: 121,9		121,90		
8	612451721R00	Omítky vnitřního zdiva cementové na pletivu hladké	m2	113,400	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod keramický obklad: 113,4		113,40		
		mtz dle odk. XIV, v.č. 103, 104:		0,00		
		m.č. 1.03: ((6,8+5,9+1,8+0,95*2)-0,8*2)*1,6		23,68		
		m.č. 1.04: (3,7+3,2+1,6)*1,6		13,60		
		m.č. 2.03: ((6,8+5,9+1,8+0,95*2)-0,8*2)*1,6		23,68		
		m.č. 2.04: (3,7+3,2+1,6)*1,6		13,60		
		m.č. 2.09: ((6,9+6,0+1,8+0,95*2)-0,8*2)*1,6		24,00		
		m.č. 2.10: (3,7+3,2+1,6)*1,6		13,60		
		přípočet obkladu ve sprše: (0,95*2+0,9)*1,8*3		15,12		
		odpočet průníků k_cí: -0,9*1,2*3		-3,24		
		odpočet plochy zrcadel, dle odk. Z1, Z2:		0,00		
		-2,0*0,8*6		-9,60		
		-0,6*0,6*3		-1,08		
9	612481111R00	Potažení vnitřních stěn pletivem rabicovým , s vypnutím	m2	113,400	801-1	RTS 18/ I
		v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)				
10	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	266,800	801-1	RTS 18/ I

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
11	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	61,300	801-4	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1.+ 2.NP, skladba dle v.č. 103, 104: 61,3		61,30		
		m.č. 103, 104: 12,2+8,4		20,60		
		m.č. 2.03, 2.04, 2.09, 2.10: 12,1+8,4+11,8+8,4		40,70		
12	632411105RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	61,300	801-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením a uhlazením				
	Výkaz výměr:	1.+ 2.NP, skladba dle v.č. 103, 104: 61,3		61,30		

Díl:	64	Výplně otvorů				
13	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	10,000	801-4	RTS 18/ I
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně				
Výkaz výměr:		zárubně pro přičky tl. 80 mm:				
		mtz dle odk. III/VI, v.č. 103, 104: 4+6		10,00		

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 8
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01a	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
14	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm lisované nebo z uhlíků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně Výkaz výměr: zárubně pro příčky tl. 150 mm: mtz dle odk. IV/VII, v.č. 103, 104: 1+2	kus	3,000	801-4	RTS 18/ I
				3,00		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
15	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m Výkaz výměr: mtz dle odk. I_v.č. 103: 14,6*1,0	m2	14,600	800-3	RTS 18/ I
				14,60		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m Výkaz výměr: 1.NP: 8,15*8,8 2.NP: 8,15*(6,8+8,8) 0,04	m2	198,900	801-1	RTS 18/ I
				71,72		
				127,14		
				0,04		
17	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	3,000	801-1	RTS 18/ I
18	954312303R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm Výkaz výměr: mtz dle odk. I_v.č. 103: 14,6	m	14,600	801-1	RTS 18/ I
				14,60		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
19	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkaz výměr: mtz dle odk. 15_v.č. 101, 102: (3,0+0,15)*2,95*3 podezdívka vaničky: (0,95+0,9)*2*0,4*3 0,0025	m2	32,320	801-3	RTS 18/ I
				27,88		
				4,44		
				0,00		
20	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm Výkaz výměr: dmtz opláštění potrubí pod stropem: dle dmtz 8, v.č. 101: (0,3+0,7)*12,0	m2	12,000	801-3	RTS 18/ I
				12,00		
21	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkaz výměr: 1.+ 2.NP, dle dmtz č. 1, v.č. 101, 102: dv kř š= 800: 6+12	kus	18,000	801-3	RTS 18/ I
				18,00		

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 9
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01a	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
22	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	25,220	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1.+ 2.NP, dle dmtz č. 2, 3, 4, v.č. 101, 102: dv kř š= 800: 0,8*1,97*(6+10)+0,004		25,22		
23	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů	m2	121,900	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1.+ 2.NP, odk. X, v.č. 103, 104: 121,9 m.č. 1.01, 1.02, 103, 104: 4,2+18,6+12,2+8,4 m.č. 2.02, 2.03, 2.04, 2.08, 2.09, 2.10: 18,9+12,1+8,4+18,9+11,8+8,4		121,90 43,40 78,50		
24	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn	m2	273,200	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1.+ 2.NP, dle dmtz č. 11, v.č. 101, 102: m.č. 1.03: (7,4+1,8+0,95)*2*2,95 m.č. 1.04: (5,2+1,6)*2*2,95 m.č. 2.03: (7,4+1,8+0,95)*2*2,95 m.č. 2.04: (5,2+1,6)*2*2,95 m.č. 2.09: (7,5+1,8+0,95)*2*2,95 m.č. 2.10: (5,2+1,6)*2*2,95 ostatní místnosti: m.č. 1.01: (1,7+1,2)*2,95 m.č. 1.02: (7,4+2,65)*2*2,95 m.č. 1.05: 6,9*2,95 m.č. 1.06: 3,25*2,95 m.č. 1.07: 2,0*2,95 m.č. 2.02, 2.08: (2,5+2,3+7,4)*2,95 m.č. 2.05, 2.11: 6,9*2,95 m.č. 2.06, 2.12: 3,25*2,95 odpočet otvorů-dv. křídla: -0,8*1,97*(13+11+11) -(1,2*2,0*3+1,2*2,8+1,65*2,8*2) odpočet otvorů-okna: -(1,5+1,2*2)*2,1*3 odpočet KO: -97,5		59,88 40,12 59,88 40,12 60,48 40,12 8,55 59,30 20,36 9,59 5,90 35,99 20,36 9,59 -55,16 -19,80 -24,57 -97,50		
25	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	97,500	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	mtz dle odk. 16, v.č. 101, 102: m.č. 1.03: ((6,8+5,9+1,8+0,95*2)-0,8*2)*1,2 m.č. 1.04: (3,7+3,2+1,6)*1,2 m.č. 2.03: ((6,8+5,9+1,8+0,95*2)-0,8*2)*1,2 m.č. 2.04: (3,7+3,2+1,6)*1,2 m.č. 2.09: ((6,9+6,0+1,8+0,95*2)-0,8*2)*1,2 m.č. 2.10: (3,7+3,2+1,6)*1,2 přípočet obkladu ve sprše: (0,95*2+0,9)*1,85*3 odpočet průníků k_cí: -0,9*0,8*3		17,76 10,20 17,76 10,20 18,00 10,20 15,54 -2,16		
26	953Rp90001	Zakrytí stáv. pevně zabudovaných k_cí po dobu stavebních prací- plachta vyztužená tkaninou, vč.odstranění	m2	125,000		Vlastní
27	953Rp90002	Dělicí stěna - dřevěné trámký na dočasné konstrukce	m3	1,500		Vlastní
28	965Rp048101	Dočištění povrchu po odstranění PVC, lepidlo do 50%	m2	61,300		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.+ 2.NP, dle dmtz č. 7, v.č. 101, 102: m.č. 103, 104: 12,2+8,4 m.č. 2.03, 2.04, 2.09, 2.10: 12,1+8,4+11,8+8,4		20,60 40,70		

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 10
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01a	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

29	900Rp001	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dmtz konstrukcí jinde neuvedených	hodina	75,000		Vlastní
----	----------	---	--------	--------	--	---------

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	20,584	801-4	RTS 18/ I

Díl:	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
31	900Rp003	HZS_nezmeřitelné práce, jinde neuvedené zapsané do stav. deníku, schválené investorem	h	50,000		Vlastní

Díl:	711	Izolace proti vodě				
32	711212000RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	94,400	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	v podlaze:				
		1.+ 2.NP, skladba dle v.č. 103, 104: 61,3		61,30		
		vytažení na stěny do v= 20 cm: 89,9*0,2		17,98		
		vytažení na stěny do v= 180 cm:				
		ve sprchách: (0,95*2+0,9)*1,8*3		15,12		

33	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	94,400	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	v podlaze:				
		1.+ 2.NP, skladba dle v.č. 103, 104: 61,3		61,30		
		m.č. 103, 104: 12,2+8,4		20,60		
		m.č. 2.03, 2.04, 2.09, 2.10: 12,1+8,4+11,8+8,4		40,70		
		vytažení na stěny do v= 20 cm: 89,9*0,2		17,98		
		m.č. 1.03: (7,4+1,8+0,95)*2-0,8*3		17,90		
		m.č. 1.04: (5,2+1,6)*2-0,8*2		12,00		
		m.č. 2.03: (7,4+1,8+0,95)*2-0,8*3		17,90		
		m.č. 2.04: (5,2+1,6)*2-0,8*2		12,00		
		m.č. 2.09: (7,5+1,8+0,95)*2-0,8*3		18,10		
		m.č. 2.10: (5,2+1,6)*2-0,8*2		12,00		
		vytažení na stěny do v= 180 cm:				
		ve sprchách: (0,95*2+0,9)*1,8*3		15,12		

34	711212601RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	98,300	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	po obvodu místnosti: 89,9		89,90		
		m.č. 1.03: (7,4+1,8+0,95)*2-0,8*3		17,90		
		m.č. 1.04: (5,2+1,6)*2-0,8*2		12,00		
		m.č. 2.03: (7,4+1,8+0,95)*2-0,8*3		17,90		
		m.č. 2.04: (5,2+1,6)*2-0,8*2		12,00		
		m.č. 2.09: (7,5+1,8+0,95)*2-0,8*3		18,10		
		m.č. 2.10: (5,2+1,6)*2-0,8*2		12,00		
		přípočet sprchy: (0,95*2+0,9)*3		8,40		

35	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	%		800-711	RTS 18/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				

Díl:	725	Zařizovací předměty
------	------------	----------------------------

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 11
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01a	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
36	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	15,000	800-721	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	dle dmtz odk. 12, v.č. 101, 102: 5+10		15,00		
37	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	15,000	800-721	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	dle dmtz odk. 12, v.č. 101, 102: 5+10		15,00		
38	725249102R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček	soubor	3,000	800-721	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	dle dmtz odk. 12, v.č. 101, 102: 1+2		3,00		
39	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	18,000	800-721	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	dle dmtz odk. 12, v.č. 101, 102: 5+10		15,00		
		dle dmtz odk. 12, v.č. 101, 102: 1+2		3,00		
40	725Rp121302	D+M/ Nerezové dělicí příčky WC kabin vel. 60 x 100 cm, vč. kotevnic prvků	kus	18,000		Vlastní
	Výkaz výměr:	mtz dle odk.VIII/ IV, viz. v.č. 103, 104: 6+12		18,00		
41	725Rp291021	Z1_D+M/ Krystalové zrcadlo do obkladu vel. 200 x 80 cm, s bezpečnostním povlakem, vč. kotvení	kus	6,000		Vlastní
42	725Rp291022	Z2_D+M/ Krystalové zrcadlo do obkladu vel. 60 x 60 cm, s bezpečnostním povlakem, vč. kotvení	kus	3,000		Vlastní
43	900Rp001	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, dmtz a zpětná mtz koupelnonových doplňků	hodina	15,000		Vlastní
44	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%		800-721	RTS 18/ I
		vodorovně do 50 m				

Díl:	735	Otopná tělesa				
45	735Rp118101	Úprava stávajících radiátorů (dmtz, zpětná mtz, úprava potrubí - odpojení, zkrácení)	soubor	6,000		Vlastní
	Výkaz výměr:	dle dmtz/mtz č. 5/VI, III, viz. v.č. 101 - 104: 2+4		6,00		
46	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%		800-731	RTS 18/ I

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
47	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	15,000	800-766	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	odk. T/1_8x L, 7x P: 15		15,00		
48	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	15,000	800-766	RTS 18/ I
49	766Rp699601	Dmtz a zpětná mtz krytů radiátorů, vč. přemístění, uskladnění	m2	18,000		Vlastní
	Výkaz výměr:	dle dmtz/mtz č. 5/VI, III, viz. v.č. 101 - 104: (0,4+0,7)*(2,05+1,8+1,6)*3+0,015		18,00		
50	766Rp699602	Dmtz a zpětná mtz šatních sestav, vč. přemístění, uskladnění	ks	12,000		Vlastní
	Výkaz výměr:	dle dmtz/mtz č. 19, 15/XVII, I, viz. v.č. 101 - 104: 6+6		12,00		
51	766Rp699603	2T_D+M_Šatní skříňky dle popisu viz. tabulky výrobků, vel. 113,3 x 100 cm, hl. 12 cm	ks	9,000		Vlastní
52	771Rp577104	D+M - Přechodová dural. lišta v profilu dveří	m	12,000		Vlastní
	Výkaz výměr:	odk. T/1_8x L, 7x P: 0,8*15		12,00		
53	549pc10001	Dveřní kování - klika/klika dle výběru investora	kus	15,000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 12
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01a	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
54	611pc654401	Dveře vnitř. plné 1kř. vel. 80x197 cm z DTD s povrchem HPL, hladké, zámek - např. FAB, umožňující použití generálního klíče	kus	15,000		Vlastní
55	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		800-766	RTS 18/ I

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
56	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení Výkaz výměr: mtz odk. Z3: 6	kus	6,000 6,00	800-767	RTS 18/ I
57	767Rp131801	Demontáž příček z plechu - mezizástěny WC Výkaz výměr: dmtz dle odk. 6, v.č. 101, 102: 0,6*1,0*(6+12)	m2	10,800 10,80		Vlastní
58	553pc63003	Z3_Vnitřní nerezová větrací mřížka vel. 40 x 22 cm, oboustranná	kus	6,000		Vlastní
59	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		800-767	RTS 18/ I

Díl:	776	Podlahy povlakové				
60	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady Výkaz výměr: 1.+ 2.NP, dle dmtz č. 7, v.č. 101, 102: m.č. 1.03: (7,4+1,8+0,95)*2-0,8*4 m.č. 1.04: (5,2+1,6)*2-0,8*2 m.č. 2.03: (7,4+1,8+0,95)*2-0,8*4 m.č. 2.04: (5,2+1,6)*2-0,8*2 m.č. 2.09: (7,5+1,8+0,95)*2-0,8*4 m.č. 2.10: (5,2+1,6)*2-0,8*2	m	87,500 17,10 12,00 17,10 12,00 17,30 12,00	800-775	RTS 18/ I
61	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku Výkaz výměr: 1.+ 2.NP, skladba dle v.č. 103, 104: m.č. 1.03: (7,4+1,8+0,95)*2-0,8*3 m.č. 1.04: (5,2+1,6)*2-0,8*2 m.č. 2.03: (7,4+1,8+0,95)*2-0,8*3 m.č. 2.04: (5,2+1,6)*2-0,8*2 m.č. 2.09: (7,5+1,8+0,95)*2-0,8*3 m.č. 2.10: (5,2+1,6)*2-0,8*2 doplnění stájícího soklu v místě dozdivky: 1.+ 2.NP, m.č. 1.02, 2.02, 2.08: 1,0*3	m	92,900 17,90 12,00 17,90 12,00 18,10 12,00 3,00	800-775	RTS 18/ I
62	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 Výkaz výměr: 1.+ 2.NP, dle dmtz č. 7, v.č. 101, 102: m.č. 103, 104: 12,2+8,4 m.č. 2.03, 2.04, 2.09, 2.10: 12,1+8,4+11,8+8,4	m2	61,300 20,60 40,70	800-775	RTS 18/ I
63	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, Výkaz výměr: 1.+ 2.NP, skladba dle v.č. 103, 104: 61,3 m.č. 103, 104: 12,2+8,4 m.č. 2.03, 2.04, 2.09, 2.10: 12,1+8,4+11,8+8,4	m2	61,300 61,30 20,60 40,70	800-775	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 13
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01a	Stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
64	284101501R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; třída zatížení 23, 31, 32, 33, 34, 41; protiskluzné; povrchová úprava vosk	m2	64,400	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1.+ 2.NP, skladba dle v.č. 103, 104: 61,3*1,05+0,035		64,40		
65	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%		800-775	RTS 18/ I

Díl:	781	Obklady keramické				
66	781101210RT3	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	113,400	800-771	RTS 12/ I
	Výkaz výměr:	v ploše obkladu: 113,4		113,40		
67	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	138,000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	dle výpisu na v.č. 103, 104: lišta - nerezová: 18,0+36,0 lišta plasová: 28,0+56,0		54,00 84,00		
68	781415015RT3	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	113,400	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	mtz dle odk. XIV, v.č. 103, 104: m.č. 1.03: ((6,8+5,9+1,8+0,95*2)-0,8*2)*1,6 m.č. 1.04: (3,7+3,2+1,6)*1,6 m.č. 2.03: ((6,8+5,9+1,8+0,95*2)-0,8*2)*1,6 m.č. 2.04: (3,7+3,2+1,6)*1,6 m.č. 2.09: ((6,9+6,0+1,8+0,95*2)-0,8*2)*1,6 m.č. 2.10: (3,7+3,2+1,6)*1,6 přípočet obkladu ve sprše: (0,95*2+0,9)*1,8*3 odpočet průníků k_cí: -0,9*1,2*3 odpočet plochy zrcadel, dle odk. Z1, Z2: -2,0*0,8*6 -0,6*0,6*3 0,04		23,68 13,60 23,68 13,60 24,00 13,60 15,12 -3,24 -9,60 -1,08 0,04		
69	286pc001	Lišta ukončovací k obkladům obl PVC 8 mm, bílá, příp. dle výběru investora	m	88,200		Vlastní
	Výkaz výměr:	dle výpisu na v.č. 103, 104: lišta plasová: 84,0*1,05		88,20		
70	553pc001	Lišta ukončovací nerezová L pro obklad tl. 10 mm, příp. dle výběru investora	m	56,700		Vlastní
	Výkaz výměr:	dle výpisu na v.č. 103, 104: lišta - nerezová: 54,0*1,05		56,70		
71	597pc8136301	Obkládačka 20x20 mat., v barvách dle návrhu (modrá, žlutá, zelená)	m2	124,800		Vlastní
	Výkaz výměr:	v ploše obkladu: 113,4*1,1+0,06		124,80		
72	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%		800-771	RTS 18/ I

Díl:	783	Nátěry				
73	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	13,650	800-783	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	nové zárubně: (2*1,97+0,8)*(0,11+2*0,05)*10 (2*1,97+0,8)*(0,16+2*0,05)*3		9,95 3,70		

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 14			
Objekt:	01	Mateřská škola				
Soupis:	01a	Stavební řešení				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		-0,0012		0,00		

74	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	13,650	800-783	RTS 18/ I
-----------	---------------------	--	----	--------	---------	-----------

Díl:	784	Malby				
-------------	------------	--------------	--	--	--	--

75	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	478,600	800-784	RTS 18/ I
-----------	---------------------	--	----	---------	---------	-----------

76	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	478,700	800-784	RTS 18/ I
-----------	---------------------	---	----	---------	---------	-----------

Výkaz výměr:	stropy:					
	1.+ 2.NP, odk. X, v.č. 103, 104: 121,9			121,90		
	m.č. 1.01, 1.02, 103, 104: 4,2+18,6+12,2+8,4			43,40		
	m.č. 2.02, 2.03, 2.04, 2.08, 2.09, 2.10: 18,9+12,1+8,4+18,9+11,8+8,4			78,50		
	stěny:					
	1.+ 2.NP, dle dmtz č. 11, v.č. 101, 102:					
	m.č. 1.03: (7,4+1,8+0,95)*2*2,95			59,88		
	m.č. 1.04: (5,2+1,6)*2*2,95			40,12		
	m.č. 2.03: (7,4+1,8+0,95)*2*2,95			59,88		
	m.č. 2.04: (5,2+1,6)*2*2,95			40,12		
	m.č. 2.09: (7,5+1,8+0,95)*2*2,95			60,48		
	m.č. 2.10: (5,2+1,6)*2*2,95			40,12		
	ostatní místnosti:					
	m.č. 1.01: (1,7+1,2)*2,95			8,55		
	m.č. 1.02: (7,4+2,65)*2*2,95			59,30		
	m.č. 1.05: 6,9*2,95			20,36		
	m.č. 1.06: 3,25*2,95			9,59		
	m.č. 1.07: 2,0*2,95			5,90		
	m.č. 2.02, 2.08: (2,5+2,3+7,4)*2,95			35,99		
	m.č. 2.05, 2.11: 6,9*2,95			20,36		
	m.č. 2.06, 2.12: 3,25*2,95			9,59		
	odpočet KO: -113,4			-113,40		
	-0,03			-0,03		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
-------------	------------	--	--	--	--	--

77	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí jízda kolejových dopravních prostředků ČSD naložení a složení	t	30,735		RTS 18/ I
-----------	---------------------	--	---	--------	--	-----------

78	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	15,367	801-3	RTS 18/ I
-----------	---------------------	--	---	--------	-------	-----------

79	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	30,735	801-3	RTS 18/ I
-----------	---------------------	---	---	--------	-------	-----------

80	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	430,283	801-3	RTS 18/ I
-----------	---------------------	--	---	---------	-------	-----------

81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	30,735	801-3	RTS 18/ I
-----------	---------------------	---	---	--------	-------	-----------

82	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	245,876	801-3	RTS 18/ I
-----------	---------------------	---	---	---------	-------	-----------

83	979Rp9901	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,735		Vlastní
-----------	------------------	-----------------------------------	---	--------	--	---------

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 15
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01b	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 2		Zakládání				
1	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Přepojení WC mís na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP. (4*0,3*2)+(1*0,3*2)	m2	3,000	801-1	RTS 18/ I
2	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Poznámka k položce: Viz položka zřízení bednění stěn. 3	m2	3,000	801-1	RTS 18/ I
3	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu č.02.1 (SO 301) - Situace a výkresu č.D.1.4.A.2.01 (ZTI). Osazení akumulární nádrže dešťových vod. 0,1	t	0,100		URS
4	313166630	síť výztužná svařovaná KARI KY 49, 100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m 2	kus	2,000		URS
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	451315136	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Přepojení WC mís na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP. 4*1	m2	4,000		URS
Díl: 5		Komunikace pozemní				
6	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Přepojení WC mís na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP. 5*0,8	m2	4,000	822-1	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení				
7	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Přepojení WC mís na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP. 5	m	5,000		URS
8	286112320	trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X5M SN4KOEX,PVC Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Přepojení WC mís na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP. 5/5	kus	1,000		URS
9	877260330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	10,000		URS

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 16
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01b	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. V místě přepojení na stávající kanalizaci. 10				
10	286172320	spojka přesuvná DN 100	kus	10,000		URS
		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. V místě přepojení na stávající kanalizaci. 10				

Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
11	965043441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,000	801-3	RTS 18/ I
		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Přepojení WC mís na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP. 1				
12	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	1,000	801-3	RTS 18/ I
		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Přepojení WC mís na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP. 1				
13	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	1,000	801-3	RTS 18/ I
		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Přepojení WC mís na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP. 1				
14	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,000	801-3	RTS 18/ I
		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Včetně stavebního vyspravení. 2				
15	974032153R00	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	10,000	801-3	RTS 18/ I
		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Včetně stavebního vyspravení. 10				
16	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	10,000		URS
		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. Přepojení WC mís na stávající ležatou kanalizaci v 1.NP. 10				

Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
17	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	12,000		URS
		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3, včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.				

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 17
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01b	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		12				
18	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3, včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 60	m	60,000		URS
19	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3, včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 28	m	28,000		URS
20	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. 21	kus	21,000	800-721	RTS 18/ I
21	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. 15	kus	15,000	800-721	RTS 18/ I
22	286110870	čistící kus, DN 100 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. 2	kus	2,000		URS
23	590812200	manžeta požárně ochranná D=50 mm Poznámka k položce: Požárně ochranná manžeta se používá pro utěsnění prostupů hořlavých potrubí (např. odpadních, s pitnou vodou, vedení potrubní pošty), o průměru 32 až 250 mm, požárně dělicími stěnami (masivními i lehkými) a stropy. 2	kus	2,000		URS
24	590812240	manžeta požárně ochranná D=110 mm Poznámka k položce: Požárně ochranná manžeta se používá pro utěsnění prostupů hořlavých potrubí (např. odpadních, s pitnou vodou, vedení potrubní pošty), o průměru 32 až 250 mm, požárně dělicími stěnami (masivními i lehkými) a stropy. 12	kus	12,000		URS
25	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.3. 100	m	100,000	800-721	RTS 18/ I
26	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,097	800-721	RTS 18/ I

Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
27	722110825	Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 125 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6. Demontáž stáv. rozvodů v MŠ. 5	kus	5,000		URS

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 18
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01b	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
28	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6. Demontáž stáv. rozvodů v MŠ. 150	m	150,000	800-721	RTS 18/ I
29	722170807R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 63 mm do D 110 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6. Demontáž stáv. rozvodů v MŠ. 75	m	75,000	800-721	RTS 18/ I
30	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6, včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 67	m	67,000		URS
31	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6, včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 39	m	39,000		URS
32	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6, včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 20	m	20,000		URS
33	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6, včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže. 13	m	13,000		URS
34	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 1	kus	1,000		URS
35	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 1	kus	1,000		URS
36	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 1	kus	1,000		URS
37	590811100	tmel požárně ochranný - silikon tmel 310 ml Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 2	kus	2,000		URS
38	722181221R00	Izolace vodovodního potrubí nápleková trubice z pěnového polyetyleny s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 22	m	22,000	800-721	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 19
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01b	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
39	722181222R00	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 20+10+13	m	43,000	800-721	RTS 18/ I
40	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 44	m	44,000		URS
41	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 20+10	m	30,000		URS
42	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 36	kus	36,000	800-721	RTS 18/ I
43	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. Pro připojení rohových kohoutů u umyvadel. 18	kus	18,000	800-721	RTS 18/ I
44	722220112R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. Pro WC nádržky. 15	kus	15,000	800-721	RTS 18/ I
45	722220121R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. Pro připojení sprchové baterie. 3	pár	3,000	800-721	RTS 18/ I
46	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. Včetně přepojení na stávající potrubí. 5+3	kus	8,000		URS
47	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. Včetně přepojení na stávající potrubí. 5	kus	5,000		URS
48	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem Poznámka k položce:	kus	9,000		URS

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 20
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01b	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. Včetně přepojení na stávající potrubí. 9				
49	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. Včetně přepojení na stávající potrubí. 3	kus	3,000		URS
50	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 5	kus	5,000		URS
51	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 1	kus	1,000		URS
52	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 3	kus	3,000		URS
53	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 1	kus	1,000		URS
54	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6, včetně flexibilní ocelové hadičky. 18	kus	18,000		URS
55	722232172	Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6, včetně flexibilní ocelové hadičky. 15	kus	15,000		URS
56	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 1/2" Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. "demonťáž a zpětná montáž stávajícího směšovacího ventilu" 3 "montáž nového cirkulačního ventilu, je-li osazen na stávajícím rozvodu vody" 2 Součet	kus	5,000	800-721	RTS 18/ I
57	551280000R	multifunkční termostatický cirkulační ventil 1/2" " nový cirkulační ventil, je-li osazen na stávajícím rozvodu vody" 2	kus	2,000		Vlastní
58	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 139	m	139,000	800-721	RTS 18/ I
59	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Poznámka k položce:	m	139,000	800-721	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 21
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01b	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.4 až D.1.4-02.6. 139				
60	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,215	800-721	RTS 18/ I

Díl:	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				
61	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese WC1. Viz příloha č.2 technické zprávy. "pro dětské WC - viz příloha č.2 technické zprávy" 15	soubor	15,000		URS
62	725112015	Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese WC1. Viz příloha č.2 technické zprávy. "Viz příloha č.2 technické zprávy" 15	soubor	15,000		URS
63	551673930	sedátko klozetové duroplastové k BABY Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese WC1. Viz příloha č.2 technické zprávy. "s antibakteriální úpravou, pro dětské WC - viz příloha č.2 technické zprávy" 15	kus	15,000		URS
64	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese P1. Zdroj je součástí dodávky pisoáru. Viz příloha č.2 technické zprávy. "viz příloha č.2 technické zprávy" 3	soubor	3,000		URS
65	551721110R	zdroj napájecí SLZ 01Y 24V DC Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese P1. K pisoárům. 3	kus	3,000		Vlastní
66	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese U2. Viz příloha č.2 technické zprávy. "učitelská umyvadla - viz příloha č.2 technické zprávy" 3	soubor	3,000		URS
67	725211701R	Umývatko keramické stěnové 350 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese U1. Viz příloha č.2 technické zprávy. "dětská umyvadla - viz příloha č.2 technické zprávy" 15	soubor	15,000		Vlastní
68	725241512	Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese S1.	soubor	3,000		URS

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 22
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01b	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		S protiskluzovou úpravou, včetně podpěrné konstrukce. Viz příloha č.2 technické zprávy. "viz příloha č.2 technické zprávy" 3				
69	725291708R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 1000 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese S1. Po obou stranách sprchového koutu. 3*2	soubor	6,000		Vlastní
70	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6. 15	kus	15,000	800-721	RTS 18/ I
71	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6. 15	soubor	15,000	800-721	RTS 18/ I
72	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese U1, U2. Viz příloha č.2 technické zprávy. "pro dětská umyvadla - viz příloha č.2 technické zprávy" 15 "pro učitelská umyvadla - viz příloha č.2 technické zprávy" 3 Součet	soubor	18,000		URS
73	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6. 3	kus	3,000	800-721	RTS 18/ I
74	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese S1. Včetně vodící tyče a držáku sprchy. Viz příloha č.2 technické zprávy. "viz příloha č.2 technické zprávy" 3	soubor	3,000		URS
75	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese U1, U2. Viz příloha č.2 technické zprávy. "mosazná, barva chrom - viz příloha č.2 technické zprávy" 18	kus	18,000		URS
76	725865322	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6, označeno ve výkrese S1. Viz příloha č.2 technické zprávy. "viz příloha č.2 technické zprávy" 3	kus	3,000		URS
77	725980121R00	Dviřka z plastu, 150 x 150 mm Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6. Pro přístup ke kanalizačním čistícím kusům, směšovacímu ventilu, sprchovým sifonům, požárním manžetám.	kus	13,000	800-721	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 23
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01b	Zdravotně technické instalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		"nerezová" 13				
78	725980123	Dvířka 30/30 Poznámka k položce: Odměřeno z výkresů č. D.1.4-02.1 až D.1.4-02.6. Pro přístup k uzavíracím a vypouštěcím armaturám opláštěných SDK. "plastová do SDK" 2	kus	2,000		URS
79	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,589	800-721	RTS 18/ I

Díl:	23-M	Montáže potrubí				
80	230170005R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350 Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem. 1	sada	1,000		RTS 18/ I
81	230170015R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350 Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem. 5	m	5,000		RTS 18/ I

Díl:	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
82	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný Poznámka k položce: Přepojení nových zařizovacích předmětů a rozvodů ZTI na stáv. rozvody ZTI. 50	hod	50,000		URS
83	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný Poznámka k položce: Vyspravení podlahy v 1.NP a 2.NP v rámci přepojování ZTI rozvodů. 30	hod	30,000		URS

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 24
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01c	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	1	ROZVÁDĚČE				
1	01.01	Úprava stávajícího rozváděč RA1 - vč. výzbroje specifikované na výkrese viz. výkresová dokumentace	kpl	1,000		Vlastní
2	01.02	Úprava stávajícího rozváděč RB1 - vč. výzbroje specifikované na výkrese viz. výkresová dokumentace	kpl	1,000		Vlastní
3	01.03	Úprava stávajícího rozváděč RC1 - vč. výzbroje specifikované na výkrese viz. výkresová dokumentace	kpl	1,000		Vlastní

Díl:	2	Kabely				
4	02.01	CYKYL0-O 3x1,5	m	280,000		Vlastní
5	02.02	CYKYL0-J 3x1,5	m	550,000		Vlastní
6	02.03	CY 4 zž	m	100,000		Vlastní

Díl:	3	Svítlidla umělého osvětlení a nouzového osvětlení				
7	03.01	Svítlidlo označení "A" - kompletní dodávka, včetně montáže a poplatku za eko likvidaci. LED svítlidlo, pro přisazenou montáž. Elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: galvanizovaná ocel v barvě bílá. Koncové kryty: plast v barvě bílá. Difuzor: matný akrylát. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Celkový výkon: 18.3 W. Světelný tok: 2013 lm. Světelný výkon svítidel: 110 lm/W. Účinnost světelného zdroje: 110 lm/W. Barevná tolerance v místě (MacAdam): 4. Rozměry: 642 x 167 x 64 mm. Hmotnost: 2.0 kg.	ks	10,000		Vlastní
8	03.02	Svítlidlo označení "B" - kompletní dodávka, včetně montáže a poplatku za eko likvidaci. LED svítlidlo, pro přisazenou montáž. Elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: galvanizovaná ocel v barvě bílá. Koncové kryty: plast v barvě bílá. Difuzor: matný akrylát. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Celkový výkon: 38.9 W. Světelný tok: 4183 lm. Světelný výkon svítidel: 108 lm/W. Účinnost světelného zdroje: 108 lm/W. Barevná tolerance v místě (MacAdam): 4. Rozměry: 902 x 167 x 64 mm. Hmotnost: 3.1 kg.	ks	9,000		Vlastní
9	03.03	Svítlidlo označení "N1" - kompletní dodávka, včetně montáže a poplatku za eko likvidaci. Nouzové LED, svítlidlo pro vyznačení směru úniku s piktogramem. Svítlidlo v provedení k montáži na stěnu z bílého PC. ERI (Escape Route Illumination)- dva otočné LED spoty jako flexibilní bezpečnostní osvětlení. Síťové připojení: 220 - 240V AC 50/60 Hz. Příkon svítidla: 4,5W, příkon v pohotovostním režimu: 1,1W. Světelný tok: 45 lm. Světelný výkon svítidla: 10lm/W. Barevná tolerance v místě (McAdam): 4. Vyměřená doba provozu: 1hod. Rozměry: 310x20x160mm. Hmotnost: 0,72kg. Příslušenství: piktogram AW/EW ERI s vyznačením úniku DOLŮ v hliníkovém rámečku ve stříbrném pouzdro. Funkce osvětlení únikové cesty (ERI) zajišťují dvě dodatečné LED diody a asymetrické čočky s nastavením 360°, které jsou zajištěny v 90° pozicích. Pízorovací vzdálenost piktogramu:EN-30m. Hmotnost 0,72kg. Rozměry 310x10x160mm.	ks	10,000		Vlastní
10	03.04	Svítlidlo označení "N2" - kompletní dodávka, včetně montáže a poplatku za eko likvidaci. Nouzové LED, bezpečnostní svítlidlo pro osvětlení únikových cest dle normy ČSN EN 1838. Vhodné pro výšku stropů od 2,2 do 7,0 m. Pouzdro svítidla z tlakového hliníkového odlitku, práškově lakováno v bílé barvě RAL 9016 nebo stříbrné barvě RAL 9006. Reflektory a čočka z polykarbonátu. Síťové připojení: 220 - 240V AC 50/60 Hz. Příkon svítidla: 5W, pohotovostní režim: 1,5W. Svítlidlo bez halogenu. Světelný tok: 138 lm. Barevná tolerance v místě (mcAdam): 4. Index podání barev - CRI min: 80. Vyměřená doba provozu: 1hod. Rozměry: 146x146x51mm. Hmotnost: 0,65kg.	ks	9,000		Vlastní

Díl:	5	PŘÍSTROJE				
11	05.01	Vypínač č. 1, 10A/230V, provedení pod omítku, IP21, včetně krabice	ks	4,000		Vlastní
12	05.02	Vypínač č. 6, 10A/230V, provedení pod omítku, IP21, včetně krabice	ks	18,000		Vlastní
13	05.03	Vypínač č. 7, 10A/230V, provedení pod omítku, IP21, včetně krabice	ks	3,000		Vlastní
14	05.04	Elektroinstalační rozvodná krabice pod omítku např. KR68-1903	ks	45,000		Vlastní
15	05.05	Axiální ventilátor, malý do 75W, do potrubí s mřížkou	ks	1,000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	2018.04	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ. J. MALUCHY 105, OSTRAVA-DUBINA	List č. 25
Objekt:	01	Mateřská škola	
Soupis:	01c	Elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 6		Uzemnění				
16	06.01	Zemnicí svorka - potrubí / vod.baterie (vč. CU pásku)	ks	21,000		Vlastní
Díl: 7		Ostatní				
17	07.01	Protipožární ucpávka	m2	1,000		Vlastní
18	07.02	Vysekání kabelových rýh ve zdivu cihelném 3x3cm	m	275,000		Vlastní
19	07.03	Vysekání kabelových rýh ze zdivu cihelném 3x3cm - strop	m	150,000		Vlastní
20	07.04	Vysekání kabelových rýh ve zdivu cihelném 3x7cm	m	80,000		Vlastní
21	07.05	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	60,000		Vlastní
22	07.06	Ekologická likvidace demontovaného materiálu a odvoz na skládku	m3	2,000		Vlastní
Díl: 7.1		Revizní zkoušky, měření, protokoly				
23	07.07	Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části NN, včetně vypracování revizních zpráv	kpl	1,000		Vlastní
24	07.08	Měření přechodných odporů propojení úložných konstrukcí (vyrovnání potenciálu)	kpl	1,000		Vlastní
25	07.09	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		Vlastní
Díl: 7.2		Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy				
26	07.10	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kpl	1,000		Vlastní
27	07.11	Koordinace s ostatními profesemi	h	15,000		Vlastní
28	07.12	Zabezpečení pracoviště	h	5,000		Vlastní
29	07.13	Nepředvídatelné práce	h	30,000		Vlastní
30	07.14	Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení	kpl	1,000		Vlastní