



M 1:25
ZEĎ "B"



M 1:25



Pol.	ϕ [mm]	Délka [mm]	ks	Délka celkem [m]		
				B500B 8	B500B 10	B500B 12
1	12	2 200	46			101,20
2	12	2 600	46			119,60
3A	12	5 740	10			57,40
3B	12	1 540	10			15,40
4A	12	5 490	18			98,82
4B	12	1 290	18			23,22
5	12	1 500	46			69,00
6	8	540	100	54,00		
7	10	570	23		13,11	
8	10	940	9		8,46	
9	10	690	23		15,87	
10	12	1 990	21			41,79
11	12	1 600	2			3,20
Délka celkem [m]:				54,00	37,44	529,63
Hmotnost [kg/m]:				0,395	0,617	0,888
Hmotnost dle průměru [kg]:				21,3	23,1	470,2
Celková hmotnost [kg]:				514,6		

C 12/15 X0.....PODKLADNÍ BETON

NOMINÁLNÍ....50 mm

- DISTANČNÍ PODLOŽKY - 4 ks/m²
- OPAŘENÍ PKO: VEŠKERÁ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ VYSTUPUJÍCÍ Z PRACOVNÍCH SPÁR
KTERÁ NEBUDE ZABETONOVÁNA DO 8 TÝDNŮ, SE OCHRÁNÍ PO ZABETONOVÁNÍ
V CELÉ VYSTUPUJÍCÍ DÉLCE PROTIKOROZNÍM NÁTŘEM


KÓTY VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU OBRYSU VLOŽEK



NEJMENŠÍ PRŮMĚR PRO OHÝBÁNÍ dr DLE ČSN EN 1992-1-1




PRŮMĚR PRUTU	
$\varnothing \leq 16\text{mm}$	$\varnothing \geq 16\text{mm}$
4 \varnothing	7 \varnothing

SCHÉMA PROVEDENÍ PRUTU



Pozn.:

Inženýrské sítě jsou v situaci zaznačeny pouze orientačně, před zahájením výkopových prací nutno geodeticky vytyčit za účasti jejich správců. Při souběžném vedení sítí a při křížení sítí budou dodrženy odstupy jednotlivých tras trubních a kabelových vedení dle ČSN 736005. Budou respektována ochranná pásma, stanovená v provozních řádech a vydávaných jednotlivých správců sítí.

NÁZEV STAVBY Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh včetně vybudování workoutového hřiště		 DOPRAVNÍ PROJEKCE BOJKO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Ondřej Bojko	PODPIS 	VYPRACOVAL Ing. Lenka Ondráčková	PODPIS 
OBJEDNATEL Městský obvod Ostrava-Jih, ul. Horní 3. 700 30 Ostrava-Hrabůvka		Dopravní projekce Bojko s.r.o. Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ : 10732411 T: +420 725 920 725 E: o.bojko@seznam.cz ID datové schránky: grsh571	
STAVEBNÍ OBJEKT SO 201 OPĚRNÉ ZDI		ČÁST	STUPĚŇ DPS DATUM 04/2023
NÁZEV VÝKRESU VÝZTUŽ ZDI "B"		MĚŘÍTKO 1:25 FORMÁT A4 4 x A4	ČÍSLO VÝKRESU SO 201 - 09.2